

(dd. 5-1-2015 is vervallen) 26-01-2015

4147 ZOUTOPSLAG GIESSENWEG 14 te ROTTERDAM

Paalspecificatie/wapeningsgegevens

projectconstructeur: F.Th. v. Hintum

projecttekenaar: L.Bakker

vloeren en putten

Betonkwaliteit: C30/37
Milieuklasse: XA3
dekking onder en zijkant: 30 mm
dekking boven : 45 mm
Wapening FeB500: 95 kg/m3

wanden zoutopslag

Betonkwaliteit: C30/37
Milieuklasse: XA3
Dekking: 45 mm
Wapening FeB500: 85 kg/m3

t.p.v. Kolommen met aanrijbeveiliging

14 stuks Tubexpalen rond 660

t.p.v. Schoorconstructie bestaande wanden

27 stuks stalenbuispalen rond 324/340 mm

t.p.v. Vloeren en putten

446 stuks prefabbetonpalen vierkant 290mm

Alle palen gemiddeld lang 19,5 m'