

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: P00157-BE-01

GEMEENTE AMSTERDAM

STADSDEEL ZUID
Afdeling Projecten

NOTA VAN INLICHTINGEN: P00157-NVI-A
behorend bij

NUMMER BESTEK: P00157-BE-01

inzake het herinrichten van de Gerrit van der Veenstraat, tussen het Olympiaplein en de Beethovenstraat

Opgesteld door :	Afd. Projecten
Gecontroleerd door:	Afd. Projecten
Vrijgave door:	Afd. Projecten

Amsterdam, 2015

MEDEDELINGEN VAN DE DIRECTIE

- Overal waar in de aanbestedingsstukken Ravenna staat, wordt Terra Rossa bedoeld.

DEEL 2.2

Bestekpost: 150220

Opmerking: Ravenna wordt Terra Rossa en de hoeveelheid is aangepast

Bestekpost: 154320

Opmerking: De hoeveelheid is aangepast

Bestekpost: 910040

Opmerking: Omschrijving aangepast

GESTELDE VRAGEN

AANKONDIGING: III.2.3

Vraag 1: Met betrekking tot het referentieproject geeft u bij III.2.3. eerst aan dat de inschrijver het werk gedurende de laatste 3 jaren moet hebben uitgevoerd. Maar bij "Wetsverwijzing" in hetzelfde lid staat aangegeven dat het om werken in de afgelopen 5 jaar gaat. Het bestek geeft daarentegen weer een termijn van de laatste 3 jaren aan (0.04 lid 3.d.). Welke termijn is correct?

Antwoord: De correcte termijn is 5 jaar. Tekst onder de aankondiging III.2.3 en onder het bestek 0.04 lid 3.d. wordt aangepast.

DEEL 0

Paragraaf: 0.04 lid 2

Vraag 2: Het is niet duidelijk welke stukken er nu bij de inschrijving ingediend moeten worden. Onder lid 2 van de besteksparagraaf staat een duidelijk overzicht, maar om alle (6) eisen te beantwoorden binnen Tenderned, moeten er bestanden worden geüpload die niet in paragraaf 0.04 lid 2 genoemd staan. Kunt u aangeven welke stukken er ingediend moeten worden en hoe er eventueel in Tenderned omgegaan dient te worden met eisen waar aanvullende documenten gevraagd worden?

Antwoord: Stukken of alle (6) eisen die zijn genoemd in Tenderned zijn van toepassing. De stukken dienen geüpload te worden.

Paragraaf: 0.04 lid 3 en lid 4

Vraag 3: In het bestek geeft u bij 0.04 lid 3 aan dat de formele bewijsstukken (o.a. uittreksel uit het handelsregister) binnen 7 dagen na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst overlegd moeten worden. Bij 0.04 lid 4 staat dat bewijsstukken (o.a. uittreksel uit het handelsregister) binnen 2 dagen na verzoek moeten worden overlegd. Kunt u aangeven welke termijn correct is?

Wij gaan ervan uit dat de bij 0.04 lid 3.b. gestelde eis met betrekking tot een in te dienen "Verklaring Omtrent Gedrag" (VOG) ook een "Gedragsverklaring Aanbesteden Rechtspersoon" (GVA) mag zijn, die per 1 april 2013 de 'VOG voor aanbesteding' heeft vervangen? Zo ja, geldt dan ook dat deze 2 jaar oud mag zijn?

Antwoord: De juiste termijn is binnen 2 dagen:
Tekst onder 0.04 lid 3 wordt aangepast: binnen 2 dagen in plaats van 7 dagen
VOG wordt vervangen door GVA, deze mag ook tot 2 jaar oud zijn.

DEEL 2.2

Bestekpost: 140110 en 140220

Vraag 4: De hoeveelheden in het bestek zijn onjuist.

Antwoord: De hoeveelheden in de bestekpost nr 140110 is juist, maar de hoeveelheden in het bestek nr. 140220 zijn aangepast: 6,7 ton i.p.v. 12 ton

Bestekpost: 140110 en 140220

Vraag 5: Waar bevinden deze asfaltwerkzaamheden zich? Wij hebben ze op de tekeningen niet terug kunnen vinden.

Antwoord: De locatie asfaltwerkzaamheden zijn t.p.v. kruising Olympiaplein en Beethovenstraat, ook op aangepaste tekening aangegeven.

Bestekpost: 808010

Vraag 6: In deze post wordt een resultaatsverplichting van 106 weken aangegeven. Dit is ruim 2 jaar terwijl de bijgevoegde planning een uitvoeringsperiode van minder dan 2 jaar aangeeft.

- Antwoord: In deze post wordt de resultaatverplichting aangepast naar 75 weken i.p.v. 106 weken.
- Bestekpost: 809030
Vraag 7: Hoe dient deze tijdelijke hellingbaan opgebouwd te zijn?
Antwoord: Conform eisen vanuit de ASVV voor toegankelijkheid mindervaliden, rekening houdend met werkzaamheden van diensten en bedrijven. Voorstel ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
- Bestekpost: 809010 t.o.v. 62 02 01
Vraag 8: In de bestekspost staat alleen het onderhouden van door derden geplaatste verkeersmaatregelen. In bepaling 62 02 01 staat aangegeven dat de aannemer de verkeersmaatregelen moet plaatsen, instandhouden en verwijderen, met materiaal van de aannemer. In bepaling 01 12 07 wordt nogmaals aangegeven dat de afzettingen door de aannemer geplaatst dienen te worden. Wat is juist? Gaarne aanpassen.
Antwoord: Tijdelijke Verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingsroutes moeten door aannemer onderhouden te worden (volgens bestekpost 809010). Afzettingen t.b.v. werkzaamheden dienen door aannemer verzorgd worden, volgens (post 803020 en 803030).
- DEEL 3
- Paragraaf: 01 04 01
Vraag 9: Bij een looptijd > 1 jaar loon- en prijsverrekening van toepassing?
Antwoord: Nee, loon- en prijsverrekening is niet van toepassing.
- Paragraaf: 01 11 01 01
Vraag 10: De aannemer dient de stadsecoloog de gelegenheid te bieden flora en fauna uit de beschikking af te kunnen vangen. Wij hebben deze beschikking niet meegeleverd gekregen. Deze gaarne alsnog verstrekken.
Antwoord: Voor dit werk is geen specifiek ecologisch onderzoek gehouden, er ligt geen beschikking. Indien de ecoloog tijdens de uitvoering iets opmerkt t.a.v. de flora en fauna, dient de aannemer hier gevolg aan te geven. In beginsel zonder verrekening van kosten.
- Paragraaf: 01 17 11
Vraag 11: Waar bevindt deze tijdelijke opslag zich?
Antwoord: Het stadsdeel stelt de aannemer in de gelegenheid om binnen het werkterrein of direct erbuiten een tijdelijk depot in te richten voor materialen die binnen dit werk hergebruikt dienen te worden. Als locatie lijkt de groenstrook in de Minervalaan hiervoor de meest geschikte locatie.
- Paragraaf: 62 02 01
Vraag 12: Conform welke posten dienen de hier bedoelde verkeersmaatregelen te worden verrekend?
Antwoord: Idem antwoord op vraag 8.

PAR

0.01 Aanbesteder**0.02 Procedure****0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase****0.04 Inschrijving****3. Eigen Verklaring**

Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten. Alle pagina's dienen voorzien te zijn van: een volgnummer, een paraaf en datum. In geval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), dient bij de inschrijving van elke combinant een volledig ingevuld exemplaar van de Eigen Verklaring te zijn gevoegd.

PAR

De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten worden overlegd binnen 2 dagen na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van opdrachtverlening. Deze stukken mogen op het moment van inschrijving niet ouder zijn dan drie maanden. Certificaten dienen op het moment van inschrijving geldig te zijn en niet ouder dan 1 jaar.

De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten en hierna gestelde voorwaarden:

- a. met betrekking tot de vestiging van de onderneming
 - een bewijs van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden, waaruit blijkt dat de onderneming is ingeschreven en waaruit de bestuurder blijkt die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden:
 - een verklaring van de griffier van de Rechtbank, niet ouder dan zes maanden, waaruit blijkt dat de onderneming niet in staat van faillissement, liquidatie of surseance van betaling verkeert;
 - een verklaring van de ontvanger der belastingen, niet ouder dan zes maanden, waaruit blijkt dat alle verschuldigde loonheffingen zijn betaald;
 - een Gedragsverklaring Aanbesteden Rechtspersoon" (GVA) van de onderneming of beschikking waarin afgifte van de verklaring wordt geweigerd die niet meer dan 12 maanden oud is.
- c. met betrekking tot de economische en financiële draagkracht:
 - een bankgarantie of een bankverklaring bestaande uit een bereidheidsverklaring van een bank voor het afgeven van een bankgarantie
- d. met betrekking tot de technische en organisatorische bekwaamheid:
 - referentie, inclusief verklaring van de opdrachtgever, waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 5 jaren, vanaf datum van inschrijving, één (1) werk op het gebied van: het aanbrengen en/of onderhouden van bestrating in een stedelijke omgeving op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd, met een gefactureerd bedrag van tenminste €450.000,- excl. BTW (ervaringseis).

Van het werk dient de volgende informatie te worden verstrekt:

- korte omschrijving van het werk;
- gegevens opdrachtgever inclusief contactpersoon;
- aannemingssom (excl. BTW), inclusief bedrag waaruit blijkt dat aan bovenstaande ervaringseis wordt voldaan;
- gefactureerd bedrag (excl. BTW);
- datum van opdracht;
- overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel van oplevering);
- indien uitgevoerd in onderaanneming: een opgave van het bedrag waarvoor door de inschrijver werkzaamheden terzake van voornoemde ervaringseis zijn uitgevoerd;
- indien uitgevoerd in combinatie: een opgave van het bedrag waarvoor door de inschrijver werkzaamheden terzake van voornoemde ervaringseis zijn uitgevoerd;

0.05 Inschrijvingsstaat

0.06 Aanbesteding

0.07 Opdracht

PAR

1.01 Opdrachtgever

1.02 Directie

PAR

1.03 Locatie**1.04 Algemene beschrijving****1.05 Tijdsbepaling****1.06 Onderhoudstermijn****1.07 Kwaliteitsborging****01 Tekeningen**

Bij dit bestek behorende tekeningen:

projnr-bladnr	datum	status	omschrijvg
P00157-05-SL-03-A & -04-A	18-12-2014	definitief	opbreektekening
P00157-05-NS-01-B & 02-B	19-01-2015	definitief	inrichtingstekenig
P00157-05-DT-01-B	19-01-2015	definitief	dwarsprofiel & details
P0157-GV-KL-1 t/m 3	03-09-2014	definitief	kabels en leidingen

Van de besteks- en detailtekeningen worden 2 exemplaren aan de opdrachtnemer verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen**03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
140010		Hoeveelheid is aangepast			
140110	312121	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	6,75	V
		Totaal 60 m2			
		Situering: rijweg t.p.v. Olympiaplein en			
		Beethovenstraat			
		2.	Asfalt	ton		6,75
		: AC 16 bind			L
		.3.	Mengseleigenschappen: TL-B			
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .4. . .	Totale laagdikte 45 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht			
		volgens bestekspostnr.140010			
150220		Ravenna wordt Terra Rossa, hoeveelheid aangepast			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
150220	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	4.405,00 V	
		Situering: rijbaan incl. verhoogdekruising en			
		drempel			
		Betreft: aanbrengen en leveren straatbakstenen.			
		3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		.1.	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st		218.160,00 L
	3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak			
		voorzien van vellingkant			
		Type: Terra Rossa,			
		dik: 80 mm,			
		Straatbakstenen keiformaat type Terra Rossa	st		204.720,00 L
		Straatbakstenen 1/2 keiformaat type Terra Rossa	st		4.480,00 L
		Kepersteen keiformaat type Terra Rossa links	st		4.480,00 L
		Kepersteen keiformaat type Teraa Rossa rechts	st		4.480,00 L
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.			
154320		Hoeveelheid is aangepast			
154320	314131	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande	m	360,00 V	
		bestrating; verband aanpassen.			
		Betreft: aanbrengen dwarsmarkering t.p.v			
		parkeervakken			
		Afwerking: afstrooien en inwassen met brekerzand.			
		4.	Verband bestrating: elleboogverband			
		.3.	Onderbroken streep			
		.2.	Breedte: 0,15 m			
		. . .9. . .	Betontegels, dik 80 mm			
		afmetingen: 150 x 300 x 80 mm, kleur wit	st		1.200,00 L
808010		Hoeveelheid is aangepast			
808010	610199	Maatregelen t.b.v. Veiligheids- en	wk	75,00 V	
		gezondheidsplan			
		Betreft: kosten van te treffen maatregelen,			
		voortvloeiend uit V&G-plan			
809030		Omschrijving aangepast			
809030	624099	Aanbrengen tijdelijke hellingbaan t.b.v. invaliden	EUR		N
		Betreft: aanbrengen tijdelijke hellingbaan voor			
		mindervaliden			
		Gedurende 3 weken			
		Conform eisen vanuit de ASVV voor			
		toegankelijkheid mindervaliden, rekening houdend			
		met werkzaamheden van diensten en bedrijven.			
		Voorstel ter goedkeuring aan de directie.			
910040		Omschrijving aangepast	EUR		N
910040	610199	Aan- en afvoer asfaltset	EUR		N
		Gerekend met 4x aan- en afvoer			
					
					