



Standaardkeuringsplan

versie d.d. 05-01-2011

| Besteksonderdeel | Waarop | Methode | Frequentie | Minimaal | Norm | Registratie |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|-------------------|
| Grondwerk/ontgraving en ophoging | Maatvoering | Meten | 1x 50 m ¹ | 2x | Bestek | Controlelijst |
| | Scheiden/Niet scheiden | Visueel | Continu | Continu | Bestek | Bestek |
| | Verdichting | Meten | Per 150 m ² | 2x | Bestek | Controlelijst |
| | Afvoeren/Storten | Controle bonnen | Dagelijks | | Bestek | Controlelijst |
| Bronbemaling | Maatvoering | Meten | Bij plaatsing | | Bestek | Controlelijst |
| | Effectiviteit | Visueel | Continu | | Bestek | Bestek |
| Riolering | Maatvoering | Meten | 1x 20 m ¹ | 2x | Bestek | Controlelijst |
| | Verdichting | Meten | 1x p/50 m ² per laag 30 cm | 2x | Bestek | Controlelijst |
| | Puinafvoer | Controle bonnen | Dagelijks | | Bestek | Controlelijst |
| | Revisie | Schetsen/inmeten | Einde werk | | | Tekening/digitaal |
| | Kwaliteit | Videorapportage | Volgens bestek | | Bestek | Videoband |
| Kolkaansluiting | Aansluiting op riolering | Visueel | Per aansluiting/kolk | Continu | Bestek | Controlelijst |
| | Verdichting | Meten | Elke kolk | | Bestek | Controlelijst |
| Kabels en leidingen | Maatvoering | Meten | 1x per 20 m ¹ | 2x | Bestek | Controlelijst |
| | Verdichting | Meten | 1x per 20 m ² | 2x | Bestek | Controlelijst |
| | Revisie | Schetsen | Einde werk | | Bestek | Controlelijst |
| Funderingen | Maatvoering | Meten | 1x per 50 m ² | 2x | Bestek | Controlelijst |
| | Verdichting | Meten | Per 150 m ² | 2x | Bestek | Controlelijst |
| | Afvoeren/Storten | Controle bonnen | Dagelijks | | Bestek | Controlelijst |
| Elementenverharding | Maatvoering | Meten | 1x per 50 m ² | 2x | Bestek | Controlelijst |
| | Afvoeren/Storten | Controle bonnen | Dagelijks | | Bestek | Controlelijst |
| | Standaarddetails | Juiste toepassing | Continu | Continu | Bestek | Controlelijst |
| Betonverharding | Maatvoering | Meten oppervlakte / laagdikte | Per 50 m ² | 2x | Bestek | Controlelijst |
| | Plaats voegen | Meten | Elke voeg | | Bestek | Controlelijst |
| Asfaltverharding | Maatvoering | Meten | Continu | 1x | Bestek | Controlelijst |
| | Vooronderzoek | Indienen | Vooraf | | Bestek | Document |
| | Temperatuur | Meten | Iedere vracht | | Bestek | Controlelijst |
| | Kleven | Schoon/droog oppervlak | Vooraf | | Bestek | Controlelijst |
| | Weersomstandigheden | Voldoen aan de eisen | Vooraf | | Bestek | Controlelijst |
| | Afvoer asfalt | Controle bonnen | Dagelijks | | Bestek | Controlelijst |

Standaardkeuringsplan

versie d.d. 05-01-2011

| Besteksonderdeel | Waarop | Methode | Frequentie | Minimaal | Norm | Registratie |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|----------|--------|---------------|
| Markering | Maatvoering | Meten | Continu | 1x | Bestek | Controlelijst |
| Bomen | Maatvoering | Meten | Tijdens planten | | Bestek | Controlelijst |
| | Bescherming | Volgens "bomenposter" | Continu | 1x | Bestek | Controlelijst |
| Beplanting | Maatvoering | Meten | Tijdens planten | 1x | Bestek | Controlelijst |
| Gazonaanleg | Mengsel | N.A.K. Plombe | Vóóraf | 1x | Bestek | Controlelijst |
| Beschoeiing | Maatvoering | Meten | 1x per 20 m ¹ | 2x | Bestek | Controlelijst |
| Verkeersmaatregelen | Aanwezigheid | Controleren | 2x per dag | | Bestek | Controlelijst |
| Loopplanken/Rijplaten | Aanwezigheid | Controleren | 2x per dag | | Bestek | Controlelijst |