

---

Behoort bij: 1-095-11

.....  
.....  
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de  
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het  
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een  
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een  
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en  
zodanig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>GRONDWERKEN</b>				
11	<b>GRONDWERK</b>				
111	<b>GRONDWERKEN ALGEMEEN</b>				
1111	<u>Grond ontgraven en vervoeren</u>				
111110	Grond ontgraven en vervoeren.(0,30 m)	m3	30,00V		
111120	Grond ontgraven en vervoeren.(1,00 m)	m3	1.000,00V		
111130	Grond ontgraven en vervoeren.(0,75 m)	m3	200,00V		
111140	Grond ontgraven en vervoeren.(0,50 m)	m3	25,00V		
1122	<u>Grond vervoeren</u>				
112210	Grond vervoeren.(straatwand vanaf Opijnenstr.)	ton	35,00V		
112220	Grond vervoeren.(teelgrond van Pres. Rooseveltweg)	m3	30,00V		
112230	Grond vervoeren.(ophoogzand vanaf Opijnenstr.)	ton	1.315,00V		
1131	<u>Grond verwerken</u>				
113110	Grond verwerken in aanv.(zand, d = 0,05 m)	m3	15,00V		
113120	Grond verw. in aanvulling.(teelgrond, d=0,30 m)	m3	30,00V		
113130	Grond verw. in cunet.(zand, d=0,60m)	m3	600,00V		
113140	Grond verw. in cunet. (zand, d = 0,40 m)	m3	100,00V		
113150	Grond verwerken in cunet. (zand, d = 0,50 m)	m3	50,00V		
1141	<u>Verdichten grond</u>				
114110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1.650,00A		
1151	<u>Profileren grond</u>				
115120	Profileren van oppervlakken.	m2	1.650,00A		
1171	<u>Cultuurtechnische grondbewerking</u>				
117110	Diepspitten.	are	8,00A		
117120	Egaliseren.	are	8,00A		
117130	Eggen.	are	8,00A		
1172	<u>Aanbrengen gras</u>				
117210	Zaaien.	are	8,00A		
117220	Maaien grasveld.	are	16,00A		
117230	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	16,00A		
31	<b>RIOLERINGEN</b>				
3101	<u>Verwijderen kolk incl. kolkaansluiting</u>				
310110	Verwijderen kolk/gietijzer in fundering.	st	23,00A		
310120	Verwijderen kolk incl. grondwerk (zand).	st	11,00A		
3102	<u>Aanbrengen kolken</u>				
310210	Aanbrengen kolk incl. grondwerk (fundering).	st	29,00A		
3103	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
310310	Aanbrengen kolkaansluiting.(PVC 125 mm)	m	100,00V		
3105	<u>Op hoogte brengen rioolputten</u>				
310510	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.(asfalt)	st	22,00V		
40	<b>VERKEERREGELINSTALATIE D. VAN DER BURGWE</b>				
401	<b>GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4010	<u>Graven en aanvullen. sleuf.</u>				
401010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	240,00V		
402	<b>MANTELBUIZEN</b>				
402010	Aanbrengen mantelbuizen.	m	20,00V		
402020	Aanbrengen mantelbuizen.	m	80,00V		
402030	Aanbrengen mantelbuizen.	m	80,00V		
45	<b>WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING</b>				
451	<b>VERWIJDEREN / VERPLAATSEN OPENB. VERLICHT</b>				
4512	<u>Verwijderen / verplaatsen masten</u>				
451210	Verwijderen verlichtingsobject lph=10m D3	st	4,00A		
451220	Verplaatsen verlichtingsobject <= 10m	st	4,00A		
452	<b>PLAATSEN OPENBARE VERLICHTING</b>				
4521	<u>Aanbrengen armaturen/masten D. van der Burgweg</u>				
452110	Aanbrengen verlichtingsobject lph=8m.	st	2,00A		
452120	Aanbrengen verlichtingsobject lph= 10 m.	st	4,00A		
453	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
4530	<u>Openbare verlichting vervoeren</u>				
453010	Openbare verlichting vervoeren	st	16,00A		
454	<b>REVISIE EN DOCUMENTATIE OPENBARE VERLICHT</b>				
4540	<u>Leveren revisie en documentatie</u>				
454010	Inspecteren verlichtingsobject.	st	1,00A		
454020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
46	<b>VERKEERSREGELINSTALLATIE</b>				
461	<b>VERKEERSREGELTOESTEL</b>				
4610	<u>Aanbrengen verkeersregeltoestel</u>				
461010	Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.	st	1,00A		
461020	Aansluiten van een verkeersregelinstallatie.	EUR	N		
461030	Monteren aarding aan bovengrondse kast.	st	1,00A		
461090	Aansluiten van een verkeersregelinstallatie.	EUR	N		
461100	Monteren aarding aan bovengrondse kast.	st	1,00A		
4612	<u>Testen en keuringen</u>				
461210	Testen verkeersregeltoestel (FAT)	dag	1,00A		
461220	Testen verkeersregeltoestel (SAT)	dag	1,00A		
4613	<b>DIVERSEN</b>				
461310	Leveren automaatdocumentatie.	EUR	N		
461320	Leveren documentatie buitenwerk.	EUR	N		
462	<b>PORTALEN, MASTEN EN UITLEGGERS</b>				
4621	<u>Aanbrengen portalen, masten en uitleggers</u>				
462110	Aanbrengen zweepmast 06 en 12.	st	2,00A		
462120	Aanbrengen mast UNI	st	7,00A		
462130	Aanbrengen drukknopmast.	st	5,00A		
462150	Aanbrengen verlichtingsobject dubbele uith <=10m	st	4,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
462160	Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn.	st	2,00A		
4623	<u>Conserveringswerken</u>				
462310	Conserveren mast.	st	2,00A		
463	<b>VERKEERSLANTAARNS</b>				
4631	<u>Aanbrengen lantaarns</u>				
463110	Aanbrengen verkeerslantaarn hoog	st	2,00A		
463120	Aanbrengen verkeerslantaarn laag	st	15,00A		
463140	Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.	st	8,00A		
463150	Aanbrengen secundair verkeerslantaarn.	st	5,00A		
463160	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.	EUR	N		
464	<b>DETECTIE</b>				
4641	<u>Aanbrengen detectie</u>				
464110	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-sel. detectie KOP.	m	60,00A		
464120	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-sel. detectie LANG	m	200,00A		
464130	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-sel. detectie FIETS.	m	36,00A		
464140	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-sel. detectie VERRE	m	42,00A		
464150	Aansluiten detectielus op grondkabel.	st	28,00A		
464160	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	EUR	N		
4642	<u>WEGMEUBILAIR OVERIG</u>				
464220	Aanbrengen drukknopschakelaar.	st	9,00V		
465	<b>KABELS</b>				
4654	<u>Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en masten.</u>				
465410	Aanbr. grondkabel naar masten; 4-aderig.	m	740,00V		
465420	Aanbr. grondkabel naar masten; 8-aderig.	m	130,00V		
4655	<u>Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie.</u>				
465510	Aanbr. grondkabel naar detectielussen; 2-aderig.	m	1.315,00V		
465520	Aanbr. grondkabel naar detectielussen; 4-aderig.	m	75,00V		
4656	<u>Aanbrengen codering.</u>				
465610	Aanbr. codering op grondkabels.	EUR	N		
466	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
4660	<u>Vervoeren objecten verkeerregelinstantie</u>				
466010	Vervoeren objecten verkeersregelinstantie	st	51,00A		
467	<b>REVISIE EN DOCUMENTATIE VERKEERSREGELTO</b>				
4670	<u>Leveren revisie en documentatie</u>				
467010	Inspecteren verkeerregeltoestel	st	1,00A		
467020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
468	<b>ONDERHOUD REGELTOESTEL</b>				
4680	<u>Onderhoudregeltoestel</u>				
468010	Onderhoud verkeersregeltoestel	jaar	15,00N		
51	<b>WEGVERHARDINGEN</b>				
511	<b>OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5110	<u>Opbreken betontegels</u>				
511010	Opbreken betontegels.(50 mm)	m2	70,00A		
5111	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
511110	Opbreken betonstraatstenen.(80 mm)	m2	950,00A		
5112	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
511210	Opbreken TB 180/200 x 250 mm op fundering.	m	450,00A		
511220	Opbreken TB 180/200 x 250 mm op fundering + goot.	m	650,00A		
511230	Opbreken betonbanden.(gazonbanden)	m	60,00V		
513	<b>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
5131	<u>Opbreken bitumineus gebonden verhardingslagen</u>				
513110	Frezen van asfalt.(rijweg)	m2	3.040,00A		
513120	Opbreken asfaltverharding (rijweg; gehele constr).	m2	250,00V		
513130	Zagen verharding (d = 150 mm).	m	250,00V		
514	<b>AANB. ELEMENTENGEB. VERHARDINGSLAGEN</b>				
5140	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
514010	Aanbrengen betontegels.(45 mm)	m2	140,00A		
514020	Aanbrengen betontegels.(45 mm)	m2	100,00A		
514030	Aanbrengen betontegels.(45 mm)	m2	15,00A		
5141	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
514130	Aanbrengen betonstraatstenen.(grijs, 80 mm)	m2	65,00A		
5142	<u>Aanbrengen kantopsluitingen van beton</u>				
514210	Aanbrengen TB 180/200 x 160 mm op fundering.	m	72,50A		
514220	Aanbrengen TB 180/200 x 160 mm op fundering + goot	m	64,50A		
514230	Aanbrengen TB 180/200 x 250 mm op fundering.	m	446,00A		
514240	Aanbrengen TB 180/200 x 250 mm op fundering + goot	m	426,50A		
514250	Aanbrengen invalidenoprit.	st	8,00A		
514260	Aanbrengen opsluitbanden van beton.(80x200)	m	55,00A		
5147	<u>Aanbrengen gebonden funderingslagen</u>				
514710	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.(rijweg)	m2	750,00V		
514720	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.(fietspad)	m2	250,00V		
5148	<u>Voorbereidende/bijkomende werkzaamheden</u>				
514810	Vervoeren ongebonden steenmengsel 0/31,5.	ton	600,00V		
515	<b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING</b>				
5151	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
515110	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	100,00V		
515120	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	18,75V		
515140	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	3.140,00V		
5152	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
515210	Aanbrengen kleeflaag. (0,5 kg/m2)	m2	3.140,00V		
515220	Aanbrengen kleeflaag (0,4 kg/m2).	m2	2.375,00V		
5153	<u>Aanbrengen bitumineus gebonden verhardingslagen</u>				
515310	Aanbrengen laag STAB 0/22 vk 4; d = 65 mm.	ton	145,00V		
515320	Aanbrengen laag STAB 0/16 vk 4; d = 50 mm.	ton	125,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
515330	Aanbrengen laag SMA 0/11 PMB; d = 35 mm	ton	322,00A		
515340	Aanbrengen laag STAB 0/16 vk 3; d = 50 mm.	ton	31,25A		
515350	Aanbrengen laag DAB 0/8 vk 3 rood; d = 25 mm.	ton	12,50A		
515360	Aanbrengen asfaltwapening (GeoGrid o.g.)	m2	250,00V		
5154	<u>Aanbrengen steenslag op deklagen</u>				
515410	Aanbrengen steenslag op deklagen.(rijweg)	m2	3.680,00V		
517	<b>WEGMEUBILAIR</b>				
5171	<u>Verwijderen wegmeubilair</u>				
517110	Opnemen wegmeubilair.(papierbakken)	st	2,00A		
517120	Opnemen wegmeubilair.(haltepalen)	st	2,00A		
5172	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
517210	Verwijderen verkeersborden.	st	13,00A		
5173	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
517310	Aanbrengen wegmeubilair. (papierbakken)	st	2,00A		
517320	Aanbrengen wegmeubilair.(haltepalen)	st	2,00A		
517330	Aanbrengen fietsbeugels.	st	8,00A		
5174	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
517410	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00A		
517420	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00A		
518	<b>WEGBEBAKENING</b>				
5181	<u>Verwijderen markering</u>				
518110	Volledig verwijderen markering.	m2	100,00A		
5182	<u>Aanbrengen markering</u>				
518210	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch.	m	90,00A		
518220	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch.	m	30,00A		
518230	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch.	m	140,00A		
518240	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch.	m	400,00A		
518250	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch.	m	85,00A		
518260	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch.	m	15,00A		
518270	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	40,00A		
8	<b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>				
812	<b>WERKTERREIN</b>				
8121	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
812110	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR	N		
812120	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	N		
812130	Toepassen informatiescherm.	week	8,00A		
8122	<u>Afrastering</u>				
812210	Toepassen bouwhek (afscherming).	EUR	N		
812220	Toepassen bouwhek (werkvakken)	EUR	N		
812230	Toepassen bouwhek (werkvakken)	EUR	N		
812240	Toepassen borden.	EUR	N		
816	<b>VERGUNNINGEN</b>				
8162	<u>Besluit tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
816210	Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
817	<b>WERKPLANNEN</b>				
817110	Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
817120	Opstellen werkplan vrijkomende materialen.	EUR		N	
824	<b>T.B.S. MATERIEEL EN WERKNEMERS</b>				
8241	<u>Personeel</u>				
824110	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
824120	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
8242	<u>Materieel</u>				
824210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
824220	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
824230	T.b.s. wiellader.	uur	40,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
<b>91</b>	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	..... EUR .....				
910020	..... EUR .....				
910030	..... EUR .....				
910040	..... EUR .....				
910050	..... EUR .....				
918880	Overige eenmalige kosten EUR .....				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR .....	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
<b>95</b>	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost inzake de acceptatiekosten.	EUR	40.000,00V		
950020	Stelpost.	EUR	3.000,00V		
<b>96</b>	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
960020	Bijdrage VISI (0,15 %)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				