



VERKLARING		
Bestaande situatie	Te slopen werk	h=Halfsteenverband,
Nieuwe / Op te breken situatie	Te maken werk	k=Koperverband,
Werkgrens	Te herstellen werk	e=Elektoogverband,
Materialisatiegrens		h=Helfverband,
Verloop		d=Diagonaalverband,
Doorgetrokken streep		
02-02 streep		
1-1 streep		
1-3 streep		
haakendandmarkering		
Bestaande hoogtemaat		
Tektonische hoogtemaat		
Nieuwe lichtmast		
Te handhaven boom		
Te planten boom		
Nieuwe Ondergrondse		
Conditie		
(door derden aan te brengen)		
Bestaande lichtmast		
Bestaande lichtmast		
Bestaande straatkolk		
Bestaande straatkolk		
Bestaande afsluiter gas		
Bestaande afsluiter water		
Bestaande transformator		
Bestaande UPC kast		
Bestaande kast (telefoon)		
Bestaande elektriciteit		
Bestaande parkeerautomat		
Bestaande uitbreidingspaal		
Bestaande fietswiel		
ASFALT		
01 Asfalt: zwart		
02 Asfalt: coatinglaag rood		
BETONSTENEN		
13 Betonsteen keiformaat, 80 mm dik, rood		
KLINKERS		
21 Straatbakstenen, dikformaat, 80 mm dik, roodgenuanceerd		
22 Straatbakstenen, keiformaat, 80 mm dik, roodgenuanceerd (Ravenna)		
23 Straatbakstenen, platkeiformaat, 70 mm dik, Newton		
24 Straatbakstenen, keiformaat, 80 mm dik, goed oud materiaal		
TEGELS		
30 Tegels 300x300x45, grijs		
31 Tegels 300x300x60, grijs		
32 Tegels 300x300x80, grijs		
34 Tegels 300x150x60, wit		
36 Tegels 300x150x80, wit		
37 Huisvuiltegels 300x300x60, geel		
38 Gidsfietstegels 300x300x60, wit		
40 "Huisvuiltegels" 300x300x60 mm		
BANDEN		
50 Opkaltband 100x200 mm, glad grijs		
60 Trottoirband 130x150x250 mm, glad grijs		
62 Trottoirband 70x200x200 mm, deklaag uitgewassen basalt / porfier		
62a Verloop trottoirband 70x200x200 mm, deklaag uitgewassen basalt / porfier		
80 Inftband 150x800x500 mm, glad grijs		
81 Inftband 180x800x500 mm, glad grijs		
82 Boomkrans 2400x1500 mm, glad grijs		
92 Boomkrans 2400x1500 mm, glad grijs		
93 Boomkrans 1500x1500 mm, glad grijs		
94 Boomkrans divers, glad grijs		
MARKERING		
101 Markering in thermoplastisch materiaal		
102 Betonstraatsteen, FG steen, geschikt voor klinkerkeien, kleur wit		
STRAATMEUBELAIR		
120 Hietserrek, enkelzijdig, 6 plaatsen		
121 Hietserrek model PS FPG, 90°, 6 plaatsen, L = 2250 mm		
125 Bank, zonder leuning		
126 Peukelbak		
130 Afvalbak		
140 Trottoirkolk t.b.v. band 130 / 150		
142 Trottoirkolk WGS 1587 t.b.v. band 70/200		
145 Straatkolk		
PLANTSOEN		
170 Boom		
170 Plantsoen		
VERKEERSMATERIELEN		
200 Prefab drempels 1200x120/240x100 mm		
201 Prefab drempels 2400x120/240x100 mm		
207 Stootband / Varkensrug 150x150 mm, L=400 mm, grijs		
230 Betonpaal		

D			
C			
B			
A	Eerste uitgave	Datum A	
Uitgave	Omschrijving	Datum	
Gemeente Amsterdam			
Stadsdeel Zuid			
Afdeling Projecten			
Kantooradres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam.			
Postadres: Postbus 740119, 1070 BA Amsterdam.			
Project			
Herprofilering Gerrit van der Veenstraat			
Bestekstekening: Nieuwe situatie			
Deel	Formaat	Naam	Datum
m	A0	A. Aslaw	18-12-2014
Schaal	1:200	Interne controle	E. Westra
COÖRDINATOR	20100125	Projectleider	G. Stroucken
Beoordeling		Akkoord beheer	akkoord beheer
P00157-05-NS-02-A		Blad van	2/4
		Blad van	A