



VERKLARING	
	Bestaande situatie
	Nieuwe / Op te breken situatie
	Weggrens
	Materialengrens
	Verloop
	Doorgaatsnelheid
	0-12 streep
	1-1 streep
	1-3 streep
	haantanddrankering
	Bestaande hoogtemaat
	Toekomstige hoogtemaat
	Nieuwe lichtmast
	Te handhaven boom
	Te planten boom
	Nieuwe Ondergrondse Container (door dienen aan te brengen)
	Bestaande lichtmast
	Bestaande rioolput
	Bestaande straatlantaarn
	Bestaande trottoirkolk
	Bestaande afvalput gas
	Bestaande afvalput water
	Bestaande branddrain
	Bestaande UPC kast
	Bestaande kast (telefoon)
	Bestaande elektriciteitskast
	Bestaande parkeerautomat
	Bestaande afvalcontainer
	Bestaande fietswiel

ASPAAT	01: Asfalt zwart	h=Halfsteensverband
BETONSTENEN	02: Asfalt: castinglaag rood	k=Koperverband
KLINKERS	13: Betonsteen keformaat, 80 mm dik, rood	e=Elksoortverband
	21: Straatbakstenen, dikformaat, 80 mm dik, roodgrijs (Ravenna)	b=Boelverband
	22: Straatbakstenen, keformaat, 80 mm dik, roodgrijs (Ravenna)	d=Diagonaalverband
	23: Straatbakstenen, platkeformaat, 70 mm dik, Novoton	
	24: Straatbakstenen, keformaat, 80 mm dik, goed oud materiaal	
TEGELS	30: Tegels 300x300x45, grijs	
	31: Tegels 300x300x60, grijs	
	32: Tegels 300x300x80, grijs	
	34: Tegels 300x150x60, grijs	
	36: Tegels 300x150x60, wit	
	37: Koppeltiegels 300x300x60, geel	
	38: Gekleefde tegels 300x300x60, wit	
	40: "Huisvuller" 300x300x60 mm	
BANDEN	50: Opvallend band 100x200 mm, glad grijs	
	60: Trottoirband 130/150x250 mm, glad grijs	
	62: Trottoirband 70/200x200 mm, deklaag uitgewassen basalt / porfier	
	63a: Verkoop trottoirband 70/200x200 mm, deklaag uitgewassen basalt / porfier	
	80: Inrijband 150x80x50 mm, glad grijs	
	81: Inrijband 180x80x50 mm, glad grijs	
	91: Boomkranen 2400x1800 mm, glad grijs	
	92: Boomkranen 2400x1800 mm, glad grijs	
	93: Boomkranen 1500x1500 mm, glad grijs	
	94: Boomkranen divers, glad grijs	
MARKERING	101: Markering in thermoplastisch materiaal	
	102: Betonstraatsteen, FG steen, geschikt voor klinkerkeien, kleur wit	
STRAATMEUBELAIR	120: Fietswiel, enkelzijdig, 6 platen	
	121: Fietswiel, model 75 PPS, 90°, 6 platen, L = 2250 mm	
	125: Bank, zonder leuning	
	126: Peukelbank	
	130: Afvalbak	
	140: Trottoirkolk t.b.v. band 130 / 150	
	142: Trottoirkolk WGS 1587 t.b.v. band 70/200	
	145: Straatkolk	
PLANTSOEN	170: Boom	
	170: Plantsoen	
VERKEERSMAATREGELEN	200: Prefab drempels 1200x120/240:100 mm	
	201: Prefab drempels 240x120/240:100 mm	
	207: Stootband / Varkensrug 150x150 mm, L=900 mm, grijs	
	230: Betonpaal	

D				
C				
B				
A	Eerste uitgave		Datum A	
Uitgave	Omschrijving		Datum	
Stadsdeel Zuid				
Afdeling Projecten				
Kantooradres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam				
Postadres: Postbus 740118, 1070 BA Amsterdam				
Project				
Herprofilering Gerrit van der Veenstraat				
Bestekstekening: Opbreken				
Deel	Formaat	Naam	Datum	Paraaf
m	A0	Tekenaar	A. Aslaw	18-12-2014
Schaal	1:200	Interne controle	E. Westra	18-12-2014
COÖRDINATOR	20100125	Projectleider	G. Stroucken	18-12-2014
Tekeningnummer		Akkoord beheer		Bevat / van
P00157-05-SL-02-A		4/4		A