

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**  
Bestek met kenmerk: P00157-BE-01

G E M E E N T E A M S T E R D A M  
-----

S T A D S D E E L Z U I D  
Afdeling Projecten

NOTA VAN INLICHTINGEN: P00157-NVI-B  
behorend bij

NUMMER BESTEK: P00157-BE-01

inzake het herinrichten van de Gerrit van der Veenstraat, tussen het Olympiaplein en de Beethovenstraat

Opgesteld door :	Afd. Projecten
Gecontroleerd door:	Afd. Projecten
Vrijgave door:	Afd. Projecten

Amsterdam, 2015



**MEDEDELINGEN VAN DE DIRECTIE**

Als gevolg van deze tweede nota van inlichtingen wijzigt de aanbestedingsdatum naar donderdag 29 januari 2015 om 14.00 uur.

U ontvangt hierbij een aangepaste inschrijfstaat i.v.m. wijzigingen onderstaande hoeveelheden.

**GESTELDE VRAGEN**

## Nota Van Inlichting

Vraag 2 en 3: Volgens uw antwoord in de nota van inlichtingen mogen de gevraagde bewijsstukken ingestuurd worden binnen 2 dagen na het gedane verzoek. Toch stelt u bij vraag 2 dat de bewijsstukken tijdens inschrijving ingevoegd moeten zijn. Wat is juist?

Antwoord: Bij inschrijving moeten de stukken als genoemd in de Eigen Verklaring worden meegestuurd. De uitzondering hierop is de bankgarantie. Deze moet op het eerste verzoek van de opdrachtgever binnen 7 werkdagen worden geleverd.

## DEEL 2.2

Bestekpost: 140010

Vraag 4: Volgens de nota van inlichting zou de hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast zijn, dit blijkt niet uit de bijgevoegde inschrijvingsstaat. Klopt dat?

Antwoord: De hoeveelheden in het besteknr. 140010 is juist geen aanpassing nodig.  
 De hoeveelheden in het besteknr. 140220 wordt 5,25 ton i.p.v. 12 ton.  
 De hoeveelheden in het besteknr. 140110 wordt 6,75 ton i.p.v. 12 ton.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
140110		. . . . .	Hoeveelheid is aangepast			
140110	312121	. . . . .	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	6,75 V	
		. . . . .	Totaal 60 m2			
		. . . . .	Situering: rijweg t.p.v. Olympiaplein en			
		. . . . .	Beethovenstraat			
	2.	. . . . .	Asfalt	ton		6,75 L
		. . . . .	: AC 16 bind			
	.3.	. . . . .	Mengseleigenschappen: TL-B			
	. .3.	. . . . .	Totale breedte 2,50 m en groter			
	. . .4.	. . . . .	Totale laagdikte 45 mm			
	. . . . .5	. . . . .	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht			
		. . . . .	volgens bestekspostnr.140010			
140220		. . . . .	Hoeveelheid is aangepast			
140220	312111	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	5,25 V	
		. . . . .	Totaal 60 m2			
		. . . . .	Situering: rijweg			
	2.	. . . . .	Asfalt	ton		5,25 L
		. . . . .	: AC 11 surf			
	.9.	. . . . .	Mengseleigenschappen: DL-B			
	. .2.	. . . . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m			
	. . .3.	. . . . .	Laagdikte 35 mm			
	. . . . .5	. . . . .	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht			
		. . . . .	volgens bestekpostnr. 140110			
		. . . . .				
		. . . . .				