

Behoort bij: 1-001-15

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMH. GEBIED NOORD				
111	VERWIJDEREN BEPLANTING				
111010	Verwijderen begroeiing groenstroken.	are	8,31	N	
111020	Verwijderen stobben.	st	3,00	V	
113	VERWIJDEREN VERHARDING				
113010	Opbreken straatbaksteen n.z. Mathernesserbrug	m2	135,00	N	
113020	Opbreken betonstraatstenen diverse locaties.	m2	73,00	N	
113030	Opbreken betontegels diverse locaties.	m2	37,00	N	
113040	Opbreken betonnen opsluitbanden.	m	40,00	N	
113060	Opbreken betonnen schuine banden.	m	326,00	N	
113070	Frezen van asfalt langs kademuur.	m2	1.640,00	N	
113080	Verwijderen funderingslaag asfaltverharding.	m2	1.640,00	N	
116	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR E.D.				
116010	Verwijderen bank met kunststof zitting en leuning.	st	2,00	V	
116030	Verwijderen afvalbak.	st	1,00	V	
117	VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING				
117010	Verwijderen verlichtingsarmatuur.	st	14,00	V	
117020	Verwijderen lichtmast.	st	14,00	V	
118	VERWIJDEREN VOORZIENINGEN KADEMUREN				
118010	Verwijderen ladderconstructie kademuren	st	7,00	V	
12	VOORBEREIDENDE WERKZAAMH. GEBIED ZUID				
121	VERWIJDEREN BEPLANTING				
121010	Verwijderen stobben.	st	2,00	V	
121020	Verwijderen begroeiing plantenbakken (H<1m.)	are	2,10	N	
121030	Verwijderen stobben.	st	4,00	V	
122	VERWIJDEREN PLANTENBAKKEN				
122010	Verwijderen verplaatsbare plantenbakken.	st	3,00	V	
122020	Slopen metselsteen plantenbak.	m3	12,00	N	
122030	Slopen gewapend beton fundatie ms plantenbak.	m3	9,00	N	
122040	Slopen natuursteen plantenbakken.	m3	15,00	N	
122050	Slopen gewapend beton.	m3	10,00	N	
122060	Slopen hekwerken plantenbakken.	m	16,00	N	
122070	Verwijderen prefab betonnen plantenbakranden.	m	66,00	N	
122080	Demontage prefab betonnen plantenbakranden.	m	22,30	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123	VERWIJDEREN VERHARDING				
123020	Opbreken betonstraatstenen diverse locaties.	m2	1.665,00	N	
123030	Opbreken betontegels diverse locaties.	m2	1.475,00	N	
123040	Opbreken betonnen opsluitbanden.	m	40,00	N	
123050	Opbreken betonnen trottoirbanden.	m	410,00	N	
124	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR E.D.				
124010	Verwijderen bank met kunststof zitting en leuning.	st	10,00	V	
124020	Verwijderen bank met houten zitting.	st	6,00	V	
124030	Verwijderen afvalbak.	st	6,00	V	
125	VERWIJDEREN DIVERSE OBJECTEN				
125010	Verwijderen bewonersvlonder met zitplaatsen	m2	36,00	V	
125020	Verwijderen houten fietsenrek met zitplaatsen	st	3,00	V	
125030	Verwijderen stalen sierleuningconstructies.	m	60,00	V	
125040	Verwijderen afrastering naast woning.	m	9,00	V	
126	VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING				
126010	Verwijderen verlichtingsarmatuur.	st	4,00	V	
126020	Verwijderen lichtmast.	st	4,00	V	
127	VERWIJDEREN KOLKEN				
127010	Verwijderen kolken t.p.v. ontgavingen	st	27,00	V	
127020	Verwijderen kunststofbuis kolken.	m	162,00	V	
128	VERWIJDEREN VOORZIENINGEN KADEMUREN				
128010	Verwijderen ladderconstructie kademuren	st	10,00	V	
2	GRONDWERK, BEMALING, K&L.WERK				
211	GRONDWERK GEBIED NOORD				
2110	<u>Voorbereidende werkzaamheden grondwerk</u>				
211010	Graven proefsleuf kabels en leidingen.	st	10,00	V	
211020	Graven proefsleuf zinkers.	st	3,00	V	
211030	Toepassen voorzieningen opvang kabels en leidingen	EUR		N	
2111	<u>Ontgravingswerkzaamheden achterloopsheidsscherm</u>				
211110	Grondverzet ontgraving bouwput scherm (B).	m1	35,00	V	
211120	Grondverzet ontgraving bouwput scherm (C).	m1	41,00	V	
211130	Grondverzet ontgraving bouwput scherm (D).	m1	330,00	V	
211140	Grondverzet ontgraving bouwput scherm (E&F).	m1	40,00	V	
2112	<u>Aanvullingswerkzaamheden achterloopsheidsscherm</u>				
211210	Grondverzet aanvulling bouwput scherm (B).	m1	35,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211220	Grondverzet aanvulling bouwput scherm (C).	m1	41,00	V	
211230	Grondverzet aanvulling bouwput scherm (D).	m1	330,00	V	
211240	Grondverzet aanvulling bouwput scherm (E&F).	m1	40,00	V	
211250	Grond verwerken in bouwput	m3	15,00	V	
212	BEMALING GEBIED NOORD				
2121	<u>Bemaling t.b.v. drooghouden bouwputten</u>				
212110	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
212120	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
212130	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
221	GRONDWERK GEBIED ZUID				
2210	<u>Voorbereidende werkzaamheden grondwerk</u>				
221010	Graven proefsleuf kabels en leidingen.	st	12,00	V	
221020	Graven proefsleuf zinkers.	st	19,00	V	
2211	<u>Ontgravingswerkzaamheden achterloopsheidsscherm</u>				
221110	Grondverzet ontgraving bouwput scherm (E&F).	m1	40,00	V	
221120	Grondverzet ontgraving bouwput scherm (H).	m1	292,00	V	
221130	Grondverzet ontgraving bouwput scherm (H-015/016)	m1	200,00	V	
221140	Grondverzet ontgraving bouwput scherm (I&J).	m1	4,30	V	
221150	Grondverzet ontgraving plantenbakken.	m3	80,00	N	
2212	<u>Aanvullingswerkzaamheden achterloopsheidsscherm</u>				
221210	Grondverzet aanvulling bouwput scherm (E&F).	m1	40,00	V	
221220	Grondverzet aanvulling bouwput scherm (H).	m1	292,00	V	
221230	Grondverzet aanvulling bouwput scherm (H-015/016).	m1	200,00	V	
221240	Grondverzet aanvulling bouwput scherm (I&J).	m1	4,30	V	
221250	Grond verwerken in bouwput	m3	100,00	V	
222	BEMALING GEBIED ZUID				
2221	<u>Bemaling t.b.v. drooghouden bouwputten</u>				
222110	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
222120	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
222130	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
3	FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN				
311	DAMWANDCONSTRUCTIES GEBIED NOORD				
3111	<u>Leveren kunststof damwand</u>				
311110	Leveren kunststof damplanken (4,0m. lang).	m	28,10	V	
311120	Leveren kunststof damplanken (6,0m. lang).	m	413,00	V	

INSCHRIJVINGSSTAAT - HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311130	Leveren kunststof hoekplanken (6,0m. lang).	st	3,00	V	
3112	<u>Aanbrengen kunststof damwand</u>				
311210	Aanbrengen kunststof damwand (D-D tpv brug).	m	28,10	V	
311220	Aanbrengen kunststof damwand (B-B & C-C).	m	76,25	V	
311230	Aanbrengen kunststof damwand (D).	m	301,35	V	
311240	Aanbrengen kunststof damwand (E).	m	25,00	V	
311250	Aanbrengen kunststof damwand (F).	m	11,00	V	
311260	Aanbrengen kunststof hoekplanken.	st	3,00	V	
3113	<u>Bewerken kunststof damwand</u>				
311310	Verwijderen b.k. kunststof damwand (B&C).	m	76,00	V	
311320	Verwijderen b.k. kunststof damwand (D).	m	329,00	V	
311330	Verwijderen b.k. kunststof damwand (E&F).	m	41,00	V	
3114	<u>Aanbrengen stalen afdekkapconstructie</u>				
311410	Aanbrengen stalen afdekkapconstructie (B&C)	m	76,00	V	
311420	Aanbrengen stalen afdekkapconstructie (D)	m	329,00	V	
311430	Aanbrengen stalen afdekkapconstructie (E)	m	25,00	V	
311440	Aanbrengen stalen afdekkapconstructie (F)	m	11,00	V	
3115	<u>Diverse funderingswerkzaamheden</u>				
311510	Aanbrengen groutafdichting afsluiting damwand.	st	1,00	V	
3116	<u>Aanbrengen geotextiel</u>				
311610	Aanbrengen geotextiel afdekkapconstructie(B&C)	m	76,00	V	
311620	Aanbrengen geotextiel afdekkapconstructie(D)	m	329,00	V	
311630	Aanbrengen geotextiel afdekkapconstructie(E)	m	25,00	V	
311640	Aanbrengen geotextiel afdekkapconstructie(F)	m	11,00	V	
321	DAMWANDCONSTRUCTIES GEBIED ZUID				
3211	<u>Leveren kunststof damwand</u>				
321110	Leveren kunststof damplanken (6,0m. lang).	m	532,00	V	
321120	Leveren kunststof hoekplanken (6,0m. lang).	st	1,00	V	
3212	<u>Aanbrengen kunststof damwand</u>				
321210	Aanbrengen kunststof damwand (F).	m	17,10	V	
321220	Aanbrengen kunststof damwand (E).	m	17,10	V	
321230	Aanbrengen kunststof damwand (H-J).	m	488,60	V	
321240	Aanbrengen kunststof damwand (zinker Z46-058).	m	3,66	V	
321250	Aanbrengen kunststof hoekplanken.	st	1,00	V	
3213	<u>Bewerken kunststof damwand</u>				

INSCHRIJVINGSSTAAT - HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321310	Verwijderen b.k. kunststof damwand (E&F).	m	34,20	V	
321320	Verwijderen b.k. kunststof damwand (H-J).	m	492,30	V	
321330	Inkorten kunststof damwand.	m	3,66	V	
3214	<u>Aanbrengen stalen afdekkapconstructie</u>				
321410	Aanbrengen stalen afdekkapconstructie (F)	m	17,10	V	
321420	Aanbrengen stalen afdekkapconstructie (E)	m	17,10	V	
321430	Aanbrengen stalen afdekkapconstructie (H-J)	m	492,30	V	
3216	<u>Aanbrengen geotextiel</u>				
321610	Aanbrengen geotextiel afdekkapconstructie(F)	m	17,10	V	
321620	Aanbrengen geotextiel afdekkapconstructie(E)	m	17,10	V	
321650	Aanbrengen geotextiel afdekkapconstructie(H-J)	m	492,30	V	
4	BETONWERK, NATUURSTEENWERK EN METSELW				
41	WERKZAAMHEDEN GEBIED NOORD				
411	WERKZAAMHEDEN METSELWERK GEBIED NOOR				
4110	<u>Bescherming beplanting</u>				
411010	Toepassen bescherming beplanting reiniging.	st	26,00	V	
411020	Toepassen bescherming beplanting reparaties.	st	26,00	V	
4111	<u>Verwijderen bekleding kademuren</u>				
411110	Verwijderen metselwerkbekleding voorzijde kade	m2	57,00	V	
411120	Verwijderen metselwerkbekleding bovenzijde kade	m2	149,00	V	
411130	Verwijderen asfaltbekleding bovenzijde kade	m2	301,00	V	
4112	<u>Repareren metselwerk voorzijde kademuren</u>				
411210	Reinigen metselwerk voorzijde kademuur.	m2	338,00	V	
411220	Repareren metselwerk dilatatievoegconstructies	st	7,00	V	
411230	Repareren metselwerk bekleding vlakken.	m2	2,00	V	
411240	Repareren voegwerk bekleding vlakken.	m2	10,00	V	
411250	Repareren metselwerk bekleding bovenzijde.	m1	335,00	V	
4113	<u>Aanbrengen metselwerkbekleding kademuren</u>				
411310	Aanbrengen metselwerk bekleding v.z. kademuren.	m2	57,00	V	
411320	Aanbrengen metselwerk bekleding b.z. kademuren.	m2	150,00	V	
412	WERKZAAMHEDEN BETONWERK GEBIED NOORD				
4120	<u>Bescherming beplanting</u>				
412010	Toepassen bescherming beplanting reiniging.	st	26,00	V	
412020	Toepassen bescherming beplanting reparaties.	st	26,00	V	
4121	<u>Repareren betonwerk dekzerken</u>				

INSCHRIJVINGSSTAAT - HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412110	Reinigen betonwerk dekzerken.	m2	35,00	V	
412120	Rep. betonnen dekzerken bovenrand (B).	m2	16,00	V	
412130	Repareren betonnen dekzerk bovenzijde (B).	m2	19,00	V	
412140	Repareren betonnen dekzerk voorzijde (B).	m2	5,00	V	
413	WERKZAAMHEDEN NATUURSTEEN GEBIED NOOR				
4130	<u>Bescherming beplanting</u>				
413010	Toepassen bescherming beplanting reparaties.	st	26,00	V	
4131	<u>Vervangen dekzerken</u>				
413110	Verwijderen gebroken natuurstenen dekzerken.	m1	175,00	V	
413120	Verwijderen betonnen dekzerken.	m1	110,00	V	
413130	Aanbrengen vervangende dekzerken.	m1	335,00	V	
413140	Voegen kopvlakken dekzerken.	m1	335,00	V	
4132	<u>Herzetten dekzerken</u>				
413210	Opnemen her te gebruiken natuurstenen dekzerken.	m1	48,00	V	
42	WERKZAAMHEDEN GEBIED ZUID				
421	WERKZAAMHEDEN METSELWERK GEBIED ZUID				
4210	<u>Bescherming beplanting</u>				
421010	Toepassen bescherming beplanting reiniging.	st	160,00	V	
421020	Toepassen bescherming beplanting reparaties.	st	160,00	V	
4212	<u>Repareren metselwerk voorzijde kademuur</u>				
421210	Reinigen metselwerk voorzijde kademuur.	m2	650,00	V	
421220	Repareren metselwerk dilatatievoegconstructies	st	6,00	V	
421230	Repareren metselwerk bekleding vlakken.	m2	8,00	V	
421240	Repareren voegwerk bekleding vlakken.	m2	20,00	V	
421250	Repareren metselwerk bekleding bovenzijde.	m1	60,00	V	
422	WERKZAAMHEDEN BETONWERK GEBIED ZUID				
4220	<u>Bescherming beplanting</u>				
422010	Toepassen bescherming beplanting reiniging.	st	160,00	V	
422020	Toepassen bescherming beplanting reparaties.	st	160,00	V	
4221	<u>Repareren betonwerk dekzerken</u>				
422110	Reinigen betonwerk dekzerken.	m2	26,00	V	
422120	Repareren betonnen dekzerken bovenzijden.	m2	17,00	V	
422130	Repareren betonnen dekzerken voorzijden.	m2	9,00	V	
4222	<u>Aanleg betonnen fundatie plantenbak bewoners</u>				
422210	Aanbrengen betonnen strookfundering.	m1	90,00	V	

INSCHRIJVINGSSTAAT - HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423	WERKZAAMHEDEN NATUURSTEEN GEBIED ZUID				
4230	<u>Bescherming beplanting</u>				
423010	Toepassen bescherming beplanting reparaties.	st	160,00 V		
4231	<u>Vervangen dekzerken</u>				
423110	Verwijderen gebroken natuurstenen dekzerken.	m1	60,00 V		
423120	Aanbrengen vervangende dekzerken.	m1	12,00 V		
423130	Voegen kopvlakken dekzerken.	m1	12,00 V		
4232	<u>Herzetten dekzerken</u>				
423210	Aanbrengen te herzetten dekzerken.	m1	48,00 V		
423220	Voegen kopvlakken dekzerken.	m1	48,00 V		
6	AFSLUITENDE WERKZAAMHEDEN				
61	AFSLUITENDE WERKZAAMHEDEN GEBIED NOORD				
612	HERSTELLEN OPENBARE VERLICHTING				
612010	Aanbrengen lichtmast (5,0 m. masten).	st	14,00 V		
612020	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	14,00 V		
613	HERSTELLEN VERHARDING				
6131	<u>Aanbrengen banden</u>				
613120	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	40,00 V		
613130	Aanbrengen schuine opsluitbanden van beton.	m	326,00 V		
6132	<u>Aanbrengen elementverharding</u>				
613210	Aanbrengen betontegels.	m2	37,00 V		
613220	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	73,00 V		
613230	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	135,00 V		
6133	<u>Aanbrengen asfaltverharding</u>				
613310	Aanbrengen asfaltverharding langs kademuur	m2	1.640,00 V		
613320	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	340,00 V		
614	HERSTELLEN GROENVOORZIENINGEN				
614010	Frezen groenstroken.	are	8,50 V		
614020	Verwijderen vuilnis/puin groenstroken.	m3	4,00 V		
614030	Egaliseren groenstroken.	are	8,50 V		
614040	Zaaien groenstroken.	are	8,50 V		
614050	Beregenen terreinen.	are	8,50 V		
615	VERZWAREN OEVERBEKLEDING				
615010	Aanbrengen bestorting oeverbekleding (A).	ton	40,00 V		
615020	Aanbrengen bestorting oeverbekleding (B).	ton	48,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
616	WERKZAAMHEDEN VOORZIENINGEN KADEMUREN				
616010	Aanbrengen ladderconstructie kademuren	st	7,00	V	
616020	Bijwerken conservering bolders.	st	24,00	V	
616030	Aanbrengen boldernummers.	st	24,00	V	
616040	Bijwerken conservering stalen damwand.	m2	43,20	V	
616050	Bijwerken conservering stalen deksloof.	m2	25,20	V	
62	AFSLUITENDE WERKZAAMHEDEN GEBIED ZUID				
621	HERSTELLEN HEMELWATERAFVOER				
621010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	27,00	V	
621020	Aansluiten herplaatste kolken op riolering.	st	27,00	V	
622	HERSTELLEN OPENBARE VERLICHTING				
622010	Aanbrengen lichtmast (7,0 m. masten).	st	4,00	V	
622020	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	4,00	V	
623	HERSTELLEN VERHARDING				
6231	<u>Aanbrengen banden</u>				
623110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	410,00	V	
623120	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	40,00	V	
6232	<u>Aanbrengen elementverharding</u>				
623210	Aanbrengen betontegels.	m2	1.475,00	V	
623220	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.665,00	V	
623230	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	180,00	V	
626	WERKZAAMHEDEN VOORZIENINGEN KADEMUREN				
626010	Aanbrengen ladderconstructie kademuren	st	10,00	V	
626020	Bijwerken conservering bolders.	st	36,00	V	
626030	Aanbrengen boldernummers.	st	36,00	V	
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	ALGEMENE TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
811	BOOMBESCHERMING				
811010	Toepassen stamommanteling bomen.	st	26,00	V	
812	BOUWHEKKEN				
812010	Toepassen bouwhekken gebied Noord	EUR		N	
812020	Toepassen bouwhekken gebied Zuid	EUR		N	
812030	Toepassen bouwhekken bloembak bewoners	EUR		N	
812040	Toepassen borden bouwhekken gebied Noord	EUR		N	
812050	Toepassen borden bouwhekken gebied Zuid	EUR		N	

INSCHRIJVINGSSTAAT - HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
813	DIRECTIEBEHOEFTE				
813010	Gebruik keet.	EUR		N	
82	ENGINEERINGSWERKZAAMHEDEN				
821	BODEMINJECTIE LICHAAM				
821010	Engineering groutafdichting.	EUR		N	
822	VERKEERSMAATREGELEN				
822010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
823	OPNEMEN BOUWKUNDIGE STAAT				
823010	Opnemen bouwkundige staat panden.	st	10,00	V	
824	METINGEN				
824010	Uitvoeren van trillingsmetingen	st	4,00	V	
825	PLANNEN				
825010	Opstellen afstemmingsplan nutsvoorzieningen e.d.	EUR		N	
83	LEVEREN MATERIALEN, ALGEMEEN				
831	LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN				
831010	Leveren betonstraatstenen (gebruikt).	st	4.250,00	V	
831020	Leveren betontegels (gebruikt).	st	800,00	V	
831030	Leveren rechte trottoirband van beton (gebruikt).	st	20,00	V	
831040	Leveren RWS trottoirband van beton (gebruikt).	st	15,00	V	
831050	Leveren rechte opsluitband van beton (gebruikt)..	st	10,00	V	
86	TARIEVEN PERSONEEL EN MATERIEEL				
860	TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL/ MATERI				
860010	T.b.s. werknemer.	uur	100,00	V	
860020	T.b.s. vrachtauto.	uur	100,00	V	
860030	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	100,00	V	
860040	T.b.s. wiellader.	uur	100,00	V	
860050	T.b.s. duikploeg inspectie zinkers	uur	40,00	V	
861	STILSTAND TARIEVEN				
861010	Stilstandprijs funderingsmaterieel.	uur	16,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010 EUR,..				
910020 EUR,..				
910030 EUR,..				
910040 EUR,..				
910050 EUR,..				
918870	Korting EUR,..				
918880	Overige eenmalige kosten EUR,..				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR,..	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost verkeersmaatregelen.	EUR	5.000,00	V	
950020	Stelpost levering materialen bloembak bewoners.	EUR	10.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepe	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				