

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

41 26 03 KUNSTSTOF DAMPLANKEN

- 01 De te leveren damplanken dienen vinyl-damwandplanken te zijn van het type profiel SG-425. Informatie hierover is te krijgen bij Sheet Piling Solutions Europe match@vantoor-partners.com en/of wwwcmisheetpiling.com
- 02 De aannemer mag alternatieve kunststof damwandplanken leveren mitst deze minimaal gelijkwaardig zijn aan het merk en type genoemd in lid 01. Onder minimaal gelijkwaardig wordt hier verstaan minimaal hetzelfde weerstands- en traagheids moment. Tevens diens het materiaal te bestaan uit vinyl en dient de levensduur gegarandeerd 50 jaar te zijn.

HFD PAR ART LID

46 16 01 GRANIET (G)

- 01 Het te leveren graniet van de dekzerken dient volgens het samen door de directie en de aannemer gekozen monster geleverd te worden.
- 02 De dekzerken dienen bewerkt te worden zoals op tekening "Principe te vervangen natuurstenen dekzerken" LF 13WA011J-T-015.
Tevens dient het graniet portugees graniet te zijn en de kleur licht grijs te zijn.
- 03 Het graniet moet gezond en gaaf zijn zonder schilfers. In graniet mag zich na bevochtiging en daarop volgende droging geen scheuren aftekenen. Graniet moet bestand zijn tegen inwerking van vorst.
- 04 De druksterkte van het graniet moet minimaal 150 N/mm² bedragen.
- 05 De treksterkte van het graniet moet minimaal 10 N/mm² bedragen.
- 06 De voortplantingssnelheid van het geluid moet minimaal 5100 m/s bedragen.
- 07 De volumieke massa van het graniet moet minimaal 2600 kg/m³ bedragen.
- 08 De wateropname van graniet mag maximaal 0,4 % (gewichtsprocenten) bedragen (volgens ASTM test methode C97).
- 09 Het materiaal moet vrij zijn van roestvormende bestanddelen.