



OPMERKINGEN

- KADASTRALE GEMEENTE = HOOGVLIET

- SECTIE = A

- PERCEELNUMMER = 4754 (GEDEELTELIJK)

VERKLARING

- PEILBUIS

- BORING

- LOCATIEGRENS

- PERCEELSGRENS

- HEKWERK

- RIOOL

- (RIOOL) PUT

- BOOM

- ONTGRAVEN EN IN DEPOT ZETTEN UIT ZAND BESTAANDE TOPLAAG
DIKTE: CA. 1,4M
ONDERGRENS: KLEI
VEILIGHEIDSKLASSE: 3T

- ONTGRAVEN EN AFVOEREN STERK MET LOOD VERONTREINIGDE ONDERLAAG
GRONDSOORT: KLEI
DIKTE: CA 1,4M
ONTGRAVEN TOT BENODIGD ONTGRAVINGSPROFIEL
VEILIGHEIDSKLASSE: 3T

- AANVOEREN EN VERWERKEN TRECHTERZAND IN SLEUF
DIKTE:CA. 1,4M
VANAF BENODIGD ONTGRAVINGSPROFIEL TOT CA. 1,4M-MAAIVELD

- ONTGRAVEN UIT DEPOT EN VERWERKEN IN SLEUF
DIKTE: CA. 1,4M
AANVULLEN TOT VOORMALIG MAAIVELDNIVEAU

VERSIE

c			
b			
a	KADASTRALE GEGEVENS INGETEKEND MET VERONTREINIGING	W. Pijpers	20-12-2011
Versie	Omschrijving	Tekenaar	Datum
Bestandsnaam : 20110552-S01.DWG		Projectcode :	Verwijzing :

Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Ingenieursbureau

Galvanistraat 15

Postbus 6633

3002 AP ROTTERDAM

Telefoon : 010 489 4258

Telefax : 010 489 4500

KLENCKE HOOGVLIET

RIOOL		Geografische code :	
BODEMSANERING		Formaat : A3	
		Schaal : 1:250	
Getekend : W. Pijpers 20-12-2011	Gecontroleerd : J.W. Willemse 21-12-2011	Geautoriseerd : R. Noordzij 21-12-2011	Tekeningnr. : 2011 - 0552 - S01a Wijk/projectcode - Soort - Volgnr.

M:\IGWR-MRO\BODEM\DOSSIERS 2011\20110552 KLENCKE RIOOL (SV)\11. TEKENINGEN\2_KAARTEN