

Behoort bij: 1-003-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERK				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1111	<u>Opruimwerkzaamheden maaiveld</u>				
111110	Verwijderen vuilnis/puin.	m3	10,00V		
12	GROND ONTGRAVEN				
121110	Grond ontgraven uit cunet vervallen trottoir.	m3	52,00V		
121120	Grond ontgraven uit cunet vervallen parkeerplaats.	m3	328,00V		
121130	Grond ontgraven uit ophoging tbv nieuwe profiel.	m3	50,00V		
121140	Grond ontgraven uit cunet tbv fundaties.	m3	101,00V		
121150	Grond ontgraven uit bekleding voorbelasting.	m3	1.178,00V		
121160	Grond ontgraven uit ophoging naast voorbelasting..	m3	50,00V		
121170	Grond ontgraven uit depot.	m3	1.228,00V		
121180	Grond ontgraven uit ophoging voorbelasting.	m3	3.960,00V		
121190	Grond ontgraven uit cunet afrit	m3	330,00V		
13	GROND VERVOEREN				
1311	<u>Grond afvoeren</u>				
131110	Grond afvoeren niet herbruikbare grond.	ton	2.285,00V		
131120	Grond vervoeren zand.	m3	4.618,00V		
131130	Grond vervoeren grond.	m3	1.228,00V		
1312	<u>Grond aanvoeren</u>				
131210	Grond aanvoeren ophoogzand.	ton	3.197,00V		
131220	Grond vervoeren vrijgekomen zand.	m3	203,00V		
131230	Grond aanvoeren brekerzand.	ton	250,00V		
131240	Grond vervoeren bomenzand.	m3	15,00V		
131250	Grond vervoeren vanaf RMO.	m3	310,00V		
131260	Grond vervoeren vanaf depot.	m3	1.228,00V		
14	GROND VERWERKEN				
141110	Grond verwerken in depot.	m3	1.228,00V		
141120	Grond verwerken in terreinophoging.	m3	1.076,00V		
141130	Grond verwerken in grasveld.	m3	600,00V		
141140	Grond verwerken in bekleding.	m3	787,00V		
141150	Grond verwerken onder kroonprojectie bomen.	m3	15,00V		
141160	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.265,00V		
15	GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN				
151110	Profilieren van oppervlakken.	m2	8.423,00A		
151120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	8.423,00A		
16	GRONDWERKEN BODEMSANERING				
1631	<u>Grond ontgraven.</u>				
163110	Grondverzet (ontgraven en in depot verwerken).	m3	110,00V		
163120	Grondverzet (ontgraven en vervoeren).	ton	150,00V		
1632	<u>Grond verwerken.</u>				
163210	Grondverzet (vervoeren, verwerken en verdichten).	ton	150,00V		
163220	Grondverzet (verwerken en verdichten).	m3	110,00V		
2	BEMALINGEN				
21	BRONBEMALING				
211110	Toepassen bronbemaling.	m	220,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	RIOLERINGEN				
31	VRIJVERVALRIOLERING				
311	VERVANGEN RIOOL				
311110	Vervangen rioolleiding 400/600 mm in 500 mm.	m	118,00A		
311120	Vervangen rioolleiding 400/600 mm in 600 mm.	m	93,00A		
311130	Vervangen rioolleiding 400 mm in 400 mm.	m	6,00A		
312	VERWIJDEREN RIOLERING				
3121	<u>Verwijderen rioleringsbuizen</u>				
312110	Verwijderen rioolleiding 400/600 mm.	m	33,00V		
3122	<u>Verwijderen schildmuur</u>				
312210	Verwijderen schildmuur van metselwerk.	st	5,00V		
313	AANBRENGEN RIOLERING				
313110	Aanbrengen riolering PVC 315	m	95,00A		
314	RIOOLPUTTEN				
3141	<u>Verwijderen putten en berries</u>				
314110	Verwijderen inspectieput.	st	13,00V		
314120	Verwijderen berrie.	st	4,00V		
314130	Verwijderen putrand met deksel.	st	17,00V		
3142	<u>Aanbrengen rioolputten</u>				
314210	Maken put 1250 x 1250 met stroomprofiel.	st	5,00V		
314220	Maken put 1000 x 1000 met stroomprofiel.	st	2,00A		
314230	Maken put 1000 x 1000.	st	1,00A		
314240	Maken put 600 x 600.	st	2,00A		
314250	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00V		
3143	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen</u>				
314310	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	18,00V		
3144	<u>Verwijderen bestaande putafdekkingen</u>				
314410	Verwijderen bestaande putafdekking.	st	5,00V		
3145	<u>Aanbrengen schildmuur</u>				
314510	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00V		
315	AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT				
315110	Aansluiten nieuwe buis op bestaande rioolput.	st	3,00V		
315120	Aansluiten nieuwe buis op nieuwe rioolput.	st	11,00A		
315130	Aansluiten bestaande buis op nieuwe rioolput.	st	7,00V		
316	MAKEN INLATEN RIOOL				
3161	<u>Maken inlaten beton riool</u>				
316110	Maken inlaat in betonbuis.	st	15,00V		
3162	<u>Maken inlaten PVC riool</u>				
316210	Maken inlaat in PVC buis.	st	8,00V		
317	RENOVATIE BESTAANDE RIOLERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
317010	Maken plan van aanpak kunststof voering	EUR		N	
317020	Aanbrengen kunststof voering in riool, kousmethode	m	15,00V		
317030	Uitboren kous t.b.v. inlaat	st	5,00V		
317040	Nemen en analyseren proefstuk	EUR		N	
317050	Tijdelijk verwijderen putopbouw	EUR		N	
318	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3181	<u>Reinigen rioolleiding</u>				
318110	Te verwijderen riolering reinigen onder hoge druk.	m	250,00A		
318120	Te inspecteren riolering reinigen onder hoge druk.	m	15,00V		
318130	Nieuwe riolering beton reinigen onder hoge druk.	m	217,00A		
318140	Nieuwe riolering PVC reinigen onder hoge druk.	m	95,00A		
318150	Gerelinede riolering reinigen onder hoge druk.	m	15,00A		
3182	<u>Maken video-opnamen vanuit het riool</u>				
318210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	327,00A		
318220	Reinigen en inspecteren voorafgaand aan relinen.	m	15,00V		
318230	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	15,00V		
3183	<u>Treffen voorzieningen inkalven sleuf</u>				
318310	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	250,00V		
3184	<u>Bijkomend werk i.v.m. sleuftechnieken</u>				
318410	Treffen voorzieningen kabels en leidingen kruisend	EUR		N	
318420	Treffen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N	
3185	<u>Revisietekeningen</u>				
318510	Maken revisietekening riolering	EUR		N	
32	LIJNGOOT				
321110	Aanbrengen lijngoot	m	76,00A		
33	KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN				
331	VERWIJDEREN KOLKEN				
331110	Verwijderen straat- of trottoirkolk in zand.	st	22,00A		
332	AANBRENGEN KOLKEN				
3321	<u>Aanbrengen kolken in zand</u>				
332110	Aanbrengen kolken in zand.	st	40,00V		
3322	<u>Aanbrengen kolken in fundering</u>				
332210	Aanbrengen kolken in fundering.	st	19,00V		
333	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITLEIDINGEN				
333110	Verwijderen kolkaansluitleiding in zand.	m	100,00V		
334	AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN				
3341	<u>Aanbrengen kolkaansluiting in zand</u>				
334110	Aanbrengen kolkaansluitleiding in zand.	m	200,00V		
3342	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen in fundering</u>				
334210	Aanbrengen kolkaansluitleiding in fundering.	m	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
34	HERAANSLUITEN HUISAANSLUITLEIDINGEN				
341110	Vervangen huisaansluitleiding in zand	m	50,00V		
4	KABELS EN OV WERKZAAMHEDEN				
41	WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING				
411	VERWIJDEREN OV MASTEN				
411110	Verwijderen lichtmast met armatuur Altra 3.	st	17,00A		
411120	Verwijderen lichtmast met armatuur SGS203.	st	1,00A		
412	AANBRENGEN OV MASTEN				
412110	Aanbrengen lichtmast 8,0 m enkele uithouder.	st	15,00A		
412120	Aanbrengen lichtmast 8,0 m dubbele uithouder.	st	3,00A		
412130	Aanbrengen lichtmast 4,5 m.	st	6,00A		
413	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
4131	<u>Revisie OV</u>				
413110	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
42	KABEL WERKZAAMHEDEN				
421110	Omleggen energiegroendkabel.	m	40,00V		
421120	Omleggen tylene waterleiding.	m	40,00V		
421130	Omleggen data communicatie kabel.	m	40,00V		
421140	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	m	10,00V		
5	VERHARDINGEN				
51	VERWIJDEREN VERHARDING				
511	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
5111	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
511110	Opbreken opsluitbanden met steunrug	m	200,00A		
511120	Opbreken opsluitbanden in zand	m	370,00A		
5112	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
511210	Opbreken trottoirbanden in zand.	m	670,00A		
5113	<u>Opbreken boombanden</u>				
511310	Opbreken boomrandbanden.	m	9,00A		
511320	Opbreken boomkransbanden	m	66,00A		
5114	<u>Opbreken inritbanden</u>				
511410	Opbreken inritbanden.	m	46,00A		
512	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
5121	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
512110	Opbreken betonstraatstenen tot 1,5 m.	m2	7,00A		
512120	Opbreken betonstraatstenen vanaf 3,0 m.	m2	3.275,00A		
512130	Opbreken betonstraatstenen tbv tijdelijke situatie	m2	200,00V		
512140	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	40,00A		
512150	Opbreken betonstraatstenen waalformaat.	m2	10,00A		
5122	<u>Opbreken betontegels</u>				
512210	Opbreken betontegels vanaf 3,0 m Binnenban.	m2	280,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512220	Opbreken betontegels van 1,5 tot 3,0 m.	m2	735,00A		
512230	Opbreken betontegels vanaf 3,0 m.	m2	1.190,00A		
512240	Opbreken betontegels inritten 1,5 tot 3,0 m.	m2	47,00A		
512250	Opbreken betontegels inritten vanaf 3,0 m.	m2	33,00A		
512260	Opbreken betontegels tbv tijdelijke situatie.	m2	200,00V		
513	OPBREKEN ASFALTVERHARDING				
513110	Opbreken asfaltverharding rijbaan.	m2	13,00V		
513120	Opbreken asfaltverharding fietspad.	m2	40,00V		
513130	Opbreken asfaltverharding tijdelijk fietspad.	m2	56,00V		
514	OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN				
514110	Zagen verharding.	m	50,00V		
514120	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting fietspad verloop	m2	21,00V		
514130	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting fietspad.	m2	2,00V		
514140	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting tot onderlaag.	m2	5,00V		
514150	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting tot tussenlaag.	m2	5,00V		
515	OPBREKEN FUNDERING				
515110	Verwijderen funderingslaag tijdelijk fietspad.	m2	70,00V		
515120	Verwijderen funderingslaag fietspad rotonde.	m2	50,00V		
516	VERWIJDEREN STELCONPLATEN				
516110	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	1.092,00A		
52	AANBRENGEN VERHARDING				
521	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
5211	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
521110	Aanbrengen opsluitbanden van beton 80x200 mm.	m	442,00A		
521120	Aanbrengen opsluitbanden van beton 150x400 mm.	m	45,00V		
5212	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
521210	Aanbrengen trottoirbanden rijbaan afrit rollaag.	m	24,00A		
521220	Aanbrengen trottoirbanden rijbaan afrit gootegel.	m	385,00A		
521230	Aanbrengen trottoirbanden van beton rijbaan afrit.	m	25,00A		
521240	Aanbrengen trottoirbanden van beton fietspad.	m	25,00V		
521250	Aanbrengen trottoirbanden van beton rijbaan.	m	638,00A		
521260	Aanbrengen invalide opritten asfalt met pastegel.	st	3,00A		
521270	Aanbrengen invalide opritten asfalt.	st	2,00A		
521280	Aanbrengen invalide opritten bestrating.	st	10,00A		
5213	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
521310	Aanbrengen inritbanden van beton in rechtstanden.	m	72,00V		
521320	Aanbrengen inritbanden van beton met rollaag.	m	11,00A		
5214	<u>Aanbrengen boombanden</u>				
521410	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	78,00A		
522	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
5221	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
522110	Aanbrengen betonstraatstenen afrit keperverb.	m2	426,00A		
522120	Aanbrengen betonstraatstenen afrit elleboogverb.	m2	256,00A		
522130	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan keperverb.	m2	1.657,00A		
522140	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan elleboogverb.	m2	244,00V		
522150	Aanbrengen betonstraatstenen parkeerplaatsen.	m2	260,00A		
522160	Aanbrengen betonstraatstenen oversteek.	m2	27,00A		
522170	Aanbrengen betonstraatstenen plateau.	m2	181,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
522180	Aanbrengen betonstraatstenen laad en losplaats.	m2	62,00A		
522190	Aanbrengen betonstraatstenen tijdelijk straten.	m2	200,00V		
522200	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	8,00A		
5223	<u>Aanbrengen gebakken klinkers</u>				
522310	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	975,00A		
522320	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	190,00A		
5224	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
522410	Aanbrengen betontegels tot 1,50 m.	m2	54,00A		
522420	Aanbrengen betontegels 1,50 tot 3,0 m.	m2	758,00A		
522430	Aanbrengen betontegels vanaf 3,0 m.	m2	2.579,00A		
522440	Aanbrengen betontegels inritten 1,50 tot 3,00 m.	m2	26,00A		
522450	Aanbrengen betontegels inritten vanaf 3,00 m.	m2	264,00A		
522460	Aanbrengen betontegels.	m2	200,00V		
523	AANBRENGEN FUNDERING				
5231	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
523110	Vervoeren steenmengsel	ton	886,00V		
523120	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	15,00V		
5232	<u>Aanbrengen fundering</u>				
523210	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag rijbaan.	m2	1.162,00A		
523220	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag fietspad.	m2	55,00A		
523230	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag inritten.	m2	396,00A		
524	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				
5241	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
524110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	28,00V		
524120	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	23,00V		
524130	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton rijbaan.	ton	23,00V		
524140	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	17,00V		
5242	<u>Bijkomende werkzaamheden asfaltverharding</u>				
524210	Aanbrengen asfaltwapeningsnet.	m2	10,00V		
524220	Aanbrengen kleeflaag op onderlaag.	m2	174,00V		
524230	Aanbrengen kleeflaag op gefreesde deklaag.	m2	57,00V		
524240	Aanbrengen kleeflaag op tussenlaag.	m2	185,00V		
524250	Frezen van asfalt.	m2	57,00V		
524260	Verwijderen kantopsluiting van pastegels.	m	20,00V		
524270	Aanbrengen kantopsluiting van pastegels.	m	30,00V		
524280	Ingieten bitumineuze voegvulling.	m	20,00V		
524290	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	20,00V		
53	HERSTRATEN VERHARDING				
531	OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITING				
5311	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden</u>				
531110	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	40,00V		
5312	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden</u>				
531210	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	36,00V		
532	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING				
5321	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
532110	Herstraten betonstraatstenen rijbaan.	m2	202,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532120	Herstraten betonstraatstenen parkeerplaats.	m2	9,00V		
532130	Herstraten betonstraatstenen bij schade.	m2	100,00V		
5322	<u>Herstraten gebakken klinkers</u>				
532210	Herstraten straatbakstenen.	m2	15,00V		
5323	<u>Herstraten betontegels</u>				
532310	Herstraten betontegels 1,50 tot 3,00 m.	m2	23,00V		
532320	Herstraten betontegels 3,00 m en meer.	m2	242,00V		
532330	Herstraten betontegels bij schade.	m2	100,00V		
54	MARKERING				
541110	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal.	km	0,06A		
541120	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal.	km	0,01A		
541130	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal.	m2	24,00A		
541140	Aanbrengen lengtemarkering wegenverf onderbroken	km	0,10A		
541150	Aanbrengen lengtemarkering wegenverf ononderbroken	km	0,20A		
541160	Aanbrengen wegenverf invalidenparkeerplaatsen.	km	0,03A		
55	STRAATMEUBILAIR				
551	VERWIJDEREN MEUBILAIR				
5511	<u>Vewijderen bebording</u>				
551110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	10,00V		
551120	Verwijderen verkeersborden.	st	10,00V		
551130	Verwijderen borden bewegwijzering.	st	2,00A		
551140	Verwijderen schrikhekplank.	st	1,00A		
5512	<u>Verwijderen meubilair</u>				
551210	Verwijderen afvalbakken.	st	1,00A		
551220	Verwijderen afzetpalen.	st	6,00A		
551230	Verwijderen klappalen.	st	4,00A		
551240	Verwijderen fietsbeugels 2 m breed.	st	3,00A		
551250	Verwijderen fietsbeugel 0,90 m breed.	st	1,00A		
5513	<u>Verwijderen hekwerken</u>				
551310	Verwijderen hek Kinheim.	st	1,00A		
551320	Verwijderen hek Klencke groenstrook.	m	43,00V		
551330	Verwijderen hek Klencke bestrating.	m	30,00A		
552	AANBRENGEN MEUBILAIR				
5521	<u>Aanbrengen bebording</u>				
552110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	15,00V		
552120	Aanbrengen borden bewegwijzering.	st	2,00A		
552130	Aanbrengen verkeerszuil.	st	1,00A		
552140	Aanbrengen straatnaambord met paal.	st	5,00V		
552150	Aanbrengen straatnaamborden.	st	7,00V		
5522	<u>Aanbrengen meubilair</u>				
552210	Aanbrengen afvalbak.	st	1,00A		
552220	Aanbrengen fietsbeugels.	st	25,00A		
552230	Aanbrengen afzetpalen.	st	29,00V		
552240	Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.	st	18,00A		
553	VERPLAATSEN MEUBILAIR				
553110	Verplaatsen bloembakken.	st	2,00A		
6	GROEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	WORTELDOEK				
611120	Verwijderen worteldoek.	m2	1.092,00A		
62	GRAS				
6211	<u>Grondbewerkingen</u>				
621110	Frezen bestaand grasvlak.	are	45,00V		
621120	Diepspitten.	are	33,00V		
621130	Eggen.	are	53,00V		
621140	Egaliseren.	are	53,00V		
6212	<u>Zaaien</u>				
621210	Zaaien.	are	53,00V		
621220	Maaien grasveld.	are	53,00V		
63	BESCHERMENDE MAATREGELEN				
631110	Toepassen stamommanteling.	st	22,00V		
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
81	VOORZIENINGEN SANERINGSWERKZAAMHEDEN				
8112	<u>Afrastering.</u>				
811210	Toepassen afrastering.	EUR		N	
811220	Toepassen borden.	EUR		N	
82	WERKTERREIN				
821110	Inrichten werkterrein en depot.	EUR		N	
821120	Toepassen afrastering tbv "orde en netheid".	EUR		N	
83	VERKEERSMAATREGELEN				
831	OMLEIDINGEN EN AFZETTINGEN				
831120	Toepassen omlleidingsroutes.	EUR		N	
831130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
832	TIJDELIJKE MAATREGELEN				
832110	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
832120	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
832130	Toepassen tijdelijke inrit flat de Kulk.	EUR		N	
832140	Toepassen tijdelijke opstelplaats Klencke.	EUR		N	
84	DIRECTIEBEHOEFTE				
841110	Ter beschikking stelling gereedschappen.	EUR		N	
85	HANDLANGERSDIENSTEN				
851	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
851110	T.b.s. werknemer.	uur	120,00V		
851120	T.b.s. werknemer t.b.v. sanering.	uur	4,00V		
852	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
852110	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	120,00V		
852120	T.b.s. vrachtauto.	uur	80,00V		
852130	T.b.s. wiellader.	uur	80,00V		
852140	T.b.s. hydraulische graafmachine t.b.v. sanering.	uur	4,00V		
852150	T.b.s. vrachtauto.	uur	4,00V		
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvr. bouwplaatsinrichting. EUR				
910020	Saneringsunit. EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost betonpuin. EUR		10.000,00V		
950020	Stelpost asfalt. EUR		3.000,00V		
950030	Stelpost rioolslib EUR		3.500,00V		
950040	Stelpost, veiligheidsmaatregelen p-132. EUR		1.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR			N	
960030	Bijdrage VISI-systematiek (0,15 %) aan GW-R'dam EUR			N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				