



Behoort bij bestek nr. 1-003-12

Hoogvliet, Stadsplein WNRP  
Woonrijp maken

Rotterdam, 1 februari 2012

**NOTA VAN INLICHTINGEN**

met 1 inschrijvingsstaat-herzien  
12 tekeningen

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-003-12 betreffende:

Het woonrijp maken van project Stadsplein WNRP in de deelgemeente Hoogvliet in de gemeente Rotterdam,

berichten wij u het volgende.

**A. Betreffende het bestek:**

Vragen:

1.05 Is er ook een bonus bij eerdere oplevering?  
Er is geen bonus bij een eerdere oplevering.

318410 graag het aantal oversteken aangeven.  
Aantal oversteken te herleiden uit de tekeningen bijgevoegd bij het bestek.

318420 graag het aantal locaties aangeven waar de kabel meeloopt met de sleuf en het aantal meters.  
Aantal locaties en meters te herleiden uit de tekeningen bijgevoegd bij het bestek.

331111 graag het aantal standpijpen aangeven.  
Te herleiden uit bestaande situatie tekeningen.

334111 graag het aantal standpijpen aangeven.  
Te herleiden uit nieuwe situatie tekening.

334211 graag het aantal standpijpen aangeven.  
Te herleiden uit nieuwe situatie tekening.

341111 graag het aantal standpijpen aangeven.  
Te herleiden uit nieuwe situatie tekening.

511110 Wat is de afmeting van de steunrug?  
Circa 0,05 m3 per m1.

511320 graag het aantal meter band per boomkrans aangeven  
6 meter per boom.

511410 Wat is de afmeting van de steunrug?  
Circa 0,05 m3 per m1.

516110 graag het percentage breuk aangeven.  
Afhankelijk van wijze van uitbreken.

521 graag aangeven hoeveel banden er gezaagd moeten worden per soort eventueel met aparte besteksposten.  
Te herleiden uit nieuwe situatie tekening.

522	<u><i>hier wordt aangegeven incl. zaagwerk. Kan ik er van uitgaan dat er gewoon geknipt mag worden?</i></u> <u><i>Zo nee graag aangeven hoeveel er gezaagd moet worden.</i></u> Er mag ook geknipt worden mits de breuklijn strak wordt gehouden.
523120	<u><i>graag de oppervlakte aangeven.</i></u> Circa 30 m2.
552230	<u><i>De hoeveelheid resultaatsverplichting ontbreekt.</i></u> Gewijzigd in bijlage A.
821110	<u><i>Is het depot op verhard terrein of moet er rekening worden gehouden met rijplaten.</i></u> Het depot kan op verhard terrein.
Algemeen	<u><i>Wat is de reden dat sommige posten Verrekenbaar zijn en andere posten ter Accoorderen?</i></u> Posten welke nauwkeurig te bepalen zijn en te controleren zijn op basis van het bestek zijn geaccordeerd. Posten welke niet nauwkeurig te bepalen zijn, zijn verrekenbaar gesteld.

#### Wijzigingen:

- 2.1 01, tekeningen toegevoegd en gewijzigd, zie bijlage A  
04, datum faseringsplan aangepast, zie bijlage A
- 2.2 Diverse wijzigingen en toevoegingen, zie bijlage A
- 3 01.12.01 lid 03 toegevoegd, zie bijlage A

#### B. Betreffende de tekeningen en de bijlagen:

- Tekening 99-W-1475 versie a is gewijzigd naar tekening 99-W-1475 versie b;
- Tekening 99-W-1476 versie a is gewijzigd naar tekening 99-W-1476 versie b;
- Tekening 99-W-1477 versie a is gewijzigd naar tekening 99-W-1477 versie b;
- Tekening 99-R-1480 versie a is gewijzigd naar tekening 99-R-1480 versie b;
- Tekening 99-R-1481 versie a is gewijzigd naar tekening 99-R-1481 versie b;
- Tekening 99-OV-1482 versie a is gewijzigd naar tekening 99-OV-1482 versie b;
- Tekening 12.281.1 versie 2 toegevoegd;
- Tekening 12.281.2 versie 1 toegevoegd;
- Tekening 12.281.3 versie 1 toegevoegd;
- Tekening 12.281.4 versie 1 toegevoegd;
- Tekening 12.281.5 versie 1 toegevoegd;
- Tekening 12.281.6 versie 1 toegevoegd;
- Datum faseringsplan aangepast., verkeerde vermelding in bestek.

#### C. Betreffende de inschrijvingsstaat:

De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaat is vervallen. Bij de inschrijving dient u gebruik te maken van de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat-herzien.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN  
(voor deze)

Ing. B. Oosterom  
Plv. hoofd Afdeling Aanbestedingszaken