

**Ministerie van Defensie**

Defensie Materieel Organisatie  
Afdeling Verwerving Projecten  
Europese aanbesteding: 873.23.3105.25  
Werkplaatscontainers voor Mariniers

**NOTA VAN INLICHTINGEN #1 dd. 6 maart 2015****1. Mededelingen**

Samen met deze Nota wordt een nieuwe versie (versie 1.2) van de Aanbestedingsleidraad verstrekt waarin naar aanleiding van de ontvangen vragen en opmerkingen de volgende wijzigingen zijn opgenomen:

- Bijlage 2, concerngarantie, is vervallen
- Bijlage 4, compliance verklaring: aanpassing van de tabel en instructie
- Bijlage 9, modelovereenkomst, artikel 6.3: nakomingsgarantie aangepast naar 15.000 euro.

Genoemde wijzigingen zijn in de tekst van de Aanbestedingsleidraad ook gemarkeerd.

**2. Vraag en Antwoord**

Een overzicht van de ontvangen vragen en onze antwoorden daarop, treft u hieronder aan. Ten overvloede wijzen wij er op, dat de vragenfase thans is afgesloten. Mocht u onverhoopt vragen welke u tijdig heeft ingediend niet aantreffen in het overzicht, laat u ons dat dan svp. weten ?

Hoogachtend



David de Knoop  
Sr. Contractmanager

**Ministerie van Defensie**

Defensie Materieel Organisatie

Afdeling Verwerving Projecten

Europese aanbesteding: 873.23.3105.25

Werkplaatscontainers voor Mariniers

**A. TECHNISCHE VRAGEN EN ANTWOORDEN**

Volg-nummer	Betreft document, paragraaf	Vraagstelling / opmerking	Antwoord aanbestedende Dienst
1.	PVE 2.4	Kunt u afmetingen en gewichten opgeven van alle aan te leveren delen? O.a. compressor hebben we niet gevonden.	Van die artikelen, welke door de opdrachtgever zullen worden toegeleverd, zijn de afmetingen en gewichten in het PVE opgenomen.
2.	PVE 3.1	Kan de gevraagde container ook toegeleverd worden, juist omdat dit 2 stuks specifieke containers zijn?	De gevraagde containers zullen niet door de aanbestedende Dienst worden toegeleverd.
3.	PVE 3.1.f	De minimale werkruimte lengte moet 5,3 m. zijn. Voor het aggregaat is minimaal ca. 800 inbouwdiepte nodig. Daarmee wordt de lengte van de werkruimte (met aftrek van wand- en deurdiktes) ca. 5000 mm. Is dit acceptabel? Opmerking hierbij: Waarschijnlijk zullen hierbij bijvoorbeeld de werkbanken iets korter moeten worden.	Bij voorkeur dient aan de gestelde minimale lengte van de werkruimte van 5,3 m te worden voldaan, maar een lengte van minimaal 5 m is acceptabel mits de afmetingen van het gespecificeerde interieur ongewijzigd blijven.
4.	PVE 3.1.f	Minimale werkruimte lengte: 5,30 m geëist over gehele breedte en hoogte van de container?	De minimale lengte van de werkruimte betreft exclusief het gespecificeerde interieur.
5.	PVE 3.1.f	Minimale werkruimte lengte: 5,30 m: wordt hiermee de nuttig te besteden binnenruimte inclusief machineruimte bedoeld?	De minimale lengte van de werkruimte is exclusief de lengte van de machineruimte.
6.	PVE 3.3.c	Wordt hier met "gehele container en installatie" bedoeld alleen de container met aggregaat en elektrische installatie (inclusief beveiligingen), of inclusief alle apparaten zoals de compressorinstallatie en de lasapparatuur?	In deze paragraaf wordt met "gehele container en installatie" het gehele te leveren systeem bedoeld, exclusief de door Defensie toegeleverde apparaten (PVE 2.4).
7.	PVE 3.7	Bij punt a staat dat er een platform moet worden aangeboden. Onder punt b, f en g staat dat dit platform optioneel moet worden aangeboden. Moet de aanbieding inclusief platform zijn, of moet dit optioneel aangeboden worden?	In de behoeftestelling is uitgegaan van een optioneel platform.
8.	PVE 3.9.b en 3.9.c	Mag als alternatief materiaal voor de bevestigingsmoeren en bouten ook staal elektrolytisch verzinkt verwerkt worden? Dit i.v.m. de sterkte en beschikbaarheid.	Het is toegestaan om staal elektrolytisch verzinkte bevestigingsmoeren en bouten te gebruiken en te leveren.
9.	PVE 3.10.a	Zijn 24V CEE wandcontactdozen bedoeld?	Het beperkt zich niet specifiek tot gebruik van 24V CEE wandcontactdozen.

**Ministerie van Defensie**

Defensie Materieel Organisatie

Afdeling Verwerving Projecten

Europese aanbesteding: 873.23.3105.25

Werkplaatscontainers voor Mariniers

10.	PVE 3.10	Bij punt b worden lichtpunten gevraagd die op 3 meter minimaal "200 lux afgeven". De lichtopbrengst van werklampen wordt doorgaans aangeduid in lumen. Deze hoeveelheid lumen kunnen vervolgens meer of minder gespreid worden. De hoeveelheid lux die dan op een bepaalde afstand vanaf de lamp gemeten wordt is sterk afhankelijk van de spreiding en de omgeving waarin de lichtbundel geplaatst wordt. Een 70 Watt halogeen werklamp heeft ongeveer een lichtopbrengst van 1450 lumen. Sterke LED werklampen gaan tot ca 6000 lumen (zie b.v. <a href="http://www.werklampen.nl">www.werklampen.nl</a> ). Kunt u bij dit punt aangeven welke lichtopbrengst in lumen gewenst is? De spreiding kan dan in overleg bepaald worden.	De verlichtingssterkte is uitgedrukt in lux om deze met een luxmeter te kunnen verifiëren. De lichtpunten dienen de directe omgeving goed te verlichten om te voorkomen dat er tegen of over gestalde / opgeslagen objecten wordt aangereden en om aan een naast de container geparkeerd voertuig werkzaamheden aan de buitenzijde zijn uit te voeren.
11.	PVE 3.10	Definieer <i>afneembare</i> .	De betreffende lichtpunten dienen niet aan de buitenzijde vast te zijn gemonteerd, maar zonder gebruik van gereedschap zijn te (de)monteren.
12.	PVE 3.12.1 en 3.12.4 t/m 3.12.8	Hoeveel "loop"ruimte dient gehanteerd te worden?	De loopruimte dient zo ruim mogelijk te zijn met een minimale breedte van 0,8 m.
13.	PVE 3.12.1.a	Mag één werkbank in plaats van met een houten werkblad uitgevoerd worden met een 10 mm dik stalen blad om zodoende ook als lastafel dienst te doen?	De lashoek moet worden voorzien van lastafel (PVE 3.12.4.d). De gespecificeerde werkbanken met houten werkblad dienen niet als lastafel te worden bestemd en moeten als zodanig niet van stalen blad te worden voorzien.
14.	PVE 3.12.1.d	Is een ladenblok met meerdere lades (bijvoorbeeld 6) ook acceptabel?	Indien een ladenblok met meerdere lades geschikt is om als lastafel te functioneren, is het akkoord om deze hiervoor te gebruiken.
15.	PVE 3.12.2.b en 3.12.2.c	Wilt u de eis van de kastbreedte wijzigen naar plm. 0,8 m?	Bij voorkeur is de kastbreedte plm. 1 m, maar een breedte van plm. 0,8 m is acceptabel.
16.	PVE 3.12.4	In dit punt wordt aangegeven dat de lasapparatuur geen deel uitmaakt van de leveromvang. Geldt dit ook voor de reduceerventielen en las gas drukhouders?	De reduceerventielen en las gas drukhouders maken geen deel uit van de toe te leveren lasapparatuur en dienen als zodanig wel te worden geleverd en gemonteerd.
17.	PVE 3.12.4	Hoe groot dient de lastafel te zijn?	De afmetingen van de lastafel zijn plm. 1,0x0,5x0,7 m (lxdxh).
18.	PVE 3.12.4.c, dot 1	Waarschijnlijk kloppen de aangegeven afmetingen van het elektrisch lasapparaat niet (onwaarschijnlijk groot). Kunt u aangeven wat de juiste afmetingen zijn?	De in het PVE opgenomen afmetingen van het lasapparaat zijn niet juist. De afmetingen zijn 800x800x800 mm i.p.v. 1400x1200x1000 mm Hoe groot dient de lastafel te zijn? m.

**Ministerie van Defensie**

Defensie Materieel Organisatie

Afdeling Verwerving Projecten

Europese aanbesteding: 873.23.3105.25

Werkplaatscontainers voor Mariniers

19.	PVE 3.12.5	Kan of moet deze op 1 van de werkbanken gemonteerd worden?	De draaibank kan niet op een werkbank worden gemonteerd.
20.	PVE 3.12.6	Kan of moet deze op 1 van de werkbanken gemonteerd worden?	De slijpmachine moet demontabel op een universele montageplaat te worden geplaatst.
21.	PVE 3.12.7	Kan of moet deze op 1 van de werkbanken gemonteerd worden?	De kolomboormachine moet demontabel op een universele montageplaat te worden geplaatst.
22.	PVE 3.12.8	Kan of moet deze op 1 van de werkbanken gemonteerd worden?	De bankschroef moet demontabel op een universele montageplaat te worden geplaatst.
23.	PVE 3.12.9.a	Is het vermelde verbruik van 273 l/min het verbruik van de twee luchtsleutels samen of per luchtsleutel?	Het vermelde verbruik is het verbruik van de twee luchtsleutels samen. De luchtsleutels hebben een gemiddeld verbruik van 15 l/sec.
24.	PVE 3.12.12	Luchtbehandeling in combinatie met temperatuurregeling gewenst?	De luchtbehandelingsinstallatie dient v.w.b. de gewenste temperatuur in de werkruimte te kunnen worden ingesteld.
25.	PVE 3.12.12.f	Moet de koel/verwarming installatie tijdens las-, snij-, boor-, zaag- en freeswerkzaamheden (waarbij er veel meer verse lucht de container in komt) dezelfde prestaties kunnen leveren als vermeld onder punten 3.12.12 k t/m t, of mag dit (tijdelijk) afwijken?	Tijdens las-, snij-, boor-, zaag- en freeswerkzaamheden behoeft de prestatie van de koel/verwarming installatie niet aan de bij punten 3.12.12 k t/m t vermelde eisen te voldoen, maar de ruimte dient zodanig te worden gekoeld en/of verwarmd dat deze werkzaamheden wel kunnen worden uitgevoerd.
26.	PVE 3.12.12, 3.12.18 en 3.13.1	Aangegeven van leveranciers, welke kunnen voorzien in droge luchtsysteem, luchtbehandelings-installatie en aggregaat	Het is niet aan de aanbestedende dienst om leveranciers aan te geven.
27.	PVE 3.12.13	Er staat lichtkringleidingsysteem, bedoeld men lichtkringleiding?	Lichtkringleidingsysteem moet zijn lichtkringleidingsysteem.
28.	PVE 3.13.1.1.a	De machineruimte is volgebouwd met apparatuur. Daardoor is het niet mogelijk om de machineruimte gelijkmatig te verlichten. Kunt u de eis "(tussen 600 en 800 lux)" vervangen door b.v. "De machineruimte moet met diverse lichtpunten verlicht kunnen worden, zodanig dat gangbaar onderhoud zonder bijverlichting gedaan kan worden".	De machineruimte dient zodanig te zijn verlicht zodat alle in deze ruimte geplaatste apparatuur zonder bijverlichting is te bedienen en het gangbare onderhoud aan de betreffende apparatuur is uit te voeren.
29.	PVE 3.14	Wordt met "weg" verharde weg bedoeld?. Wordt met "heuvelachtig terrein" verharde wegen in heuvelachtig terrein bedoeld?	Met "weg" wordt verharde weg en met "heuvelachtig terrein" wordt verharde wegen in heuvelachtig terrein bedoeld.
30.	PVE 3.15	De gebruikelijke schaal om mee te werken is 1:20. Is dat ook acceptabel?	Het is akkoord om de overzichtstekening met schaal 1:20 i.p.v. 1:10 te verstrekken.

**Ministerie van Defensie**

Defensie Materieel Organisatie

Afdeling Verwerving Projecten

Europese aanbesteding: 873.23.3105.25

Werkplaatscontainers voor Mariniers

31.	PVE 3.15	Alle afmetingen hebben we opgenomen in een schets en daaruit blijkt dat de gekozen afmetingen van de container niet overeenkomen met de materialen die in de container benodigd zijn. Zie bijlage. Wat te doen hiermee?	Enkele afmetingen zijn aangepast. Zie antwoorden op andere vragen. Indien dit niet afdoende is en blijkt dat geen van de inschrijvende bedrijven hieraan kunnen voldoen, zal beperking voor wat betreft kastruimte worden geaccepteerd.
32.	Algemeen	Kunt u aangeven welke tests bij oplevering minimaal geëist zijn?	De opdrachtnemer dient met testen en/of berekeningen c.q. simulatie(s) aan te tonen dat aan de gestelde eisen in het PVE is voldaan, waarna de opdrachtgever het product mogelijk a.d.h.v. testen zal verifiëren.
33.	Algemeen	Wanneer een vergelijkbaar product/container met inhoud binnen defensie aanwezig is, kunnen we deze dan op korte termijn bezichtigen?	In de aanbestedingsprocedure zit geen schouwing opgenomen. Zie bijgevoegde foto's van de te vervangen mobiele werkplaats.
34.	PVE 3.12.18	Is een elektrische vloerverwarming ook toegestaan?	Een elektrische vloerverwarming is toegestaan en heeft bij nader inzien de voorkeur.
35.	PVE 3.13	Hoeveel elektrisch vermogen moet het aggregaat kunnen leveren?	Het aggregaat moet zoveel vermogen leveren als noodzakelijk is om de aangegeven werkzaamheden in de v.w.b. temperatuur geconditioneerde werkruimte uit te kunnen voeren. Gelijktijdig moeten functioneren: verwarming c.q. airconditioning, klimaatbeheersing (verversen lucht in container), groot koffie apparaat, lasapparatuur elektrisch of TIG/MIG, draaibank, twee wielmoersleutels (dus compressor) en kolomboor en/of slijpen schuurmachine.
36.	Algemeen	Gevraagd wordt om een afname voor serieproductie. Wilt u dan 3 containers, waarvan 1 als pre-serie?	In totaal dienen twee werkcontainers te worden geleverd. Mogelijk zal de eerste van deze twee een verificatiebeproeving ondergaan.
37.	Algemeen	Behoort het laadbed, met haak ten behoeve van het WLS systeem ook bij de leveromvang?	De levering betreft louter de twee beschreven werkplaatscontainers en geen laadbed met haak en/of flatrack(tussenframe).
38.	Algemeen	Moet het systeem ook te gebruiken zijn als het op een WLS systeem opgeladen is?	Het systeem dient op een WLS te kunnen worden gebruikt.

**Ministerie van Defensie**

Defensie Materieel Organisatie

Afdeling Verwerving Projecten

Europese aanbesteding: 873.23.3105.25

Werkplaatscontainers voor Mariniers

**B. PROCEDURELE VRAGEN EN ANTWOORDEN**

Volgnr	Betreft document, paragraaf:	Vraagstelling / opmerking	Antwoord Aanbestedende Dienst
1.	Uitnodiging 3.1 Punt 4.	Als de methode voor het realiseren van de documentatie wordt gewogen. Hoe staat dit dan in relatie tot het enige gunningscriterium laagste prijs ?	<p>In par. 4.3.2. ziet u dit vertaald in een selectie-eis, aan te tonen middels een referentie. Het is geen wegingsfactor bij de gunning, maar een eis bij de selectie. Ook een Openbare procedure kent de selectie (bedrijf)- en gunnings (offerte) fasen, alleen dienen de marktpartijen de gegevens voor beide fasen tegelijk in te dienen.</p> <p>M.a.w. wij zoeken een verklaring van een referent die aangeeft dat u dit soort documentatie tot tevredenheid heeft geleverd (wat impliciet inhoudt dat de documentatie van goede kwaliteit was). Zo ja, dan wordt uw offerte (verder) beoordeeld. Zo nee, dan valt u af bij de selectie.</p>
2.	3.4	U benoemt een levertijd van maximaal 6 maanden na opdracht. Wij veronderstellen dat levertijd in gaat op het moment van schriftelijke akkoord op de bestelopdracht van opdrachtgever. Is dit correct?	Dat is correct
3.	Uitnodiging 3.5.1 Punt B	U schrijft dat alternatieve specifieke technische oplossingen niet worden gecommuniceerd naar andere inschrijvers. Echter de Europese regelgeving vereist dat gegadigden van gelijke informatie worden voorzien. Wat is uw reactie ?	Gegadigden worden van gelijke informatie voorzien. Wanneer door een inschrijver gegeven informatie echter concurrentiegevoelige (technische) oplossingen betreft, heeft het bedrijf in kwestie recht op bescherming van deze gegevens. Dergelijke informatie hoeft niet met de concurrenten te worden gedeeld.
4.	Uitnodiging 3.5.3	Hoe gaat u het te verwachten resultaat beoordelen en hoe telt dit mee in de gunning ?	Zie beantwoording punt 5.

**Ministerie van Defensie**

Defensie Materieel Organisatie

Afdeling Verwerving Projecten

Europese aanbesteding: 873.23.3105.25

Werkplaatscontainers voor Mariniers

5.	Uitnodiging 5.1 Punt K1, i, ii en iii	U schrijft dat moet worden voldaan aan het PvE. Daarnaast wordt beoordeeld op inhoudelijk kwaliteit. Hoe wordt bepaald wanneer de inhoudelijke kwaliteit moet leiden tot uitsluiting ?  O.i. is dit iets dat in een later stadium beoordeeld dient te worden. Wat is uw reactie ?	Zie onder
5	Antwoord	<p>Er is hier sprake van een aantal minimeisen die deels kwalitatief zijn.</p> <p>Ten aanzien van de hantering van kwalitatieve eisen en wensen is veel jurisprudentie. De essentie daarvan is dat een Aanbestedende Dienst enige ruimte heeft in haar beoordeling en niet op voorhand exact hoeft aan te geven welke elementen van een inschrijving hoeveel punten zullen opleveren.</p> <p>Dat geeft ook ruimte aan de inschrijvers omdat zij niet in een nauw kader worden gedwongen maar hun innovatie en creativiteit kunnen gebruiken om hun kwaliteiten aan te tonen.</p> <p>Anderzijds mogen de inschrijvers een duidelijke onderbouwing van de beoordeling verwachten, zodat zij zelf de wijze waarop beoordeling heeft plaatsgevonden kunnen toetsen.</p> <p>Eén en ander werd goed samengevat in oudere jurisprudentie zoals RvA november 1997, no. 19.752: '..... elementen die bij uitstek vatbaar zijn voor subjectieve beoordeling.... de beoordeling van de aanbestedende dienst moet worden gevolgd, tenzij deze duidelijk ongefundeerd of kennelijk gezocht moet worden geacht'</p> <p>Zie voor een actuele uitspraak: <i>Commissie van Aanbestedings-experts Advies 81</i>. Het ging hier om een puntenscore-systeem en niet om ja/nee eisen, de antwoorden van de commissie geven echter een duidelijk inzicht in de vrijheden en de plichten die van toepassing zijn.</p> <p>Wij geven dus niet op voorhand exact aan, wanneer wel of niet aan de eis wordt voldaan, maar zullen het oordeel, zeker in geval dat dit negatief zou zijn, duidelijk onderbouwen.</p>	
6.	Bijlage 2	Wij veronderstellen dat de concerngarantie enkel noodzakelijk is, indien inschrijvende partij gebruik maakt van (financiële) capaciteit en ervaring van concern-/holdingmaatschappij'. Is deze veronderstelling correct?	<p>Dat is correct. De garantie is van belang wanneer bij aanbesteding financiële draagkrachteisen worden gesteld en zit daarom in een standaardset documenten. De eis is hier echter niet toegepast dus hebben wij de bijlage laten vervallen.</p> <p>Wij behouden ons het recht voor om bij gunning alsnog om een garantie te verzoeken indien dat gegeven de aard van de inschrijver noodzakelijk is.</p>

**Ministerie van Defensie**

Defensie Materieel Organisatie

Afdeling Verwerving Projecten

Europese aanbesteding: 873.23.3105.25

Werkplaatscontainers voor Mariniers

7.	Bijlage 2	U vraagt hier een bankgarantie ? Bij betaling na levering conform ARIV is dit niet van toepassing. Wat is uw reactie ?	Het betreft een concerngarantie, bijlage 2. Zie beantwoording punt 6, bovenstaand.
8.	Bijlage 2	Een vriendelijk verzoek een afschrift van gedeponeerde 403- verklaring toe te staan. Gaat u hiermee akkoord?	Zie bovenstaand. Aanvullend het volgende: de dekking die een 403- verklaring biedt is afhankelijk van de exacte tekst. Wij kunnen niet op voorhand een 403 verklaring toestaan; gaat u svp er van uit dat u de garantie- verklaring van Bijlage 2 dient te hanteren, met de juiste ondertekening.
9.	Bijlage 4 Conformiteitsverklaring	Het niet compliant zijn met het PVE leidt toch tot uitsluiting ? Waarom is een kolom Niet compliant opgenomen ?	Zie onderstaand.
9	Antwoord	<p>Wij willen aan de inschrijvers zoveel mogelijk ruimte bieden om op hun eigen wijze invulling te geven aan de vraag, zonder dat we het nodig vinden (gezien de relatief lage complexiteit) of ons kunnen veroorloven (gezien het geringe aantal en de waarde van de producten) daarvoor interactieve sessies te houden.</p> <p>Uitgangspunt is dat er altijd gevallen kunnen zijn waarin de beoordeling van het technische deel van de inschrijving ten opzichte van de specificaties niet geheel zwart/wit is. Ook kan zijn dat een omschrijving voor meerdere uitleg vatbaar is. Indien gevraagd wordt naar bijvoorbeeld 'het stutten van deuren middels gasgedreven veren' zullen daaruit meerdere technische oplossingen kunnen voortkomen. Bij puur functionele specificaties zijn vaak meerdere technische oplossingen mogelijk.</p> <p>In het verleden werd bij inschrijving in alle gevallen gebruik gemaakt van een compliance list waarin inschrijvers op ieder detailpunt van het PVE moesten aangeven hoe zij deze invullen, om aan te tonen dat zij geheel compliant zijn. Bij complexe projecten is dat nog steeds zo. Bij minder complexe projecten hebben wij het principe nu omgekeerd om de last voor inschrijvers minder zwaar te maken. Inschrijvers kunnen de generieke compliance-verklaring invullen en hoeven in de tabel alleen voor multi-interpretabele specificaties, desgewenst aan te geven hoe zij deze invulling geven. Welke delen van de specificaties ze als zodanig beschouwen is geheel aan de inschrijvers zelf te bepalen.</p> <p>Inderdaad dient de vragenronde (de huidige fase) ook om (technisch) alternatieve oplossingen te toetsen, waarop de Aanbestedende Dienst het PVE kan aanpassen wanneer die alternatieven door de Aanbestedende Dienst als relevant worden beoordeeld.</p> <p>Na de vragenronde, waarvan de doorlooptijd noodzakelijkerwijs beperkt is, kan het echter zijn dat delen van de (misschien ook inmiddels aangepaste) specificaties, in de inschrijffase nog vragen oproepen. De tabel in Bijlage 4 dient in dat opzicht hetzelfde doel als de vragenronde, met dat verschil dat partijen hier geen invloed meer kunnen uitoefenen op het PVE. In deze fase zijn de aangeboden oplossing(en) voor risico van de inschrijver.</p>	

**Ministerie van Defensie**

Defensie Materieel Organisatie

Afdeling Verwerving Projecten

Europese aanbesteding: 873.23.3105.25

Werkplaatscontainers voor Mariniers

		<p>De koptekst 'niet compliant' in de tabel is verwarrend en deze zullen we aanpassen. Het gaat, zoals hierboven toegelicht, om een vergelijking van de oorspronkelijke eis of specificatie met de wijze van invulling die de inschrijver daar aan geeft op die punten waar de inschrijver meent dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn. Op punten waar de specificaties 100% duidelijk zijn zal een andere dan de specifiek voorgeschreven oplossing leiden tot afwijzing. Op multi-interpretabele, bijvoorbeeld functioneel omschreven specificaties, heeft de inschrijver hier de gelegenheid zijn oplossing te omschrijven, net zoals de Aanbestedende Dienst de optie heeft om voorafgaand aan het gunningsbesluit die oplossingen te toetsen op het voldoen aan de vraag.</p>	
10.	Bijlage 9 Modelovereenkomst artikel 6.3	<p>U vraagt om een zekerheidsstelling van € 50.000,- gedurende een periode van 18 maanden. Deze zekerheidsstelling lijkt niet in lijn met de gids proportionaliteit waar 5% van de opdrachtwaarde als proportioneel richtsnoer is genoemd. Een vriendelijk verzoek dit nader toe te lichten dan wel bij te stellen.</p>	<p>De genoemde 50.000 is een abuis. De zekerheidsstelling is aangepast naar 15.000 euro</p>

