

Behoort bij: 1-002-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	HOOFDSTUK 1 PARK DE HEERLIJKHEID				
11	GRONDWERK				
111	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111010	Schonen gehele terrein.	EUR	N		
111020	Maaien gewas.	are	235,00V		
111030	Maaien gewas t.b.v. hydroseeding	are	10,00V		
111040	Frezen bestaand gazon en bestaande beplanting.	are	235,00V		
111050	Uitmaaieren gedeelte van watergang.	m	280,00V		
112	BAGGEREN BESTAANDE WATERGANGEN				
1121	<u>Baggeren</u>				
112110	Grond ontgraven uit te verruimen watergang.	m3	280,00V		
112120	Plaatsen baggerscherm	m	24,00V		
1122	<u>Vrijkomende bagger vervoeren en verwerken</u>				
112210	Vrijkomende bagger vervoeren naar geluidwal.	m3	314,00V		
112220	Bagger verwerken in terrein.		V		
1123	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
112310	Schonen duiker, 800 mm. beton	m	48,00A		
112320	Schonen duiker, 1030 mm, PE	m	12,00A		
113	GRONDWERK IN KADER VAN SANERING				
1131	<u>Grond ontgraven.</u>				
113110	Grondverzet fiets-/voetpad zwaar verkeer.	m3	542,00V		
113120	Grondverzet fiets-/voetpad standaard (loswal).	m3	480,00V		
113130	Grondverzet fietspad 3,50 m breed (loswal).	m3	55,00V		
113140	Grondverzet voetpad 1,50 m breed (loswal).	m3	45,00V		
113150	Grondverzet halfverharding (loswal).	m3	65,00V		
113160	Grondverzet fiets-/voetpad standaard.	m3	80,00V		
1132	<u>Grond vervoeren.</u>				
113210	Grond vervoeren naar geluidwal.	m3	542,00V		
113220	Grond vervoeren baggerspecieloswal.	m3	645,00V		
113230	Grond vervoeren baggerspecieloswal.	m3	30,00V		
113240	Grond vervoeren naar verwerkingsinrichting.	m3	80,00V		
114	GRONDWERK T.B.V. WATERPARTIEN				
1141	<u>GROND ONTGRAVEN EN VERVOEREN</u>				
114110	Ontgr. (uit nieuwe watergang) en vervoeren	m3	1.480,00V		
1142	<u>GROND VERWERKEN IN WATERGANGEN</u>				
114210	Grond verwerken in watergang.	m3	1.450,00V		
1143	<u>GROND VERWERKEN IN ONDERWATERTALUDS</u>				
114310	Grond aanvoeren en verwerken in onderwatertalud.	m3	115,00V		
114320	Grond ontgraven uit watergang	m3	5,00V		
114330	Grond verwerken in natuurlijke oever.	m3	6,00V		
114340	Grond vervoeren.	m3	1,00A		
1144	<u>VERGRAVEN VAN WATERGANG</u>				
114410	Grond uit te verruimen watergang,gesch. ontgraven.	m3	65,00V		
114420	Grond verwerken in watergang.	m3	35,00V		
114430	Grond vervoeren.	m3	30,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115	GRONDWERK T.B.V. CUNETTEN				
1151	<u>CUNETTEN VERWIJDERDE PADEN ONTGRAVEN</u>				
115110	Cunet bestaande verharding ontgraven + afvoeren.	m2	2.250,00A		
1152	<u>CUNETTEN VERWIJDERDE PADEN AANVULLEN</u>				
115210	Grond aanvoeren en verwerken in verwijderd cunet.	m3	1.050,00V		
115220	Grond aanvoeren en verwerken in verwijderd cunet.	m3	400,00V		
115230	Grond aanvoeren en verwerken in verwijderd cunet.	m3	135,00V		
115240	Grond aanvoeren en verwerken in verwijderd cunet.	m3	110,00V		
115250	Grond aanvoeren en verwerken in verwijderd cunet.	m3	30,00V		
115260	Grond aanvoeren en verwerken in verwijderd cunet.	m3	80,00V		
1153	<u>CUNETTEN NIEUWE PADEN GRAVEN</u>				
115310	Cunet asfaltpad ontgraven/afvoeren, breed 5,50 m.	m2	1.350,00A		
115320	Cunet asfaltpad ontgraven/afv., br. 5,50 m basisk	m2	510,00A		
115330	Cunet asfaltpad ontgraven/afvoeren, breed 3,50 m.	m2	335,00A		
115340	Cunet asfaltpad ontgraven/afv., br. 3,00 m basisk	m2	50,00A		
115350	Cunet asfaltpad ontgraven/afv., br.2,00 m basiskl	m2	245,00A		
115360	Cunet asfaltpad ontgraven/afvoeren, breed 2,00 m.	m2	245,00A		
115370	Cunet voetpad BSS-verharding ontgr.en afv.	m2	465,00A		
115380	Cunet voetpad BSS-verharding ontgr.en afv.basiskl	m2	65,00A		
115410	Cunet softbalveld ontgraven/afvoeren	m2	345,00A		
115420	Grond ontgraven uit cunet kleischelpenpad.	m3	410,00V		
115430	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	90,00V		
115440	Profileren van oppervlakken.	m2	1.720,00V		
1155	<u>CUNETTEN NIEUWE PADEN AANVULLEN</u>				
115510	Zand aanv. en verw. in cunet asfaltpad 5,50 m	m3	835,00V		
115520	Zand aanv. en verw. in cunet asfaltpad 5,50 m	m3	565,00V		
115530	Zand aanv. en verw. in cunet asfaltpad 3,50 m.	m3	167,00V		
115540	Zand aanv. en verw. in cunet asfaltpad 3,00 m.	m3	20,00V		
115550	Zand aanv. en verw. in cunet asfaltpad 2,00 m.	m3	215,00V		
115560	Zand aanv. en verw. voetpad elementenverharding	m3	240,00V		
115570	Zand aanv. en verw. in cunet halfverharding	m3	10,00V		
115580	Zand aanv. en verw. in cunet softbalveld	m3	90,00V		
115590	Zand aanv. en verw. in cunet kleischelpenpad	m3	350,00V		
115610	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	2.800,00V		
116	GRONDWERK IN TERREIN				
1161	<u>Plantvakken, bermen en gazons</u>				
116110	Grond ontgraven in terrein en afvoeren.	m3	1.540,00V		
116120	Grond ontgr. in terr. (grondverbetering) en afv.	m3	185,00V		
116130	Grond aanvoeren en verwerken in bekleding.	m3	185,00V		
116140	Grond aanvoeren en verwerken in bekleding	m3	285,00V		
116150	Grond verwerken in bekleding langs schelpenpad.	m3	500,00V		
1162	<u>Voorbelasting</u>				
116210	Grond verwerken in voorbelasting	m3	1.510,00V		
116220	Grond ontgraven uit voorbelasting en afvoeren.	m3	1.090,00V		
1163	<u>Panoramaheuvel</u>				
116310	Grond verwerken in panoramaheuvel	m3	1.225,00V		
116320	Grond verwerken in panoramaheuvel (uit Bonairepark	m3	21.000,00V		
1164	<u>Depot binnen werkterrein</u>				
116410	Grond verwerken in depot binnen werkterrein	m3	1.215,00V		
116420	Grond ontgraven uit depot binnen werkterrein	m3	1.215,00V		
116430	Zand verwerken in depot binnen werkterrein	m3	565,00V		
116440	Zand ontgraven uit depot binnen werkterrein	m3	565,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
117	LICHT OPHOOGMATERIAAL				
117010	Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak.	m2	250,00V		
117020	Aanbrengen lichte ophoogmaterialen.	m3	65,00V		
117030	Grond vervoeren en verwerken in terrein	m3	50,00V		
118	GRONDBEWERKING				
1181	<u>PANORAMAHEUVEL en GELUIDWAL</u>				
118110	Profileren van opp. panoramaheuvel / geluidwal	m2	10.300,00A		
118120	Diepspitten gazon panoramaheuvel / geluidwal	are	103,00A		
118130	Verdichten grond panoramaheuvel / geluidwal	m2	10.300,00A		
118140	Egaliseren gazon panoramaheuvel / geluidwal	are	103,00A		
118150	Eggen gazon panoramaheuvel / geluidwal	are	103,00A		
1182	<u>GELUIDWAL</u>				
118210	Diepspitten geluidwal vlakke deel plantvakken	are	99,00A		
118220	Verdichten geluidwal vlakke deel plantvakken	m2	9.900,00A		
118230	Egaliseren geluidwal vlakke deel plantvakken	are	99,00A		
118240	Eggen geluidwal vlakke deel plantvakken	are	99,00A		
1183	<u>GAZONS EN BERMEN</u>				
118310	Diepspitten gazons en bermen t.p.v. de Herikweg	are	19,00A		
118320	Diepspitten gazons en bermen 0,80 m diep	are	40,00A		
118330	Diepspitten plantvakken 0,80 m diep	are	3,70A		
118340	Diepspitten gazons en bermen 0,50 m diep	are	94,00A		
118350	Diepspitten boomgaten.	st	71,00A		
118360	Verdichten gazons, bermen, plantvakken boomgaten	m2	16.000,00V		
118380	Egaliseren gazons, bermen, plantvakken boomgaten	are	160,00A		
118390	Eggen gazons, bermen en plantvakken..	are	160,00V		
1184	<u>SOFTBALVELD</u>				
118410	Diepspitten softbalveld	are	53,00A		
118420	Egaliseren softbalveld	are	53,00A		
118440	Bezanden softbalveld	are	53,00V		
1185	<u>Taluds watergangen en dam</u>				
118540	Diepspitten taluds watergangen en dam 0,50 m diep	are	13,20V		
118560	Verdichten grond taluds watergangen en dam	m2	1.320,00V		
118580	Egaliseren taluds watergangen en dam	are	13,20V		
118590	Eggen taluds watergangen en dam	are	13,20V		
1186	<u>VERDICHTEN GROND</u>				
118610	Verdichten grond omvorming verh. in gazon 3 gangen	m2	1.935,00V		
118620	Verdichten grond omvorming verh. in gazon 1 gang	m2	3.600,00V		
118630	Verdichten grond 2 gangen.	m2	3.800,00V		
118640	Verdichten teelgrond talud 1:3, 2 gangen	m2	110,00V		
119	BEMESTING				
1191	<u>BEMESTING GELUIDWAL VLAKKE DEEL</u>				
119110	Bemesten terrein geluidwal vlak	are	99,00V		
1192	<u>BEMESTING GELUIDWAL TALUD</u>				
119210	Bemesten terrein talud geluidwal en panoramaheuvel	are	173,65V		
12	DRAINAGE				
121	AANBRENGEN DRAINAGE				
1211	<u>Aanbrengen drainagebuizen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121110	Aanbrengen PVC-drainage, Ø 80 mm, softbalveld.	m	1.100,00A		
121120	Aanbrengen PVC-drainage, Ø 80 mm, fiets-voetpad	m	85,00A		
121130	Aanbrengen PVC-drainage, Ø 80 mm, fiets-voetpad	m	215,00A		
121140	Aanbrengen PP-drainage, Ø160 mm, fiets-voetpad	m	85,00A		
121150	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	63,00A		
1212	<u>Aanbrengen verzameldrain / afvoerbu</u>				
121210	Aanbrengen verzameldrain Ø110 fiets-voetpad	m	27,00A		
121220	Aanbrengen verzameldrain Ø110 softbalveld	m	82,00A		
121230	Aanbrengen afvoerbu Ø200 fiets-voetpad	m	23,00A		
121240	Aanbrengen verzameldrain Ø160 fiets-voetpad	m	35,00A		
121250	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00A		
1213	<u>Aanbrengen drainageputten</u>				
121310	Aanbrengen drainageputten Ø315mm softbalveld	st	16,00A		
121320	Aanbrengen drainageputten Ø315mm fiets-voetpad	st	3,00A		
121330	Aanbrengen drainageputten Ø315mm, fiets-voetpad	st	1,00A		
121340	Aanbrengen drainageputten Ø400mm	st	1,00A		
1214	<u>Aanbrengen doorvoer door beschoeiing</u>				
121410	Aanbrengen doorvoeren door beschoeiing.	st	2,00A		
122	DOORSTEKEN EN DOORSPUITEN VAN DRAINAGE				
122010	Doorsteken drains van horizontale drainage Ø80mm	m	1.400,00A		
122020	Doorspuiten drains van horizontale drainage Ø80mm	m	1.400,00A		
122030	Doorsteken drains van horizontale drainage Ø160mm	m	85,00A		
122040	Doorspuiten drains van horizontale drainage Ø160mm	m	85,00A		
122050	Doorsteken drains van verzameldrain Ø110mm	m	109,00A		
122060	Doorspuiten verzameldrain Ø110mm	m	109,00A		
122070	Doorspuiten verzameldrain Ø160mm	m	35,00A		
122080	Doorspuiten afvoerbu Ø200mm	m	23,00A		
13	RIOLERING EN SINGELVERBINDINGEN				
131	VRIJVERVALRIOLERING				
1311	<u>VERWIJDEREN RIOLERING</u>				
131110	Verwijderen betonnen riool.	m	100,00V		
131120	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	3,00V		
1317	<u>VERWIJDEREN RIOOLPUTTEN</u>				
131710	Verwijderen betonnen rioolput	st	5,00V		
132	KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN				
1321	<u>VERWIJDEREN KOLK</u>				
132110	Verwijderen kolk in asfalt.	st	20,00V		
1323	<u>VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN</u>				
132310	Verwijderen kolkaansluitingen incl. grondwerk.	m	200,00V		
134	SINGELVERBINDINGEN				
1341	<u>INSPECTIES</u>				
134110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	48,00A		
1342	<u>AANBRENGEN SINGELVERBINDING Ø 1000 mm</u>				
134210	Aanbrengen duiker Ø 1000 mm inclusief grondwerk.	m	17,90A		
134220	Aanbrengen taludbak singelverbinding.	st	2,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134230	Maken aansluiting op taludbak.	st	2,00A		
134240	Aanbrengen rioolput	st	2,00A		
134250	Grond vervoeren.	m3	70,00V		
1344	<u>VERPLAATSEN DAM</u>				
134410	Verwijderen dam met duiker.	st	1,00A		
134420	Aanbrengen dam met duiker in watergang.	st	1,00A		
134430	Aanbrengen PE duiker.		V		
1345	<u>INKORTEN SINGELVERBINDING</u>				
134510	Inkorten duiker	st	1,00A		
1346	<u>VERWIJDEREN DUIKER</u>				
134610	Riol. verwijld/volschuim. reinigen beton.	m	52,00V		
134620	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	4,00A		
134630	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	10,00V		
134640	Verwijderen duiker Ø 400 mm inclusief grondwerk.	m	53,00V		
134650	Verwijderen rioolput	st	1,00A		
14	KABELS EN LEIDINGEN				
141	PROEFSLEUVEN				
1411	<u>Graven proefsleuven</u>				
141110	Graven en aanvullen proefsleuven.	m	50,00V		
142	AANBRENGEN VOORZIENINGEN				
1421	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				
142110	Aanbrengen kabelbuis inclusief grondwerk.	m	100,00A		
145	WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING				
1451	<u>VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN</u>				
145110	Verwijderen verlichtingsobject 4 m.	st	10,00A		
145120	Verwijderen verlichtingsobject 4 m.	st	1,00A		
145130	Verwijderen verlichtingsobject 8 m.	st	11,00A		
1452	<u>AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN</u>				
145210	Aanbrengen verlichtingsobject 6 m.	st	3,00A		
145220	Aanbrengen verlichtingsobject 6 m.	st	26,00A		
145230	Aanbrengen verlichtingsobject 4 m.	st	2,00A		
146	PERSLEIDING				
146010	Aanbrengen PE-buis.	m	44,00A		
146020	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	4,00A		
146030	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis.	st	6,00A		
15	VERHARDINGEN				
151	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
1511	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
151110	Opbreken betonbanden Herikweg	m	630,00A		
151120	Opbreken betonbanden voet- en fietspaden 80x200.	m	2.400,00A		
151130	Opbreken betonbanden voetpad arboretum 80x200.	m	180,00A		
1512	<u>Opbreken elementenverhardingen</u>				
151210	Opbreken betontegels rood 300x300x80 >3m.	m2	1.260,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151220	Opbreken betontegels grijs 300x300x50 > 3m	m2	1.850,00A		
151230	Opbreken betontegels grijs 300x300x50 1,5 tot 3m	m2	1.100,00A		
151240	Opbreken betonstraatstenen.	m2	150,00V		
151250	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	120,00V		
151260	Opbreken betonstraatstenen.	m2	8,00V		
1513	<u>Opbreken asfaltverhardingen (niet teerhoudend)</u>				
151310	Opbreken asfaltverharding Herikweg.	m2	2.210,00A		
151320	Opbreken penetratielaag voetpad F Huyckstraat	m2	215,00A		
151330	Opbreken penetratielaag voetpad Venkelweg	m2	30,00V		
1514	<u>Opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen</u>				
151410	Frezen asfalt t.b.v. getr. aansl. fietsvoetpad	m3	0,83V		
151420	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting voetpad.	m3	0,07V		
1515	<u>Afvoeren betonmaterialen</u>				
151510	Afvoeren betonmaterialen.	ton	2.650,18V		
152	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
152010	Verwijderen funderingslaag steenmengsel/kinderkop	m2	1.615,00V		
152020	Verwijderen funderingslaag AVI slakken 370 mm	m2	750,00V		
152030	Verwijderen funderingslaag voetpad AVI slak 350mm	m2	255,00V		
152040	Verwijderen funderingslaag voetpad AVI slak 450mm	m2	30,00V		
153	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
153010	Afwerken zandbed asfaltfiets-voetpad 5,50 m breed	m2	3.485,00A		
153020	Afwerken zandbed asfaltfietspad 3,50 m breed	m2	420,00A		
153030	Afwerken zandbed asfaltvoetpad 3,00 m breed	m2	50,00A		
153040	Afwerken zandbed asfaltvoetpad 2,00 m breed	m2	545,00A		
153050	Afwerken zandbed voetpad elementenverharding	m2	600,00A		
153060	Afwerken zandbed halfverharding 4,00 m breed	m2	115,00V		
153070	Afwerken zandbed gravel 18,50 m breed	m2	345,00V		
153080	Afwerken zandbed kleischelpenpad	m2	1.165,00A		
153090	Aanbrengen straatlaag.	m2	3,50V		
154	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
154010	Ongebonden funderingslaag fiets-voetpad 5,50m br	m2	3.485,00A		
154020	Ongebonden funderingslaag fiets-voetpad 5,50m br	m2	380,00A		
154030	Ongebonden funderingslaag fiets-voetpad 5,50m br	m2	380,00A		
154040	Ongebonden funderingslaag asfaltpaden 3,50m breed	m2	420,00A		
154050	Ongebonden funderingslaag asfaltpaden 3,00m breed	m2	50,00A		
154060	Ongebonden funderingslaag voetpaden 2,00m breed	m2	545,00A		
154070	Ongebonden funderingslaag halfverharding	m2	114,00A		
155	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN				
1551	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
155110	Aanbrengen trottoirbanden van beton 130/150x250	m	2,00V		
155120	Aanbrengen opsluitbanden beton 80x200	m	580,00A		
155130	Aanbrengen opsluitbanden van beton 80x200	m	1,20V		
155140	Aanbrengen opsl.b. beton 80x200 steunrug	m	75,00A		
155150	Aanbrengen kantopsluiting van bss zwart rollaag	m	3,00A		
155160	Aanbrengen kantopsluiting van bss rood rollaag	m	4,00A		
1552	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
155210	Aanbrengen BSS dikformaat arboretum	m2	420,00A		
155220	Aanbrengen BSS keiformaat F. Huyckstraat	m2	8,00A		
155230	Aanbrengen betontegels.	m2	63,00A		
1553	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen voet-fietspad 5,5 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
155310	Aanbrengen steenslagasfaltbeton AC22 base O1-B	ton	115,00A		
155320	Aanbrengen dicht asfaltbeton rood AC11surf D2rood	ton	40,50A		
155330	Aanbrengen dicht asfaltbeton AC11surf D2.	ton	23,15A		
155340	Aanbrengen kleeflaag.	m2	705,00A		
1555	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen voet-fietspad 5,5 m</u>				
155510	Aanbrengen steenslagasfaltbeton AC16 base O2.	ton	351,25A		
155520	Aanbrengen dicht asfaltbeton AC8 surf D4 rood.	ton	138,10A		
155530	Aanbrengen dicht asfaltbeton AC8 surf D4.	ton	79,20A		
155540	Aanbrengen kleeflaag.	m2	2.810,00A		
1556	<u>Aanbrengen fietspaden 3,50 meter breed</u>				
155610	Aanbrengen steenslagasfaltbeton AC16 base O2.	ton	47,50A		
155620	Aanbrengen dicht asfaltbeton AC8 surf D4 rood	ton	29,30A		
155630	Aanbrengen kleeflaag.	m2	380,00A		
1557	<u>Aanbrengen voetpad 3,00 meter breed</u>				
155710	Aanbrengen steenslagasfaltbeton AC16 base O2.	ton	5,40A		
155720	Aanbrengen dicht asfaltbeton AC11surf D4	ton	3,30A		
155730	Aanbrengen kleeflaag.	m2	43,00A		
1558	<u>Aanbrengen paden 2,00 meter breed</u>				
155810	Aanbrengen steenslagasfaltbeton AC16 base O2.	ton	58,15A		
155820	Aanbrengen dicht asfaltbeton AC8 surf D4.	ton	35,40A		
155830	Aanbrengen kleeflaag.	m2	465,00A		
1559	<u>Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen</u>				
155910	Aanbrengen steenslag op deklagen fiets-voetpaden.	m2	1.269,00A		
155920	Aanbrengen steenslag op deklagen voetpad 3m br.	m2	42,00A		
155930	Aanbrengen steenslag op deklagen voetpad 2m br.	m2	454,00A		
156	HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN				
1562	<u>Herstraten elementenverharding</u>				
156210	Herstraten betontegels.	m2	8,00V		
157	WEGMARKERINGEN				
1572	<u>Aanbrengen wegmarkeringen</u>				
157210	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,74A		
158	AANBRENGEN HALFVERHARDINGEN				
1581	<u>Aanbrengen halfverhardingen</u>				
158110	Aanbrengen halfverharding van kleischelpen.	m2	990,00A		
158120	Aanbrengen hydraulisch gebonden toplaag.	m2	116,00A		
158130	Aanbrengen halfverharding (lava)	m2	342,00A		
16	GROEN				
161	ROOIE BEPLANTING				
1611	<u>Bomen</u>				
161110	Verwijderen stobben < 20 cm	st	12,00A		
161120	Verwijderen stobben 50 - 100 cm	st	11,00A		
1612	<u>Beplanting</u>				
161210	Verwijderen ondergrondseden bosplantsoen	are	42,00A		
161220	Verwijderen ondergrondseden bosplantsoen	are	5,10A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162	VERPLANTEN BOMEN				
162010	Verplanten bomen uit depot 20-30 cm	st	1,00V		
162020	Verplanten bomen binnen project 10 cm	st	1,00V		
163	PLANTWERK PARK DE HEERLIJKHEID				
1631	<u>MAAIEN VOOR HET PLANTEN</u>				
163110	Maaien gewas vak 2, 3 en 4	are	122,00V		
1632	<u>LEVEREN PLANTMATERIAAL</u>				
163210	Leveren plantmateriaal Park de Heerlijkheid	EUR	N		
1633	<u>Planten bomen</u>				
163310	Maken plantgat.	st	26,00A		
163320	Planten van bomen in open grond maat 30-35 dr kl	st	26,00A		
163330	Maken plantgat op helling	st	16,00A		
163340	Planten van bomen in open grond maat 16-18 dr kl	st	16,00A		
163350	Controle plantplaatsen van bomen.	EUR	N		
1634	<u>Planten bosheesters</u>				
163410	Planten bosplantsoen vakken 1,2,3 en 4	st	8.931,00A		
163420	Planten veren vakken 2,3 en 4	st	1.996,00A		
1635	<u>Planten van bol- en knolgewassen</u>				
163510	Planten van bol- of knol gewassen Stinze bepl.	st	14.820,00A		
1636	<u>NAZORG</u>				
163610	Watergeven bomen buiten de verharding.	st	252,00V		
163620	Beregenen terreinen.	are	1.696,50V		
164	BIJZONDERE VOORZIENINGEN				
164010	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	126,00A		
164020	Aanbrengen boompalen en boombanden veren	st	3.992,00A		
164030	Aanbrengen anti vraat manchets bij bomen	st	42,00V		
164040	Aanbrengen anti vraat manchets bij heesters	st	10.927,00V		
164050	Aanbrengen infiltratiesysteem.	st	26,00V		
165	INZAAIEN BEPLANTING				
165010	Zaaien Stinze beplanting	are	17,90A		
165020	Zaaien klaver	are	99,00A		
167	AANLEG GAZON				
1671	<u>INZAAIEN</u>				
167110	Zaaien gazon	are	88,00A		
167120	Zaaien bermen	are	74,50V		
167130	Zaaien softbalveld	are	53,20A		
167140	Zaaien taluds watergangen en dam	are	13,20V		
167150	Bespuiten oppervlak met mengsel.	are	10,00V		
167160	Zaaien taluds gazon panoramaheuvel / geluidwal	are	103,00V		
1672	<u>Maaien gazon</u>				
167210	Maaien gazon	are	176,00A		
167220	Maaien bermen	are	149,00V		
167230	Maaien softbalveld	are	106,40A		
167240	Maaien taluds watergangen en dam	are	26,40V		
167250	Maaien taluds gazon panoramaheuvel / geluidwal	are	206,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1673	Bemesten				
167310	Bemesten terrein. VIVIFOS gazon	are	88,00A		
167320	Bemesten terrein. VIVIFOS bermen	are	74,50V		
167330	Bemesten terrein. VIVIFOS softbalveld	are	53,20A		
167340	Bemesten terrein. VIVIFOS watergangen en dam	are	13,20V		
167350	Bemesten terrein, DCM gazon	are	88,00A		
167360	Bemesten terrein, DCM bermen	are	74,50V		
167370	Bemesten terrein, DCM softbalveld	are	53,20A		
167380	Bemesten terrein, DCM watergangen en dam	are	13,20V		
169	AANLEG GRASPAD				
1691	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
169110	Maaien gewas.	are	4,50V		
169120	Frezen.	are	4,50V		
1693	<u>Grondwerk</u>				
169310	Grond aanvoeren en verwerken in graspad.	m3	45,00V		
1694	<u>Grondbewerking</u>				
169410	Diepspitten.	are	4,50V		
169420	Verdichten grond.	m2	600,00V		
169430	Egaliseren.	are	3,00V		
169440	Eggen.	are	3,00V		
1695	<u>Inzaaien. maaien en bemesten</u>				
169510	Zaaien gazon	are	3,00A		
169520	Maaien gazon	are	6,00A		
169530	Bemesten terrein. VIVIFOS gazon	are	3,00A		
169540	Bemesten terrein, DCM gazon	are	3,00A		
17	CULTUURTECHNIEK EN TERREININRICHTING				
171	REALISEREN BRUG GAASP				
1712	<u>Landhoofdconstructie</u>				
171210	Grondwerk	EUR	N		
171220	Aanbrengen landhoofdconstructie	st	2,00N		
1713	<u>Brugconstructie</u>				
171310	Aanbrengen composiet dek.	st	1,00N		
171320	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	23,25N		
1714	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
171410	Aanbrengen taludbescherming	m2	10,00V		
1718	<u>Revisie</u>				
171810	Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen	EUR	N		
172	VERPLAATSEN HEKWERK				
1721	<u>Verplaatsen hekwerk</u>				
172110	Verplaatsen hekwerk c.a.	EUR	N		
179	TERREININRICHTING				
1791	<u>VERWIJDEREN BESCHOEIING</u>				
179110	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	205,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
179120	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	10,00V		
1792	<u>VERWIJDEREN HEKWERKEN EN POORTEN</u>				
179210	Verwijderen backstop softbalveld	m	36,00A		
1793	<u>VERWIJDEREN ELEMENTEN TERREININRICHTNG</u>				
179310	Verwijderen fietsbeugels.	st	14,00A		
179320	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	2,00A		
179330	Verwijderen verkeersborden.	st	1,00A		
179340	Verwijderen verkeersbordpaal, straatnaam.	st	4,00A		
179350	Verwijderen verkeersborden straatnaam.	st	1,00A		
1795	<u>AANBRENGEN BESCHOEIING</u>				
179510	Aanbrengen beschoeiing.	m	165,00A		
179520	Aanbrengen beschoeiing.	m	70,00V		
179530	Aanbrengen beschoeiing.	m	7,00V		
179540	Aanbrengen beschoeiing.	m	4,00V		
179550	Aanbrengen onderwaterbeschoeiing.	m	270,00A		
1796	<u>AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN</u>				
179610	Aanbrengen backstop softbalveld.	m	36,00A		
179620	Aanbrengen afrastering softbalveld ballenvanger	m	141,00A		
179630	Aanbrengen poort toegang tot de 'Villa'.	st	1,00A		
1797	<u>AANBRENGEN ELEMENTEN TERREININRICHTING</u>				
179710	Aanbrengen banken, enkel.	st	14,00A		
179720	Aanbrengen fietsbeugels.	st	21,00A		
179730	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	15,00V		
179740	Aanbrengen afzetpaaltjes.	st	1,00A		
179750	Aanbrengen afzetpaaltjes.	st	4,00V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
811	WERKTERREIN				
8111	<u>Depot</u>				
811110	Onderhoud werkterrein, opruimwerkzaamheden.	EUR	N		
811120	Inrichten depot.	EUR	N		
8112	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
811210	Toepassen afzethekken.	st	5,00V		
811220	Toepassen rijplaten.	EUR	N		
8113	<u>Inrichting werkterrein</u>				
811310	Toegankelijkheid en bereikbaarheid NGU.	EUR	N		
8114	<u>Boombescherming</u>				
811410	Toepassen tijdelijke afrastering.	st	25,00V		
811420	Toepassen stamommanteling.	st	25,00V		
812	HANDLANGERSDIENSTEN				
8121	<u>Inzetten werknemers</u>				
812110	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
8122	<u>Inzetten materieel</u>				
812210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
812220	T.b.s. hgm t.b.v. grondaanvoer panoramaheuvel	uur	80,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812230	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
812240	T.b.s. wiellader.	uur	40,00V		
8123	<u>Coördinatie werken derden</u>				
812310	Coördinatie werkzaamheden derden.	EUR	N		
813	UITZETWERK				
813010	Uitzetten verhardingen, plantvakken etc.	EUR	N		
814	PLANNEN, TEKENINGEN, BEREKENINGEN				
8141	<u>Grondbalans</u>				
814110	Opstellen grondbalans.	EUR	N		
8142	<u>Revisietekeningen</u>				
814210	Maken revisietekeningen.	EUR	N		
815	ZAKBAKEN				
815010	Plaatsen zakbaken.	st	4,00V		
815020	Verlengen zakbaken.	m	8,00V		
815030	Verwijderen zakbaken.	st	4,00V		
815040	Inmeten zakbaken	st*k	210,00V		
816	ENGINEERING BRUG				
8161	<u>Berekeningen en tekeningen</u>				
816110	Zettingsberekening	EUR	N		
816120	Engineering brugconstructie	EUR	N		
8162	<u>Werkplannen</u>				
816210	Opstellen werkplan	EUR	N		
817	VOORZIENINGEN SANERINGSWERKZAAMHEDEN				
8171	<u>Afrastering.</u>				
817110	Toepassen afrastering.	EUR	N		
817120	Toepassen borden.	EUR	N		
818	REGIE-UREN SANERINGSWERKZAAMHEDEN				
8181	<u>Ter beschikking stellen werknemers.</u>				
818110	T.b.s. werknemer.	uur	8,00V		
8182	<u>Ter beschikking stellen materieel.</u>				
818210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	8,00V		
818220	T.b.s. vrachtauto.	uur	8,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvr. bouwplaatsinrichting. EUR				
910020	Saneringsunit. EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost acceptatiekosten. EUR		25.500,00V		
950020	Stelpost, stortkosten slib. EUR		1.000,00V		
950030	Stelpost bemestingsadvies en leverantie meststof EUR		25.000,00V		
950040	Stelpost herstel grasmata verwijderde hekwerken. EUR		750,00V		
950050	Stelpost aanpassen hekwerk toegang de 'Villa'. EUR		1.500,00V		
950060	Stelpost kwaliteitsgemaal EUR		40.000,00V		
950070	Stelpost (bamboe composiet leuningen). EUR		10.000,00V		
950080	Stelpost, veiligheidsmaatregelen CROW 132 EUR		5.000,00V		
950090	Stelpost aanvraag TVM EUR		500,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR			N	
960020	Bijdrage VISI-systematiek (0,15 %) EUR			N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				