

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

Bestek nr. 1-002-12

2^e Nota van Inlichtingen d.d. 9 februari 2012

Bijlage 1: Aangepaste, verwijderde en toegevoegde besteksposten.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1632		<u>Verwijderen bestekspost</u>				
		Verwijderen bestekspost				
1632		<u>LEVEREN PLANTMATERIAAL</u>				
						
163210		Verwijderen bestekspost				
163210	810199	Leveren plantmateriaal Park de Heerlijkheid	EUR		N	
		Het leveren van plantmateriaal volgens				
		kwekerijlijst nummer 2000				
		In een gespecificeerde lijst moeten de planten				
		per soort en maat zijn afgeprijsd.				
		Leveren op de plaats van verwerking, vervoer en				
		opslag van het materiaal is voor rekening van de				
		aannemer				
163320		Wijziging in de kolom hoeveelheid ter inlichting				
163320	511521	Planten van bomen.	st	26,00	A	
		2.	Bomen met kluit maat 30-35 dr kl.	st			26,00 T
		Volgens kwekerijlijst nr. 2000				
		.2. . . .	In plantgaten of plantsleuven volgens				
		bestekspostnr. 163310				
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend				
		terrein				
	3.	De boomspiegel bolvormig afwerken				
163340		Wijziging in de kolom hoeveelheid ter inlichting				
						
163340	511521	Planten van bomen.	st	16,00	A	
		2.	Bomen met kluit maat 16-18 dr kl.	st			16,00 T
		Volgens kwekerijlijst nr. 2000				
		.2. . . .	In plantgaten of plantsleuven volgens				
		bestekspostnr.163330				
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend				
		terrein				
	3.	De boomspiegel bolvormig afwerken				
163410	511599	Planten bosplantsoen	st	8.931,00	A	
		Situering: vlakke deel geluidwal.				
		Werkzaamheden:				
		- maken plantgat t.b.v. het planten van				
		bosplantsoen				
		- planten van bosplantsoen				
163411	511503	Maken plantgat.	st			8.931,00 I
		.4. . . .	Perceel met geaccidenteerd oppervlak				
		. .1. . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m				
		. . .1. .	Diepte: 0,30 m				
	1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
163412		Wijziging in de kolom hoeveelheid ter inlichting				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
163412	511523	Planten van bosplantsoen.	st		8.931,00	I
		Plantmateriaal: bosplantsoen	st		8.931,00	T
		Volgens kwekerijlijst nr. 2000				
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2				
		.4.	Geaccidenteerd oppervlak				
		. .9. . . .	In plantgat gemaakt volgens bestekspostnr. 163411				
		plantgat aanvullen met ca. 3,0 ltr. tuinturf.				
		. . .5. . .	Afstand tussen de rijen: 1,25 m				
	5. .	Afstand in de rij: 1,25 m				
	2	Plantverband vierhoeks				
163420	511599	Planten veren	st	1.996,00	A	
		Werkzaamheden:				
		- maken plantgat t.b.v. het planten van veren				
		- planten van veren				
163421	511503	Maken plantgat.	st		1.996,00	I
		.4.	Perceel met geaccidenteerd oppervlak				
		. .1. . . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m				
		. . .1. . .	Diepte: 0,30 m				
	1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
163422		Wijziging in de kolom hoeveelheid ter inlichting				
163422	511523	Planten van bosplantsoen.	st		1.996,00	I
		Plantmateriaal: wortelgoed veren	st		1.996,00	T
		Volgens kwekerijlijst nr. 2000				
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2				
		.4.	Geaccidenteerd oppervlak				
		. .9. . . .	In plantgat gemaakt volgens bestekspostnr. 163421				
		plantgat aanvullen met ca. 3,0 ltr. tuinturf.				
		. . .5. . .	Afstand tussen de rijen: 1,25 m				
	5. .	Afstand in de rij: 1,25 m				
	2	Plantverband vierhoeks				
163510		Wijziging in de kolom hoeveelheid ter inlichting				
163510	511526	Planten van bol- of knolgewassen.	st	14.820,00	A	
		Bollen aanplanten in groepen op aanwijzing van de				
		directie.				
		Situering: berm kleischelpenpad				
		1.	Bol- of knolgewassen	st		14.820,00	T
		Volgens kwekerijlijst nr. 2000				
		40% van de opp. van vak 2b en 3b.				
		. .1. . . .	In beplantingsvak				
	4	Hoeveelheid: 20 st/m2				
		Plantdiepte 2,5 x de bolhoogte.				
163710		Wijziging bestekspost				
163710	511542	Inboeten bomen.	st	3,00	V	
		1.	Plantmateriaal: bomen zonder kluit	st			3,00
		Maat 30-35 dr.kl				
	1	Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-				
		drachtgever geen waarde te hebben				
163720		Wijziging bestekspost				
163720	511542	Inboeten bomen.	st	2,00	V	
		1.	Plantmateriaal: bomen zonder kluit	st			2,00
		Maat 16-18 dr.kl				
	1	Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-				
		drachtgever geen waarde te hebben				
163730		Toevoeging bestekspost				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
163730	511546	Inboeten bosplantsoen.	st	900,00 V	
		Plantmateriaal: Bosplantsoen	st		900,00 T
	1	Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-			
		drachtgever geen waarde te hebben			
163740		Toevoeging bestekspost			
163740	511544	Inboeten Veren	st	200,00 V	
		1.	Plantmateriaal: spullen of veren zonder kluit	st		200,00 T
		. .1. . . .	In beplantingsvak			
	1	Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-			
		drachtgever geen waarde te hebben			
2611		Verwijderen bestekspost			
		Verwijderen bestekspost			
2611		Leveren plantmateriaal			
261110		Verwijderen bestekspost			
261110	810199	Leveren plantmateriaal Parkeerplaats Venkelweg	EUR		N
		Het leveren van plantmateriaal volgens			
		kwekerijlijst nummer 2000fa2Bo			
		In een gespecificeerde lijst moeten de planten			
		per soort en maat zijn afgeprijsd.			
		Leveren op de plaats van verwerking, vervoer en			
		opslag van het materiaal is voor rekening van de			
		aannemer			
261210	511599	Planten van bomen in open grond maat 30-35 dr kl	st	46,00 A	
		Betreft: planten bomen			
		Situering: parkeerterrein Venkelweg			
		Grondwerk onder milieukundige begeleiding.			
		Werkzaamheden:			
		- verontr.aspecten en veiligheidsklassen			
		landbodem;			
		- maken plantgat;			
		- planten van bomen in open grond maat 30-35 dr kl			
261211	170101	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen			
		landbodem.			
		1.	Aard en mate van verontreinigende stoffen			
		eenheid maximaal gemiddeld			
		arseen mg/kg.ds 93 60			
		barium mg/kg.ds 1.100 525			
		koper mg/kg.ds 340 115			
		zink mg/kg.ds 2.800 840			
		.9.9. . .	Veiligheidsklasse 2T			
261212	511503	Maken plantgat.	st		46,00 I
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
		1 : 3			
		. .5. . . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m			
		. . .4. . .	Diepte: 0,60 m			
	1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren			
261213		Wijziging in de kolom hoeveelheid ter inlichting			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5						6
261213	511521	Planten van bomen.	st			46,00	I
		2.	Bomen met kluit maat 30-35 dr kl.	st			46,00	T
		Volgens kwekerijlijst nr. 2000 fa 2 Bo					
		.2.	In plantgaten of plantsleuven volgens					
		bestekspostnr. 261212					
		.	1.	.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		gedeponeerde grond					
		.	.	.	2.	.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend					
		terrein					
		.	.	.	3	.	De boomspiegel bolvormig afwerken					
261310	511599	Planten Haag	st	750,00	A		
		Werkzaamheden:					
		- maken plantsleuf.					
		- planten van haagplantsoen.					
261311	511504	Maken plantsleuf.	m			420,00	I
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan					
		1 : 3					
		.	1.	.	.	.	Breedte plantsleuf: 0,30 m					
		.	.	1.	.	.	Diepte plantsleuf: 0,30 m					
		.	.	.	1.1	.	Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren					
261312		Wijziging in de kolom hoeveelheid ter inlichting					
261312	511527	Planten van haagplantsoen.	st			750,00	I
		Volgens kwekerijlijst nr. 2000 fa 2 Bo					
		Plantmateriaal: Acer campester	st			750,00	T
		.2.	2-rijig, totaal 6 st/m					
		.	2.	.	.	.	In plantgaten of plantsleuven volgens					
		bestekspostnr. 261311					
		.	.	1.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf					
		gedeponeerde grond					
		.	.	.	2	.	Overblijvende grond spreiden over het naastlig-					
		gende terrein					
261510		Wijziging bestekspost					
261510	511542	Inboeten bomen.	st	5,00	V		
		1.	Plantmateriaal: bomen zonder kluit	st			5,00	T
		Maat 30-35 dr.kl					
		.	.	.	1	.	Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-					
		drachtgever geen waarde te hebben					
261520		Wijziging bestekspost					
261520	511546	Inboeten bosplantsoen.	st	75,00	V		
		Haagplantsoen					
		Plantmateriaal: Acer campester	st			75,00	T
		.	.	.	1	.	Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-					
		drachtgever geen waarde te hebben					
261530		Verwijderen bestekspost					
261530	511547	Inboeten sierplantsoen.	EUR		N		
		Van de geplanten bomen in dit bestek incl. de					
		levering van het materiaal.					
		.	.	.	1	.	Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-					
		drachtgever geen waarde te hebben					
							