

PROVINCIE FRYSLANUITVOERING
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

BEZOEKADRES:

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Telefoon: 058-2925925Auteur
N. Jager
Projectleider
H. TalsmaDatum:
11-03-2015Datum:
11-03-2015

Paraaf:

Paraaf:

Bestek en voorwaarden voor het onderhoud van grasvelden, hagen en beplantingen langs de provinciale wegen in Fryslân.

Seizoen: 2015



Besteknummer: 15-08-WB

0. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

PAR

- 0.01 AANBESTEDENDE DIENST**
Zie aanbestedingsleidraad
- 0.02 PROCEDURE**
Zie aanbestedingsleidraad
- 0.03 INLICHTINGEN**
Zie aanbestedingsleidraad
- 0.04 INSCHRIJVING**
Zie aanbestedingsleidraad
- 0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT**
Zie aanbestedingsleidraad
- 0.06 AANBESTEDING**
Zie aanbestedingsleidraad
- 0.07 OPDRACHT**
Zie aanbestedingsleidraad
- 0.08 COMMUNICATIE**
Zie aanbestedingsleidraad

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, waarbij de directeur Uitvoering van de provincie Fryslân, de opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende, zal vertegenwoordigen en in dezen bevoegd is namens de opdrachtgever te handelen.

1.02 DIRECTIE

De provincie Fryslân zal schriftelijk bekend maken welke personen van Uitvoering van de provincie Fryslân voor besteknr. 15-08-WB als directie en dagelijks toezicht zullen optreden.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen langs de provinciale wegen en op provinciale eigendommen in de Provincie Fryslân.

- voor de trajecten, locaties en de betreffende hectometrerings zie bijlage 1 van dit bestek;
- een overzichtstekening van de provinciale wegen is bijgevoegd als bijlage 4 van dit bestek.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het maaien van grasvelden;
- het uitvoeren van onderhoud aan hagen;
- het uitvoeren van onderhoud aan beplantingsvakken;
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden;
- het uitvoeren van verkeersmaatregelen langs provinciale wegen.

1.05 TIJDSBEPALING

1. Het werk moet uiterlijk op 1 november 2015 worden opgeleverd.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing.

Het bedrag van de korting bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989 bedraagt vijfhonderd euro (€500,-) voor elke dag waarmee bovengenoemde datum wordt overschreden.

2. Het uitvoeren van de werkzaamheden zal plaats vinden volgens het werkschema in bijlage 2 "Werkschema" van dit bestek.

Na aanvang dient de aannemer de werken zonder onderbreking en per wegvak uit te voeren.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing.

Indien de aannemer de werkzaamheden niet binnen de onderhoudsperiodes, zoals genoemd in de betreffende besteksposten en genoemde bijlage van dit bestek uitvoert, kan per dag een korting van €500,- worden toegepast.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

1.08 PAST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van het werk op 'present performance' om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van het werk beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer middels het invullen van het bij dit bestek bijgeleverde 'beoordelingsformulier werken'. De resultaten worden geregistreerd bij de opdrachtgever. Het beoordelingsformulier werken wordt zo ingevuld dat het oordeel een decimaal cijfer vormt. Opdrachtnemers die een onvoldoende beoordeling krijgen (5.5 of lager) worden voor een volgende uitvraag voor een onderhandse aanbesteding niet uitgenodigd en bij gebruik van shortlisten door de opdrachtgever onderaan de lijst geplaatst. Bij de eerste 2 onvoldoendes wordt de opdrachtnemer niet uitgenodigd voor deelname aan een volgende onderhandse aanbesteding c.q. bij gebruik van shortlisten onderaan de lijst geplaatst. Bij een derde onvoldoende wordt de opdrachtnemer niet meer uitgenodigd voor onderhandse aanbestedingen bij de opdrachtgever c.q. bij gebruik van shortlisten van de lijst verwijderd. Wanneer de opdrachtnemer een 7.5 of hoger scoort zal deze bij gebruik van shortlisten aan de bovenkant van de lijst worden geplaatst., bij een score van 5.5 tot 7.5 behoudt de opdrachtnemer zijn positie bij gebruik van shortlisten. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van opdrachtnemers bij onderhandse aanbestedingen.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren geen tekeningen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Voor dit bestek zijn geen peilen hoofdafmetingen van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2010, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Goedkeuring van het werkplan.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:

- 1a. Hoeveelheden perceel 1;
- 1b. Hoeveelheden perceel 2;
2. Werkschema;
3. Indeling percelen;
- 4a. Overzicht snelheden en werktijden provinciale wegen;
- 4b. Overzichtstekening provinciale wegen;
5. Waarnemingenformulier Flora en Fauna;
6. V&G Plan;
7. Beoordelingsformulier Werken;
8. Aanbestedingsleidraad;
9. Formulier Eigen Verklaring.

05 LOCATIE

Tot de provinciale wegen behoren de hoofdrijbaan, bermen, watergangen, verbindingswegen, parallelwegen, fietspaden, voetpaden, taluds, picknickplaatsen, overhoeken, opslagplaatsen en parkeerplaatsen.

06 AANWEZIGE OBSTAKELS IN BERMEN EN TALUDS

De volgende obstakels kunnen in de bermen en grasvelden worden aangetroffen:

- bermplankjes;
- hectormetringbordjes;
- lichtmasten
- wildspiegels;
- verkeersborden;
- verkeerslichten;
- geleiderails;
- struikgewas/heggen;
- hekwerken;
- afrasteringen;
- bewegwijzering;
- markeringspaaltjes van nutsbedrijven;
- markeringspaaltjes voor duikers en afwateringsbuizen;
- duikers en afwateringsbuizen;
- diverse obstakels als losse stenen, takken, vuil, etcetera.

08 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								PERCEEL 1			
102								MAAIEN ROTONDES, PICKNICKPLAATSEN & STEUNPUNTEN Maaien grasvelden met een (zelfrijdende) zitmaaier.			
102010	514112							Maaien grasveld. Situering: langs provinciale wegen N355, N356, N357, N358, N361, N369, N383 en N390 (zie bijlage 1) Betreft: maaien ovonde (1 st), parkeerterrein (1st) en rotonde (14 st) Aantal percelen: 16 st Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Inclusief bijmaaien obstakels en bomen Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 5 maaibeurten per jaar Ca. 9397 m2 per beurt Uitvoeringsperiode: week 18, 23, 28, 34 en 40 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	470,00	V
102020	514112							Maaien grasveld. Situering: langs provinciale wegen N355, N356, N357, N358, N361, N383, N398 en N913 (zie bijlage 1) Betreft: maaien turbo rotonde (1 st) en rotonde (20 st) Aantal percelen: 21 st Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Inclusief bijmaaien obstakels en bomen Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5 maaibeurten per jaar Ca. 9270 m2 per beurt Uitvoeringsperiode: week 18, 23, 28, 34 en 40 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	463,00	V
102030	514112							Maaien grasveld. Situering: langs provinciale wegen N355, N358, N361 en steunpunten Hardegarijp, Stiens en Dokkum (zie bijlage 1) Betreft: maaien parkeerterreinen (6 st), carpoolplaats (1st), steunpunten (4 st) en opslagterrein (1 st) Aantal percelen: 12 st Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Inclusief bijmaaien obstakels en bomen Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5 maaibeurten per jaar Ca. 26494 m2 per beurt Uitvoeringsperiode week: 18, 23, 28, 34 en 40 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.325,00	V
103								ONDERHOUD HAGEN EN BEPLANTING			
1030								<u>Knippen en snoeien</u>			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103010	514265				4			Knippen van hagen. Situering: langs provinciale weg N355 (zie bijlage 1) Betreft: 1 locatie en ca. 12,97 m2 per beurt Plantsoort van de haag: veldesdoorn De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	25,94	V
103020	514265				4			Knippen van hagen. Situering: langs provinciale weg N356 (zie bijlage 1) Betreft: 1 locatie en ca. 39,14 m2 per beurt Plantsoort van de haag: haagbeuk De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 22, 29 en 39 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	78,27	V
103030	514265				4			Knippen van hagen. Situering: langs provinciale weg N356 en N357 (zie bijlage 1) Betreft: 52 locaties en ca. 4910,22 m2 per beurt Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	9.820,45	V
103040	514265				4			Knippen van hagen. Situering: langs provinciale wegen N355, N356, N358, N369, N381, N918, en N919 (zie bijlage 1) Betreft: 70 locaties en ca. 4225,78 m2 per beurt Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	8.451,57	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103050	514265							Knippen van hagen. Situering: langs provinciale weg N358 (zie bijlage 1) Betreft: 1 locatie en ca. 159,77 m2 per beurt Plantsoort van de haag: veldesdoorn De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 3 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 22, 29 en 39 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	479,30	V
		4									
			1								
				1							
					3						
						3					
							2				
103060	514265							Knippen van hagen. Situering: langs provinciale wegen N355, N356 en N917 (zie bijlage 1) Betreft: 7 locaties en ca. 1747,01 per beurt Plantsoort van de haag: diversen De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	3.494,02	V
		4									
			1								
				1							
					3						
						2					
							2				
103070	514265							Knippen van hagen. Situering: langs provinciale weg N361 (zie bijlage 1) Betreft: 1 locaties en ca. 85,24 m2 per beurt Plantsoort van de haag: beuk De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	170,48	V
		4									
			1								
				1							
					4						
						2					
							2				
103080	514265							Knippen van hagen. Situering: langs provinciale wegen N356 en N358 (zie bijlage 1) Betreft: 3 locaties en ca. 283,64 m2 per beurt Plantsoort van de haag: diversen De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 3 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 22, 29 en 39 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	850,92	V
		4									
			1								
				2							
					2						
						3					
							2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103090	514265							Knippen van hagen. Situering: langs provinciale wegen N355, N356, N357, N358, N361, N369, N381, N910, N393, N918 en N919 (zie bijlage 1) Betreft: 115 locaties en ca. 11992,64 m2 per beurt Plantsoort van de haag: diversen De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	23.985,27	V
103100	514265							Knippen van hagen. Situering: langs provinciale wegen N355, N356, N357, N358, N361, N369 en N381 (zie bijlage 1) Betreft: 46 locaties en ca. 8754,20 m2 per beurt Plantsoort van de haag: diversen De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	17.508,39	V
103110	514265							Knippen van hagen. Situering: langs provinciale weg N355 (zie bijlage 1) Betreft: 1 locatie en ca. 19,22 m2 per beurt Plantsoort van de haag: haagbeuk De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	38,44	V
103120	514265							Knippen van hagen. Situering: langs provinciale wegen N355, N356, N357 en N361 (zie bijlage 1) Betreft: 10 locatie en ca. 2288,70 m2 per beurt Plantsoort van de haag: diversen De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	4.577,39	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103130	514265				4			Knippen van hagen. Situering: langs provinciale wegen N355, N357, N358, N361, N917 en N919 (zie bijlage 1) Betreft: 31 locatie en ca. 10762,06 m2 per beurt Plantsoort van de haag: diversen De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	21.524,11	V
103140	514265				4			Knippen van hagen. Situering: langs provinciale weg N361 (zie bijlage 1) Betreft: 1 locatie en ca. 472,36 m2 per beurt Plantsoort van de haag: veldesdoorn De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	944,72	V
103150	514265				4			Knippen van hagen. Situering: steunpunt Hardegarijp (zie bijlage 1) Betreft: 1 locatie Plantsoort van de haag: conifeerhaag De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 29 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	519,93	V
1032								<u>Snoeien beplanting</u>			
103210	514261				3			Snoeien sierplantsoen. Situering: langs provinciale wegen N356 en steunpunt Stiens (zie bijlage 1) Betreft: 3 locaties en ca. 774,33 m2 per beurt Vormsnoei Aantal beurten per jaar: 1x per jaar Uitvoeringsperiode: week 17/18, 22/23, 27/28, 33/34 en 39/40 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100% In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m2	774,33	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
103220	514261	3 6 3 5 1 9	<p>Snoeien sierplantsoen. Situering: langs provinciale wegen N356, N361, N918 en N919 (zie bijlage 1) Betreft: 6 locaties en ca. 1782,82 m2 per beurt Vormsnoei Aantal beurten per jaar: 2x per jaar Uitvoeringsperiode: week 17/18, 22/23, 27/28, 33/34 en 39/40 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100% In beplantingsvak Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben</p>	m2	3.565,84	V
104			MAAIEN HAAGVOET			
104010	514299		<p>Maaien haagvoet. Situering: langs provinciale weg N355, N356, N357, N358, N361, N381, N913, N918 en N919 (zie bijlage 1) Betreft: 283 locaties en ca.10,81 m2 per beurt Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Gerekend met een breedte van 0,5 m Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen</p>	are	310,54	V
104020	514299		<p>Maaien haagvoet. Situering: langs provinciale weg N356 (zie bijlage 1) Betreft: 1 locaties en ca. 36,69 m2 per beurt Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Gerekend met een breedte van 0,5 m Aantal maaibeurten: 3 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 22, 29 en 39 Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen</p>	are	11,04	V
105			SCHOFFELEN			
105010	514204	2 9	<p>Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: langs provinciale wegen N356 en N357 (zie bijlage 1) Betreft: schoffelen en onkruidvrij maken Betreft: 52 locaties Bewerkingsbreedte: variabel van ca. 0,75 m tot 1,50 m Haagvoet van blokhagen; totaal ca. 3745 m2 per beurt Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: week 17/18, 22/23, 27/28, 33/34 en 39/40 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben</p>	m2	18.720,23	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
105020	514202					2	9	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: langs steunpunt Hardegarijp (zie bijlage 1) Betreft: schoffelen en onkruidvrij maken Betreft: 2 locaties en ca. 94,31 m2 per beurt Haagvoet van blokhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: week 17/18, 22/23, 27/28, 33/34 en 39/40 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m2	471,56	V	
105030	514202			3		2	9	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: langs provinciale wegen (zie bijlage 1) Betreft: schoffelen en onkruidvrij maken beplantingsvak Betreft: 25 locatie en ca. 1172,51 m2 per beurt Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: week 17/18, 22/23, 27/28, 33/34 en 39/40 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m2	5.862,55	V	
105040	514205			3		3	2	9	Onkruidvrij maken rand beplantingsvak. Situering: langs provinciale wegen N355, N356, N357, N358, N361, N384, N918, N919 en steunpunt Stiens (zie bijlage 1) Betreft: schoffelen en onkruidvrij maken rand beplantingsvak Betreft: 17 locaties en ca. 1167 m per beurt Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: week 17/18, 22/23, 27/28, 33/34 en 39/40 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m	5.835,00	V
106								PLUKKEN				
106010	514202			3		3	9	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: langs provinciale wegen N355, N356, N357, N358, N361, N384, N910 en N919 (zie bijlage 1) Betreft: plukken van onkruid uit beplantingsvak 17 locaties en ca. 2618,45 m2 per beurt Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: week 17/18, 22/23, 27/28, 33/34 en 39/40 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m2	13.092,25	V	
109								VERKEERSMAATREGELEN				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
109010	620105		<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspostnrs. 102010 t/m 106010 Voor werkzaamheden vanaf en op de rijbaan Situering: provinciale wegen (zie bijlage 4) met Vmax = 80 km/uur Wegtype D Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323 De afstand tussen borden en werkzaamheden minimaal 200 m en maximaal 2000 m Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N
109020	620105		<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspostnrs. 102010 t/m 106010 Voor werkzaamheden vanaf en op de rijbaan Situering: provinciale wegen (zie bijlage 4) met Vmax = 80 km/uur met botsabsorber Wegtype D Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323 De afstand tussen borden en werkzaamheden minimaal 200 m en maximaal 2000 m Inclusief gebruik van borsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N
109030	620105		<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspostnrs. 102010 t/m 106010 Voor werkzaamheden in de berm Situering: provinciale wegen (zie bijlage 4) met Vmax = 80 km/uur Wegtype D Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1321 De afstand tussen borden en werkzaamheden minimaal 200 m en maximaal 2000 m Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N
109040	620105		<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspostnrs. 102010 t/m 106010 Voor werkzaamheden vanaf en op de rijbaan Situering: provinciale wegen (zie bijlage 4) met Vmax = 100 km/uur met botsabsorber Wegtype D Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1423 De afstand tussen borden en werkzaamheden minimaal 200 m en maximaal 2000 m Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h 2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
109050	620105		<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspostnrs. 102010 t/m 106010 Voor werkzaamheden in de berm Situering: provinciale wegen (zie bijlage 4) met Vmax = 100 km/uur Wegtype D Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1421 De afstand tussen borden en werkzaamheden minimaal 200 m en maximaal 2000 m Inclusief gebruik van borsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h</p> <p>1</p> <p>2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N
109060	620105		<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspostnrs. 102010 t/m 106010 (zie bijlage 4) Voor werkzaamheden vanaf en op rijbaan Situering: provinciale parallelwegen en fietspaden Wegtype E (Vmax = 60 km/uur) en FP (fietspaden) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h op wegtype E</p> <p>1</p> <p>9</p> <p>2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N
109070	620105		<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspostnrs. 102010 t/m 106010 (zie bijlage 4) Voor werkzaamheden in de berm Situering: provinciale parallelwegen en fietspaden Wegtype E (Vmax = 60 km/uur) en FP (fietspaden) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1321 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N
61			WERK ALGEMENE AARD			
610010	611101		<p>Ter beschikking stellen van werknemers. Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden langs provinciale wegen volgens 102010 t/m 106010 Verkeersregelaars volgens publicatie 96 van de C.R.O.W. en Regelgeving Verkeersregelaars Wegvakken waar verkeersregelaars ingezet moeten worden vooraf met directie afstemmen</p> <p>9</p>	uur	16,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
9			STAARTPOSTEN			
91			EENMALIGE KOSTEN			
910140	619999		Opstellen werkplan. Betreft: gedetailleerd werkplan volgens deel 3 paragraaf 01.13.06			
95			STELPOSTEN			
950010	610501	1	Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2							PERCEEL 2				
201							MAAIEN BEBOUWDE KOMMEN Maaien grasvelden met een (zelfrijdende) zitmaaier.				
201010	514112		2		4		Maaien grasveld. Situering: langs provinciale wegen N351, N353, N354, N380, N392 en N924 (zie bijlage 1) Betreft: maaien bermen/grasvelden Aantal percelen: 13 st Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Inclusief bijmaaien obstakels en bomen Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 5 x per jaar Ca. 58605 m2 per beurt Uitvoeringsperiode: week 18, 23, 28, 34 en 40 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.930,00	V	
202							MAAIEN ROTONDES, PICKNICKPLAATSEN & STEUNPUNTEN Maaien grasvelden met een (zelfrijdende) zitmaaier.				
202010	514112		2		4		Maaien grasveld. Situering: langs provinciale wegen N354, N359, N384 en N39 (zie bijlage 1) Betreft: maaien ovonde (1 st) en rotonde (4 st) Aantal percelen: 5 st Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Inclusief bijmaaien obstakels Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 5 maaibeurten per jaar Ca. 3287 m2 per beurt Uitvoeringsperiode: week 18, 23, 28, 34 en 40 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	164,00	V	
202020	514112		2		4		Maaien grasveld. Situering: langs provinciale wegen N351, N354, N359, N380, N392 en N928 (zie bijlage 1) Betreft: maaien busperron (1 st), GMS kast (1 st) en rotonde (20 st) Aantal percelen: 22 st Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Inclusief bijmaaien obstakels Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5 maaibeurten per jaar Ca. 10919 m2 per beurt Uitvoeringsperiode: week 18, 23, 28, 34 en 40 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	546,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202030	514112							Maaien grasveld. Situering: provinciale wegen N351, N359 en N380 (zie bijlage 1) Betreft: langs parkeerterreinen langs provinciale wegen N351 en N359 (9 st), Carpoolplaats (1 st) langs N380 en wegensteunpunten (2 st) Aantal percelen: 12 st Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Inclusief bijmaaien obstakels Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5 maaibeurten per jaar Ca. 9851 m2 per beurt Uitvoeringsperiode week: 18, 23, 28, 34 en 40 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	493,00	V
203			2					ONDERHOUD HAGEN EN BEPLANTING			
2030			4					<u>Knippen en snoeien</u>			
203010	514265							Knippen van hagen. Situering: langs provinciale wegen N351, N354, N384 en N924 (zie bijlage 1) Betreft: 92 locaties en ca. 5159,17 m2 per beurt Plantsoort van de haag: diversen De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kant Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 18, 23, 28, 34 en 40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	10.318,95	V
203020	514265		4					Knippen van hagen. Situering: langs provinciale wegen N351, N354, en N924 (zie bijlage 1) Betreft: 42 locaties en ca. 1964,01 m2 per beurt Plantsoort van de haag: diversen De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kant Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26, 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	3.928,02	V
203030	514265		4					Knippen van hagen. Situering: langs provinciale weg N380 (zie bijlage 1) Betreft: 112 locaties en ca. 3839,62 m2 per beurt Plantsoort van de haag: veldesdoorn De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kant Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 3 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 22, 29 en 39 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	11.518,85	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
203040	514265							Knippen van hagen. Situering: langs provinciale wegen N351, N354, N359, N384, N392 en N924 (zie bijlage 1) Betreft: 34 locaties en ca. 3375,69 m2 per beurt Plantsoort van de haag: diversen De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kant Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	6.751,38	V
		4									
			1								
				2							
					3						
						2					
							2				
203050	514265							Knippen van hagen. Situering: langs provinciale weg N351 (zie bijlage 1) Betreft: 1 locatie en ca. 295,64 m2 per beurt Plantsoort van de haag: veldesdoorn De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kant Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	597,27	V
		4									
			1								
				3							
					2						
						2					
203060	514265							Knippen van hagen. Situering: langs provinciale wegen N351, N354, N359, N384 en N392 (zie bijlage 1) Betreft: 20 locaties en ca. 3817,67 m2 per beurt Plantsoort van de haag: diversen De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kant Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	7.635,34	V
		4									
			1								
				3							
					3						
						2					
							2				
203070	514265							Knippen van hagen. Situering: langs provinciale wegen N351, N354, N359 en N392 (zie bijlage 1) Betreft: 10 locaties en ca. 3584,53 m2 per beurt Plantsoort van de haag: diversen De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kant Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	7.169,06	V
		4									
			1								
				3							
					4						
						2					
2032								Snoeien beplanting			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
203210	514261			3				Snoeien sierplantsoen. Situering: langs provinciale wegen N380 (zie bijlage 1) Betreft: 7 locaties en ca. 412,15 m2 per beurt Vormsnoei Aantal beurten: 1x per jaar Uitvoeringsperiode: week 39 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100% In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m2	412,15	V
203220	514261			3		6		Snoeien sierplantsoen. Situering: langs provinciale wegen N351, N354, N380, N392 en N927 (zie bijlage 1) Betreft: 6 locaties en ca. 891,07 m2 per beurt Vormsnoei Aantal beurten: 2x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100% In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m2	1.782,14	V
204								MAAIEN HAAGVOET			
204010	514299					3		Maaien haagvoet. Situering: langs provinciale weg N351, N354, N359, N384, N392 (zie bijlage 1) Betreft: maaien haagvoet Betreft: 123 locatie en ca. 4001,14 m2 per beurt Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Gerekend met een breedte van m Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Uitvoeringsperiode: week 25/26 en 39/40 Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen	m2	8.002,28	V
205								SCHOFFELEN			
205010	514204					2	9	Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: langs provinciale wegen N353 en N924 (zie bijlage 1) Betreft: schoffelen en onkruidvrij maken Betreft: 47 locaties en ca. 484,32 m2 per beurt Bewerkingsbreedte: ca. 0,75 m Haagvoet van blokhagen; totaal ca. 485 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: week 17/18, 22/23, 27/28, 33/34 en 39/40 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m2	2.421,61	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
205020	514202							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: langs provinciale wegen N353, N354, N380 en N924 (zie bijlage 1) Betreft: schoffelen en onkruidvrij maken beplantingsvak Betreft: 8 locaties en ca. 215,67 m2 per beurt Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: week 17/18, 22/23, 27/28, 33/34 en 39/40 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m2	1.078,35	V
				3							
					2						
						9					
205030	514205							Onkruidvrij maken rand beplantingsvak. Situering: langs provinciale wegen N351, N353, N354, N380, N384, N392 en N927 (zie bijlage 1) Betreft: schoffelen en onkruidvrij maken rand beplantingsvak Beteft: 17 locaties en ca. 730 m per beurt Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: week 17/18, 22/23, 27/28, 33/34 en 39/40 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m	3.650,00	V
				3							
					3						
						2					
							9				
205040	514301							Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering: langs provinciale wegen N354 en N924 (zie bijlage 1) Betreft: schoffelen en onkruidvrij maken boomspiegels Betreft: 37 locaties en ca. 56,52 m2 per beurt Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsweken: weken 16/17, 21/22, 26/27, 32/33 en 39/40 Boomspiegel vlak afwerken 2 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	st	185,00	V
				1							
					2						
						2					
							1				
							2				
206								PLUKKEN			
206010	514202							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: langs provinciale wegen N351, N353, N354, N380, N384, N392 en N927 (zie bijlage 1) Betreft: plukken van onkruid langs beplantingsvak Betreft: 23 locaties en ca. 1092,75 m2 per beurt Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken door wieden/schrepen Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: week 17/18, 22/23, 27/28, 33/34 en 39/40 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m2	5.463,75	V
				3							
					3						
						9					
207								VERKEERSMAATREGELEN			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
207010	620105		<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspostnrs. 201010 t/m 206010 Voor werkzaamheden vanaf en op de rijbaan Situering: provinciale wegen (zie bijlage 4) met Vmax = 80 km/uur Wegtype D Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323 De afstand tussen borden en werkzaamheden minimaal 200 m en maximaal 2000 m Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N
207020	620105		<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspostnrs. 201010 t/m 206010 Voor werkzaamheden vanaf en op de rijbaan Situering: provinciale wegen (zie bijlage 4) met Vmax = 80 km/uur met botsabsorber Wegtype D Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323 De afstand tussen borden en werkzaamheden minimaal 200 m en maximaal 2000 m Inclusief gebruik van borsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N
207030	620105		<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspostnrs. 201010 t/m 206010 Voor werkzaamheden in de berm Situering: provinciale wegen (zie bijlage 4) met Vmax = 80 km/uur Wegtype D Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1321 De afstand tussen borden en werkzaamheden minimaal 200 m en maximaal 2000 m Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N
207040	620105		<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspostnrs. 201010 t/m 206010 Voor werkzaamheden vanaf en op de rijbaan Situering: provinciale wegen (zie bijlage 4) met Vmax = 100 km/uur met botsabsorber Wegtype D Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1423 De afstand tussen borden en werkzaamheden minimaal 200 m en maximaal 2000 m Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h 2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
207050	620105		<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspostnrs. 201010 t/m 206010 Voor werkzaamheden in de berm Situering: provinciale wegen (zie bijlage 4) met Vmax = 100 km/uur Wegtype D Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1421 De afstand tussen borden en werkzaamheden minimaal 200 m en maximaal 2000 m Inclusief gebruik van borsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N
207060	620105		<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspostnrs. 201010 t/m 206010 (zie bijlage 4) Voor werkzaamheden vanaf en op de rijbaan Situering: provinciale parallelwegen en fietspaden Wegtype E (Vmax = 60 km/uur) en FP (fietspaden) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h op wegtype E</p> <p>1</p> <p>9</p> <p>2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N
207070	620105		<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekspostnrs. 201010 t/m 206010 (zie bijlage 4) Voor werkzaamheden in de berm Situering: provinciale parallelwegen en fietspaden Wegtype E (Vmax = 60 km/uur) en FP (fietspaden) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1321 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N
61			WERK ALGEMENE AARD			
610010	611101		<p>Ter beschikking stellen van werknemers. Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden langs provinciale wegen volgens 202010 t/m 206010 Verkeersregelaars volgens publicatie 96 van de C.R.O.W. en Regelgeving Verkeersregelaars Wegvakken waar verkeersregelaars ingezet moeten worden vooraf met directie afstemmen</p> <p>9</p>	uur	16,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
9			STAARTPOSTEN			
91			EENMALIGE KOSTEN			
910140	619999		Opstellen werkplan. Betreft: gedetailleerd werkplan volgens deel 3 paragraaf 01.13.06			
95			STELPOSTEN			
950010	610501	1	Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW, alsmede de daarin van toepassing verklaarde Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken. (U.A.V. 1989). Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op deze Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 89,75 verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl. De Errata op de Standaard 2010 is gratis in pdf-bestand te downloaden vanaf de RAWwebsite: www.crow.nl/raw.

01 01 03 INSCHRIJFSTAAT

- 01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen, binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek, een ingevulde inschrijfstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is aangenomen) als ZSX-bestand in bij de directie. Daarnaast dient de aannemer, aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten aan te leveren die inzicht geeft in uren/kosten voor materieel, materiaal en personeel en eventuele onderaannemersbedragen.

01 01 07 VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK

- 01 Verrekening van meerwerk (par. 35 U.A.V. 1989), uitgaven ten laste van stelposten en posten "ter beschikking stellen van werknemers en/of/ materieel" zullen alleen plaatsvinden indien deze schriftelijk door de directie zijn opgedragen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN; AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2010 verschijnt na elke onderhoudsbeurt of na overleg met de directie van het werk een betalingstermijn.
- 02 De betalingen van de termijnen zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. De laatste betalingstermijn dient uiterlijk 1 december van het betreffende seizoen (2015) ingediend te zijn.

01 05 BETALINGEN EN DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Artikel 01.05.01 lid 02 van de standaard 2010 de tekst "Hij doet de directie zo spoedig mogelijk zijn dienovereenkomstig opgestelde declaraties toekomen" vervangen door "Zijn dienovereenkomstig opgestelde declaraties zendt hij op papier of mailt hij in pdf formaat aan Provincie Fryslân, dhr. H. Talsma, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden of facturen@fryslan.nl o.v.v. omschrijving werk ,besteknummer en het bij de opdracht vermelde AGV nummer".
- 02 In afwijking van het gestelde in par. 27 van de UAV stelt de aannemer de week- en termijnstaten op en legt deze ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- a. Onderhoudswerkzaamheden van de Provincie Fryslân op de provinciale wegen;
 - b. Onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat en/of gemeenten.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van €1000,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 02 KWALITEITSPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd conform "Model Kwaliteitsplan voor de GWW", publicatie 117 van de CROW. Indien de aannemer niet binnen 15 werkdagen na gunning een kwaliteitsplan aan de directie voorlegt (zie artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard 2010), of het ingediende kwaliteitsplan niet lijdt tot acceptatie door de directie wordt de afnamecontrole overgenomen door een door de directie aan te wijzen onafhankelijk laboratorium. De extra kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- een geïntegreerd algemeen tijdschema, zoals omschreven in artikel 01.13.06 lid 01;
 - het op het werk in te zetten materieel en de daarbij behorende wijze van uitvoering;
 - het conform artikel 01.17.05 van deel 3 van dit bestek verlangde plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen.
- 03 Uiterlijk elke vrijdag dient er een weekplanning aan de directie aangeleverd te worden van de werkzaamheden in de eerst volgende werkweek.

Indien de aannemer het bepaalde in lid 03 niet nakomt zal per geval een korting worden toegepast van €500,-- per keer. Deze korting kan toegepast worden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 13 07 WERKTIDJEN

- 01 De werkzaamheden dienen te worden verricht volgens de werktijden zoals deze zijn aangegeven in bijlage 2.
- 03 Na aanvang dient de aannemer de werken zonder onderbreking en per wegvak uit te voeren.
- 05 Indien de aannemer het bepaalde in lid 01 en lid 03 niet nakomt zal per geval een korting worden toegepast van € 500,-- per keer. Deze korting kan toegepast worden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 02 WA VERZEKERINGEN

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd en de onderhoudstermijn van het werk de aansprakelijkheid van de aannemer, de opdrachtgever en alle andere bij het werk betrokken partijen voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste €1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste €5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De bovengenoemde WA-verzekering dient een primaire dekking te geven.
- 03 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM/werkmaterieel). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd.
- 04 Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet uitgesloten zijn.
- 05 Schade als gevolg van heiwerkzaamheden dan wel het slaan of trekken van damwanden dan wel bronbemaling mag niet uitgesloten zijn.
- 06 Het eigen risico van bovengenoemde verzekeringen, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door deze verzekeringen gedekte schaden en/of vorderingen.
- 07 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
- 08 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden dan nadat het in lid 07 bedoelde betalingsbewijs en de polis met voorwaarden aan de directie is verstrekt.
- 09 Uitkering van eventuele schadepenningen geschiedt rechtstreeks aan de gedupeerde (benadeelde).
- 10 De opdrachtgever accepteert ook een verklaring van de verzekeraar(s) waarin deze garandeert dat de verzekering(en) van opdrachtnemer voldoe(t)(n) aan de in dit bestek gestelde verzekeringsvereisten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 De inschrijver moet op de VIHB lijst geregistreerd staan als Vervoerder en als Inzamelaar van de vrijkomende materialen uit dit bestek op het tijdstip van inschrijving met een geldigheids duur die tenminste de tijdsduur van de uitvoering van het betreffende werk omvat.
- 02 Uiterlijk 2 weken na uitvoering levert de aannemer een overzicht per week van het afgevoerde materiaal, inclusief de transportbonnen aan bij de directie.
- 03 Indien de aannemer het bepaalde in lid 02 niet nakomt zal per geval een korting worden toegepast van € 500,- per dag. Deze korting kan toegepast worden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2010, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen die van geen waarde worden verklaard in dit bestek.
- 03 Vrijgekomen vervallen materialen moeten dezelfde dag, nadat deze zijn verwijderd, afgevoerd worden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

HFD PAR ART LID

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator uitvoeringsfase brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 02 MAATREGELEN I. V. M. TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 06 Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of verontrust, of waardoor nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Met de verbodsbepalingen wordt niet in strijd gehandeld, als het broedseizoen ontzien wordt.
- 07 Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een controle op de eventuele aanwezigheid van broedgevallen plaatsvinden. Indien de werkzaamheden eenmaal buiten de broedperiode zijn gestart mogen deze vervolgens doorlopen tot in het broedseizoen, op voorwaarde dat zich dan geen broedende vogels in het werkgebied vestigen.
- 08 Op de plekken waar vliegroutes van vleermuizen lopen zal 's zomers in de duisternis niet worden doorgewerkt. Het gebruik van verlichting langs de weg wordt zoveel mogelijk beperkt tot de plaatsen waar dit in verband met de verkeersveiligheid noodzakelijk is.
- 09 De aannemer dient te letten op de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Indien beschermde diersoorten worden waargenomen dit direct melden aan de directie.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES****51 04 01 ALGEMEEN**

- 03 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 30 mm bedragen.

51 04 05 MAAIEN

- 01 In aanvulling op bepaling 51.04.05 lid 01 van de standaard 2010 geldt de genoemde beoordeling door de aannemer voorafgaand aan de in de desbetreffende bestekspost(en) genoemde periode op eventuele beschadiging van de grasvegetatie of van de ondergrond, welke de kwaliteit van het maaiwerk negatief zal beïnvloeden, ook voor de besteksposten "Grasvelden".

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 05 01 ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS**

- 04 Bermen, belopen en taluds met een helling steiler dan 1:2 mogen niet met landbouwtractoren met een groter eigen gewicht dan 1000 kg worden gemaaid.
- 05 Het is niet toegestaan over de kanten van het asfalt te rijden. Alleen met de wioldruk op het midden van eventuele fietspaden.

HFD PAR ART LID

51 05 02 TIJDSHEMA ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

- 01 Het maaien van de bermen zal plaats vinden volgens het maaischema in bijlage 2: "Werkschema".
- 03 De werkzaamheden dienen na aanvang zonder onderbreking uitgevoerd te worden.

51 07 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MILIEU**51 07 01 MAATREGELEN IN VERBAND MET MILIEU**

- 02 Alle aanwijzingen betrekking tot bescherming van het milieu, gegeven door de directie moeten direct en onmiddellijk worden opgevolgd.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING**62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN****62 04 01 ALGEMEEN**

- 03 De directie is te allen tijde bevoegd de werkzaamheden stil te leggen wanneer de weersomstandigheden en/of de verkeersintensiteit hiervoor aanleiding geven, zonder dat de aannemer recht heeft op schadevergoeding of bijbetaling.
- 09 De aannemer dient ervoor te zorgen dat na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden, of zodra er geen beperkingen voor het verkeer voor een bepaalde weggedeelte meer nodig zijn, de verkeersmaatregelen worden afgedekt danwel verwijderd.
- 18 Alle uit deze paragraaf voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

Behoort bij: 15-08-WB

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de uitvoering van 15-08-WB
onderhoud van grasvelden, hagen en beplantingen langs de provinciale wegen in Fryslân (perceel 1).
Seizoen: 2015

3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van:

EUR 4)

(

euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:

EUR 6)

(

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

8)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van Aanbestedingsreglement Werken 2012

9)

en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 20....

De inschrijver(s)

A (handtekening)

B (handtekening)

C (handtekening)

-
- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
 - 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.
 - 3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen.
 - 4) Inschrijvingssom in cijfers.
 - 5) Inschrijvingssom in letters.
 - 6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
 - 7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
 - 8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.
 - 9) Gehanteerde aanbestedingsregeling.

Behoort bij: 15-08-WB

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 1)

Gevestigd te 2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 1				
102	MAAIEN ROTONDES, PICKNICKPLAATSEN & STEUNPUNTEN				
102010	Maaien grasveld	are	470,00	V	
102020	Maaien grasveld	are	463,00	V	
102030	Maaien grasveld	are	1.325,00	V	
103	ONDERHOUD HAGEN EN BEPLANTING				
1030	<u>Knippen en snoeien</u>				
103010	Knippen van hagen.	m2	25,94	V	
103020	Knippen van hagen.	m2	78,27	V	
103030	Knippen van hagen.	m2	9.820,45	V	
103040	Knippen van hagen.	m2	8.451,57	V	
103050	Knippen van hagen.	m2	479,30	V	
103060	Knippen van hagen.	m2	3.494,02	V	
103070	Knippen van hagen.	m2	170,48	V	
103080	Knippen van hagen.	m2	850,92	V	
103090	Knippen van hagen.	m2	23.985,27	V	
103100	Knippen van hagen.	m2	17.508,39	V	
103110	Knippen van hagen.	m2	38,44	V	
103120	Knippen van hagen.	m2	4.577,39	V	
103130	Knippen van hagen.	m2	21.524,11	V	
103140	Knippen van hagen.	m2	944,72	V	
103150	Knippen van hagen.	m2	519,93	V	
1032	<u>Snoeien beplanting</u>				
103210	Snoeien sierplantsoen.	m2	774,33	V	
103220	Snoeien sierplantsoen.	m2	3.565,84	V	
104	MAAIEN HAAGVOET				
104010	Maaien haagvoet.	are	310,54	V	
104020	Maaien haagvoet.	are	11,04	V	
105	SCHOFFELEN				
105010	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	18.720,23	V	
105020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	471,56	V	
105030	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	5.862,55	V	
105040	Onkruidvrij maken rand beplantingsvak.	m	5.835,00	V	
106	PLUKKEN				
106010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	13.092,25	V	
109	VERKEERSMAATREGELEN				
109010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
109020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
109030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
109040	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
109050	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
109060	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
109070	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
61	WERK ALGEMENE AARD				
610010	T.b.s. werknemer.	uur	16,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910140	Opstellen werkplan.				
918880	Overige eenmalige kosten				
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van de Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave: 0 RAW bijdrage 0 FCO bijdrage

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Afdeling/Dienst
Postadres
Huis- of postbusnummer
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Tel.nr.

Fax nr.

Gegevens opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Plaats

Gegevens bestekschrijvende organisatie

Bestekschrijvende organisatie

Informatie bijdrageverplichting

RAW - nummer
Besteknummer
Korte werkomschrijving
Datum opdrachtverlening
Aannemingsom excl. BTW

EUR

Afdracht

RAW - bijdrage EUR
(0,15% van aannemingsom - maximum EUR 55.000)
BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW) EUR
FCO - bijdrage (vrijgesteld van BTW) EUR

(0,15% van aannemingsom - maximum EUR 55.000)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemde RAW en/of FCO bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

O rek.nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW te Ede voor bijdrage RAW

O rek.nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW te Ede voor bijdrage FCO

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

Behoort bij: 15-08-WB

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de uitvoering van 15-08-WB
onderhoud van grasvelden, hagen en beplantingen langs de provinciale wegen in Fryslân (perceel 2).
Seizoen: 2015

3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van:

EUR 4)

(

euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:

EUR 6)

(

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

8)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van Aanbestedingsreglement Werken 2012

9)

en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 20....

De inschrijver(s)

A (handtekening)

B (handtekening)

C (handtekening)

-
- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
 - 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.
 - 3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen.
 - 4) Inschrijvingssom in cijfers.
 - 5) Inschrijvingssom in letters.
 - 6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
 - 7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
 - 8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.
 - 9) Gehanteerde aanbestedingsregeling.

Behoort bij: 15-08-WB

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 1)

Gevestigd te 2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	PERCEEL 2				
201 201010	MAAIEN BEBOUWDE KOMMEN Maaien grasveld	are	2.930,00	V	
202	MAAIEN ROTONDES, PICKNICKPLAATSEN & STEUNPUNTEN				
202010	Maaien grasveld	are	164,00	V	
202020	Maaien grasveld	are	546,00	V	
202030	Maaien grasveld	are	493,00	V	
203	ONDERHOUD HAGEN EN BEPLANTING				
2030	<u>Knippen en snoeien</u>				
203010	Knippen van hagen.	m2	10.318,95	V	
203020	Knippen van hagen.	m2	3.928,02	V	
203030	Knippen van hagen.	m2	11.518,85	V	
203040	Knippen van hagen.	m2	6.751,38	V	
203050	Knippen van hagen.	m2	597,27	V	
203060	Knippen van hagen.	m2	7.635,34	V	
203070	Knippen van hagen.	m2	7.169,06	V	
2032	<u>Snoeien beplanting</u>				
203210	Snoeien sierplantsoen.	m2	412,15	V	
203220	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.782,14	V	
204	MAAIEN HAAGVOET				
204010	Maaien haagvoet.	m2	8.002,28	V	
205	SCHOFFELEN				
205010	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	2.421,61	V	
205020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.078,35	V	
205030	Onkruidvrij maken rand beplantingsvak.	m	3.650,00	V	
205040	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	185,00	V	
206	PLUKKEN				
206010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	5.463,75	V	
207	VERKEERSMAATREGELEN				
207010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
207020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
207030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
207040	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
207050	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
207060	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
207070	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
61	WERK ALGEMENE AARD				
610010	T.b.s. werknemer.	uur	16,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910140	Opstellen werkplan.				
918880	Overige eenmalige kosten				
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van de Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave: 0 RAW bijdrage 0 FCO bijdrage

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Afdeling/Dienst
Postadres
Huis- of postbusnummer
Postcode
Plaats

Naam contactpersoon

Tel.nr.

Fax nr.

Gegevens opdrachtgever

Naam opdrachtgever

Plaats

Gegevens bestekschrijvende organisatie

Bestekschrijvende organisatie

Informatie bijdrageverplichting

RAW - nummer

Besteknummer

Korte werkomschrijving

Datum opdrachtverlening

Aannemingsom excl. BTW

EUR

Afdracht

RAW - bijdrage

EUR

(0,15% van aannemingsom - maximum EUR 55.000)

BTW 21%

EUR

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)

EUR

FCO - bijdrage (vrijgesteld van BTW)

EUR

(0,15% van aannemingsom - maximum EUR 55.000)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemde RAW en/of FCO bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

O rek.nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW te Ede voor bijdrage RAW

O rek.nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW te Ede voor bijdrage FCO

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.