

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
1	HostOVK-10-3.10	Dit is in het bestek een optie in het prijsformulier en wordt daarnaast door slechts 1 partij aangeboden. Wij verwachten derhalve dat het hier een omissie betreft en dat dit artikel kan vervallen	Artikel 3.10 in de hostingovereenkomst vervalt.
2	OhOVK-6-2.4	De gestelde responstijd is erg kort en feitelijk niet mogelijk in combinatie met uw artikel 2.3. Naast een beschikbaarheid, hersteltijd, komt er nu ook nog een responstijd bij (niet genoemd in aanbestedingsdocument). Inschrijver gaat er vanuit dat de beschikbaarheid en de hersteltijd voldoende maatregelen zijn om een hoge bedrijfszekerheid van het parkeerautmatenpark te realiseren en daarmee deze eis van 4 uur reponstijd kan vervallen.	Nee, dit blijft gehandhaafd
3	OhOVK-6-2.1	Het melden van een storing d.m.v. post lijkt ons achterhaald en niet van toepassing. Kunt u dit bevestigen aub?	In 2.1 van de onderhoudsovereenkomst staat vermeld op welke wijze een storing kan worden aangemeld. We achten de inschrijver in staat te zijn zelf de meest efficiënte manier te kunnen bepalen om een storing te melden.
4	OhOVK-6-1.7	"Het verhelpen van "eenvoudige" storingen door het vervangen van modulaire onderdelen", staat ook als 1e lijns activiteit te boek. Wij gaan er vanuit dat "eenvoudig" in het geval van 2e lijns onderhoud niet van toepassing is. Kunt u dit bevestigen aub?	Dit is correct.
5	LevOVK-8-9-art 5 punt 3	Een beschikbaarheid van 2% binnen de huidige betaaltijden van de gemeente Weert (242,66 uur per maand) levert een niet beschikbaarheidstijd op van 5 uur. Wij verzoeken u dit dienovereenkomstig aan te passen.	Akkoord. De beschikbaarheid dient 98% van de betaaltijd te worden gegarandeert. dit komt neer op maximaal 5 uur niet beschikbaar per maand.

	AD-20-6.9-e2/3 6 & 6.10	In het prijsformulier zien wij opties opgenomen. Wij gaan ervan uit dat deze opties geen onderdeel uitmaken van de TCO die u gebruikt om uw score op het criterium prijs te bepalen. U gunt dan op basis van een andere levering of dienst dan u in werkelijkheid (gegarandeerd) afneemt. Feitelijk gunt u daarmee op oneigenlijke grond. U kunt inschrijvers prima vragen prijzen op te geven, deze mag u echter niet meenemen in uw beoordelingscriterium prijs.	De beoordeling zoals opgenomen blijft ongewijzigd. Ter verduidelijking: De prijzen voor onderhoud en hosting zijn sec voor de standaard automatisch ZONDER opties.
7	AD-20-6.9-e2	Begrijpt inschrijver correct dat het in de basis aanbidding geen pinpad behoeft aan te bieden?	Ja, dit is juist.
8	AD-20-6.9-e2	Er is slechts 1 partij binnen de markt die haar eigen zoals u het omschrijft "clearing" van betalingen aanbiedt. Normaliter gaat een gemeente direct met haar bank deze overeenkomst aan. Dit heeft als groot voordeel dat het geld direct op de bank van de gemeente wordt gestort (en niet pas een maand later) en zij niet afhankelijk is van de vaak hogere transactiekosten via een parkeerautomaten leverancier. Tevens wordt hiermee een lock-in voorkomen. Wij verzoeken u het opgeven van deze clearing te laten vervallen.	Het opgeven van de clearing vervalt.
9	AD-20-6.9-e1	Wij missen de eis, dat de betaalterminal aan de eisen van de Betaalvereniging Nederland dient te voldoen. Dit is een eis om ervoor te zorgen dat de betaalterminal in alle gevallen door alle Nederlandse banken wordt geaccpeteerd. Wij gaan er dan ook vanuit dat het een ommisie betreft binnen het bestek en dit weldegelijk van toepassing is.	Dit is correct.
10	AD-20-6.8-e5	Wij verzoeken u hiervan 1.500 munten te maken.	Dit is akkoord.
11	AD-18-6.5-e6	Inschrijver begrijpt hieruit dat de opdrachtgever de betreffende aanvragen doet op aansluitingen.nl en de kosten voor haar rekening neemt zonder tussenkomst van de inschrijver. Kunt u dit bevestigen?	Neen: de inschrijver dient het af- en aansluiten van de parkeerautomaten te coördineren en te realiseren.

12	AD-18-6.4-e6b	De door u gestelde boete (€ 12.000,00) per dag staat in geen enkele verhouding tot de daadwerkelijk geleden schade, op het moment er überhaupt sprake is van financiële schade, en is exorbitant hoog. Wij vragen u met klem de hoogte van de boete aanzienlijk te reduceren, tot maximaal een kwart van het huidige bedrag.	Nee: de boete a € 300,- per automaat blijft gehandhaafd.
13	AD-18-6.4-e5	Om naast een strakke beschikbaarheid waar al een boete op zit tevens nog een maximale downtime inclusief niet ongeringe boete te eisen is dubbelop. Wij verzoeken u de boete te laten vervallen op de hersteltijd of de hersteltijd te wijzigen naar 48 uur daar een hersteltijd van 24 niet in alle gevallen redelijk en billijk is.	Nee, dit blijft gehandhaafd
14	AD-17-6.2-e9	Het managementsysteem verwerkt GEEN betalingen. Dit is slechts bij 1 leverancier het geval. Wij verzoeken u dit onderdeel te laten vervallen.	6.2 punt 9 zal worden aangepast tot: de parkeerautomaten zijn geschikt voor betalingen met muntgeld en voor elektronisch betalingsverkeer. Het managementsysteem slaat, voor zover is toegestaan, alle gegevens op.
15	AD-17-6.2-e6	Wie levert deze energiemeter en wat is het merk, type en afmetingen zodat de inbouwmogelijkheden beoordeeld kunnen worden.	De Inschrijver levert zelf de energiemeter en bouwt deze in. De energiemeter dient te functioneren op het energienet van Stedin en te voldoen aan eventueel de door hen gestelde eisen hieraan.
16	AD-17-6.2-e4	Bijlage geeft niet meer weer dan de locaties, maar geeft geen uitsluitsel over bijzondere omstandigheden voor wat betreft aansluiting, fundatie enz. Wij verzoeken u dit alsnog concreet aan te leveren aub.	Op de locaties met de omschrijving 'thermische ankers' is er sprake van een parkeerdek waarbij de tijdens de bouw voorzieningen zijn getroffen om parkeerautomaten op te plaatsen. Om op deze locaties nieuwe automaten te kunnen plaatsen zullen deze op de sokkels vast gezet dienen te worden. Het parkeerdek maakt onderdeel uit van de waterdichte constructie deze moet ten alle tijden gegarandeerd worden. Bij automaten met een 'korte voet' is er sprake van een beperkte hoogte beschikbaar tussen onderkant automaat en een betonnenplaatfundering.
17	AD-16-6.1-e5	Mag inschrijver er vanuit gaan dat de aansluitingen onbemeterd zijn?	Ja, dit is juist.

18	AD-16-6.1-e3	Waar dient dit toegevoegd te worden binnen de inschrijving?	De inschrijver dient een beschrijving te geven van de parkeerautomaat waarmee de inschrijver inschrijft. De onder 6.1 gevraagde kwalitatieve beschrijving over het energiegebruik kan hierbij worden toegevoegd.
19	AD-16-6.1-e2	Worden de automaten exact 1 op 1 vervangen?	Alle huidige 41 automaten worden vervangen voor een nieuwe automaat. De posities van de automaten staan op de kaart van bijlage 1. De gemeente geeft geen garantie dat de posities van de automaten 1 op 1 gelijk blijven.
20	AD-16-6.1-e2	Wij gaan er van uit dat er geen gereviseerde of opgeknapte automaten geleverd mogen worden voor deze aanbesteding en dat de geleverde automaten dus niet eerder in welke hoedanigheid dan ook bij een andere gebruiker in gebruik	Dit is correct.
21	AD-9-3.7	Waar dient het projectplan aangeleverd te worden binnen deze inschrijfstructuur?	Het projectplan kan aangeleverd worden achter de begeleidende brief, (zijnde tab 0).
22	AD-6-2.3	Inschrijver kan voorzien in eventuele tekorten aan materialen, zolang dit geen bijzondere bestrating zoals maar niet uitgesloten tot natruusteen o.i.d betreft. In die gevallen dient de aanbestedende dienst deze materialen aan te leveren.	Er is geen sprake van gebruik van natuursteen. Verder is de Inschrijver vrij om de huidige apparaten te bekijken en de benodigde materialen te beoordelen.
23	AD-5-2.2 & 6.12-e2	Het is in de markt gebruikelijk om een maximale duur aan de onderhoudsovereenkomst te koppelen. De reguliere termijn hiervoor is acht jaar na oplevering van de apparatuur. Wij verzoeken u derhalve deze marktconforme maximale duur van acht jaar na oplevering eveneens toe te passen binnen uw aanvraag.	Akkoord. De onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten voor 8 jaar.
24	Leveringsovereenkomst Artikel 9	Gaarne zien wij de kosten en verantwoordelijkheid voor opdrachtnemer voor wat betreft schade die voortvloeit uit bijvoorbeeld vandalisme en natuurrampen (zoals overstromingen), als uitsluiting aan het onderdeel Garantie toegevoegd worden.	Akkoord. In de leveringsovereenkomst artikel 9 wordt opgenomen dat natuurrampen en vandalisme (indien door de gemeente Weert gekenmerkt als natuurramp/ vandalisme) buiten de gestelde garantie valt.

25	Leveringsovereenkomst Artikel 8	Het valt niet uit te sluiten dat er tussen plaatsing van de parkeerautomaat op straat en acceptatie door de gemeente middels een overnameprotocol, enige tijd zal verstrijken (soms 1 of 2 dagen). Het is redelijk noch billijk dat het risico van beschadiging of verlies in die korte periode bij Opdrachtnemer ligt. Wij verzoeken u conform lid 1 van artikel 7:10 BW, dat het risico van de zaak van de koper is van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.	Wetgeving prevaleert. Wij zullen dit punt nader beschouwen en indien noodzakelijk aanpassen.
26	Leveringsovereenkomst Artikel 2	Mogen wij aannemen dat de Nota(s) van Inlichtingen onderdeel uitmaakt van onderdeel 1 in de rangschikking?	Dit is juist.
27	6.11, algemeen	Heden ten dage is er om voor de hand liggende redenen, steeds meer aandacht voor de beveiliging binnen de afhandeling van gevoelige informatie, bijvoorbeeld transactiegegevens. Partijen die dergelijke systemen beheren ten behoeve van haar opdrachtgevers kunnen door keuringen, testen en/of audits aantonen dat hun systeem veilig is. In de laatste aanbestedingen in dit marktsegment hebben opdrachtgevers voor dit doel ISAE certificering voorgeschreven. Kunt u aangeven of een dergelijke borging ook binnen deze opdracht (bij inschrijving) aangetoond dient te worden?	Deze borging hoeft bij inschrijving niet te worden aangetoond.
28	6.11, punt 6	Omdat aan SMS berichten kosten verbonden zijn wordt tegenwoordig door de gemeenten gekozen om alleen gebruik te maken van e-mail berichten. De moderne smarttelefoons zijn in de meeste gevallen gesynchroniseerd met outlook en krijgen dan automatisch het bericht binnen. Wij vragen u uit het oogpunt van kostenbesparing voor de gemeente Weert hiermee in te stemmen.	SMS berichten dienen te worden gehandhaafd. Dit om de 24 uren storingsdienst binnen de gemeente te garanderen.
29	6.10, punt 5	Wij nemen aan dat het printen van de kwitantie (om onnodige papierverspilling zoveel als mogelijk te voorkomen) conform de NEN EN 12414, te allen tijde een vrije keuze van de parkeerder moet zijn. Kunt u dit bevestigen?	Inderdaad. Een kwitantie kan op aanvraag van de parkeerder worden uitgeprint.
30	6.10, punt 5	De lay-out van de kwitantie is vastgesteld door de banken, het kenteken is daarin niet opgenomen en de lay-out mag niet aangepast worden. Wij vragen u het printen van het kenteken op de kwitantie te laten vervallen.	Dit is akkoord.

31	6.9, punt 2	Hier stelt u dat Inschrijver een prijsopgaaf dient te doen voor het toevoegen van een pinpad voor pinbetalingen op de automaat, inclusief de aansluiting met een clearingmaatschappij. In 2.1 punt 3 valt echter te lezen dat de verwerking van digitale betalingen juist buiten deze aanbieding vallen. Kunt u meer duidelijkheid geven aangaande deze naar wat lijkt, tegengestelde uitspraken?	Aansluiting clearingm'pij vervalt. Het gaat sec om de pinpad.
32	6.9, Algemeen	De Nederlandse banken (verenigd voor dit doel in De Betaalvereniging Nederland) dienen de in te zetten betaalterminal goed te keuren voor aansluiting op betaalinfrastructuur voor elektronische betalingen in Nederland op basis van geldende Europese eisen en EPC+ certificering. De hieraan gekoppelde datum van geldigheid van de goedkeuring en expiratiedatum, bieden de gemeente Weert de zekerheid dat betreffende betaalterminal voor de vermelde periode volledig voldoet aan alle vereisten. Dient bij inschrijving aangegeven te worden door leverancier welke betaalterminal zij gebruiken zodat de gemeente Weert dit kan controleren op de website van De Betaalvereniging Nederland? (http://www.betalvereniging.nl/werkterreinen/pinnen-en-betaalautomaten/certificering-betaalautomaten/)	Ja, elke inschrijver dient aan te geven welke betaalterminal er gebruikt wordt.
33	6.7, punt 3	Na het bevestigen van een betaling is het niet meer mogelijk om te annuleren, de betaaltransactie is immers al in gang gezet. Tot aan de betaling kan te allen tijde geannuleerd worden. Wij vragen u om deze eis hierop aan te passen.	Akkoord. 6.7 punt 3 wordt: 'Uitzondering hierop is dat na het bevestigen van betaling het niet meer mogelijk is een stap in het proces terug te doen of de betaling te annuleren.
34	6.7, punt 2	Begrijpt inschrijver goed dat het met "stap terug" mogelijk moet zijn om één of meerdere stappen terug te kunnen gaan (dus als bij het punt van betalen blijkt dat bijvoorbeeld het toch gewenst is om meer/minder parkeertijd te kopen, dat de parkeerder met meerdere stappen terug weer bij het betaalscherm komt om de parkeertijd alsnog aan te passen)? Graag zien wij dit bevestigd.	Ja, dat is correct. Uitzonderd hierop is dat na het bevestigen van betaling er geen stappen terug gezet kunnen worden en de betaling niet meer geannuleerd kan worden.

35	6.6, punt 15	Inschrijver heeft binnen de door haar gehanteerde en beproefde standaardkleuren een in metallic uitgevoerde grijs tint die de gevraagde RAL kleur benaderd, maar slechts 1 tint lichter is (RAL 7016). Graag zien wij bevestigd dat een grijs tint met een lichte afwijking (donker of lichter), zal worden geaccepteerd.	Ral 7016 is standaard kleur en hier wordt niet van afgeweken.
36	6.6, punt 2	Is het toegestaan om i.p.v. een stalen behuizing een ander materiaal te gebruiken zoals bijvoorbeeld aluminium?	Stalen behuizing is uitgangspunt.
37	6.5, punt 3	Het is gebruikelijk dat resterend zand, straattegels en/of stenen, afgeleverd wordt op de gemeentewerf zodat deze desgewenst hergebruikt kan worden indien nodig. Het storten hiervan zou immers onnodige kapitaalvernietiging zijn. Mogen wij aannemen dat de gemeente Weert aflevering van restmaterialen op de gemeentewerf prefereert boven vernietiging ervan?	Het resterend zand, straattegels en/ of stenen dienen niet bij de gemeentewerf te worden afgeleverd.
38	6.5, punt 1	Bedoelt u hiermee dat er een gearde wandcontactdoos in het energiecompartiment gemonteerd en aangesloten moet zijn ten behoeve van servicewerkzaamheden met elektrisch handgereedschap?	Nee, dat wordt niet bedoeld. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een externe paslezer.
39	6.4, punt 4	Het genoemde boetebedrag van € 500,- per dag in punt 4 lijkt strijdig met het bedrag van € 300,- genoemd in 6b. Kunt u hier opheldering over geven?	Beide boetebedragen worden vastgesteld op € 500,-
40	6.4, punt 4	Binnen dit onderdeel is er een boete bovenop boete (€ 500,- per dag plus eventueel gedeerde opbrengsten). Hierdoor is er sprake van "dubbele zekerheden" die conform de Gids Proportionaliteit vermeden dienen te worden. Wij vragen u dan ook om binnen dat kader gedeerde inkomsten te laten vervallen.	Wij achten dit niet als disproportioneel. Huidige insteek blijft gehandhaafd.
41	6.4, punt 3	Wij vragen u om één uniform aanvangspunt voor een storing vast te stellen op het moment van melding ervan door de gemeente bij de leverancier. Alleen op deze wijze zal het mogelijk zijn de beschikbaarheid eenduidig te kunnen meten. Wij vragen u dit aanvangspunt te bevestigen.	De beschikbaarheid van parkeerautomaten wordt niet enkel gemeten aan eventuele storingmeldingen. Het managementsysteem geeft immers ook inzicht in storingen en beschikbaarheidstijden.

42	6.2, punt 4	Kunt u exact specificeren wat u bedoelt met "specifieke eisen met betrekking tot de aansluiting, fundering, enzovoort"? Deze zijn zover wij kunnen beoordelen, niet in bijlage 1 beschreven.	Zie vraag 16
43	6.1, punt 18	Moeten de gescheiden compartimenten (technische gedeelte, geldkluis en de 230 volt aansluiting) ieder onafhankelijk met een eigen deur afgesloten te worden?	Dit is ter invulling en beoordeling door inschrijver.
44	6.1 punt 3	Kunt u aangeven waar Inschrijver de onderbouwing van een verantwoord energiebeheer dient te uploaden?	Dit kan separaat als bijlage van de begeleidende brief, (zijnde tab 0).
45	3, pag. 14 van 23	U geeft aan in alinea 2 dat de prijs voor het onderhoud van 2017 het uitgangspunt vormt voor de jaarlijkse vergoeding van de daarop volgende dagen. Wij gaan er van uit dat dit een misverstand is en dat u de daarop volgende jaren bedoeld.	Dit moet inderdaad jaren zijn: de prijs van 2017 voor het onderhoud vormt het uitgangspunt voor de jaarlijkse vergoeding van de daaropvolgende jaren.
46	2, pag. 14 van 23	Inschrijver onderstreept de verantwoordelijkheid van de leverancier om conform de gemaakte planning te handelen. Het door u gestelde maximum boetebedrag staat echter niet in verhouding tot de te verwachte opdrachtsom. Wij vragen u dan ook om in het kader van proportionaliteit het maximale boetebedrag te verlagen naar € 50.000,-	Nee, huidige insteek blijft gehandhaafd.
47	5.1 , pag. 13 van 23	De schaal die voor de scoretoekenning wordt gehanteerd zou een realistischer beeld schetsen als er tevens punten zouden worden toegekend voor het onderdeel "Voldoende". Het zou immers vreemd zijn als een ingediend gunningscriterium of een test die geheel niet voldoet aan de verwachting van de gemeente, evenveel zou scoren als een ingediend gunningscriterium of een test welke wel aan de verwachtingen voldoet, 0 dus. Daarnaast is het verschil in beloning voor Ruim voldoende en Goed disproportioneel groot daar het verschil tussen deze twee in de praktijk vaak gebaseerd is op nuances. Wij vragen u dan ook de volgende scores te hanteren: 0 bij Onvoldoende, 10 bij Voldoende, 15 bij Ruim voldoende en 25 bij Goed.	Huidige insteek blijft gehandhaafd.

48	5.1 , pag. 13 van 23	Dient de parkeerautomaat tijdens de twee weken durende test ten behoeve van het gunningscriterium 1 "Gebruikscomfort apparatuur", uitgerust te zijn met de optionele functionaliteit "kentekenparkeren"?	Nee, het gaat om de parkeerautomaat zonder de opties NFC chip, pinpad en kentekeninvoer.
49	5.1 , pag. 13 van 23	Conform het digitaal platform lijkt er voor onderdeel A "Gebruikerscomfort apparatuur", bij inschrijving een document (toelichting) ingediend te moet worden. In 5.3 suggereert de wijze van beoordelen dat dit gunningscriterium alleen de twee weken durende gebruikerstest omvat. Kunt u aangeven wat er aangaande dit gunningscriterium exact van Inschrijvers verwacht wordt (dient er bij inschrijving iets beschreven te worden)?	Voor onderdeel A 'gebruikscomfort apparatuur' hoeft de inschrijver geen sepeeraat document in te dienen. Dit mag wel. De beoordeling van dit onderdeel vindt plaats via de gebruikerstest.
50	4.2.4, pag. 11 van 23	Inschrijver opereert (financieel) geheel onafhankelijk van de holdingmaatschappij waar zij onderdeel vanuit maakt. Graag zien wij bevestigd dat een "verklaring concern" in dit geval niet van toepassing is.	Indien inschrijver bij inschrijving kan aantonen dat hij financieel geheel onafhankelijk opereert, kan de concern verklaring als niet noodzakelijk worden verklaard.
51	3.5, pag. 9 van 23	Wij gaan ervan uit dat indien de vragen en/of antwoorden in de Nota van Inlichtingen leiden tot nieuwe onduidelijkheden, de Aanbestedende Dienst in het kader van het transparantiebeginsel de mogelijk biedt om aanvullende vragen te stellen. Graag zien wij dit bevestigd.	12 mei 2015 blijft staan als uiterste termijn van indienen inschrijving
52	3, pag. 7 van 23	Inschrijver neemt aan dat de verwijzing naar het BAO per abuis in deze paragraaf staat vermeld en dat hier gelezen dient te worden, Aanbestedingswet 2012. Wij vragen u dit te bevestigen.	Dit is correct.
53	2.3, pag. 6 van 23	Het is gebruikelijk dat de gemeente zelf eventuele tekorten aan materialen voor het in originele staat brengen van de verharding, ter beschikking stelt. Opdrachtnemer heeft immers geen kennis van het specifiek toepasbare materiaal in de gemeente Weert. Indien u toch bij uw voorwaarde blijft vragen wij u om per locatie exact te specificeren welk type bestrating (inclusief alle details) er gebruikt wordt. Tevens vragen wij u aan te geven waar de kosten hiervoor in het prijzenblad opgenomen dienen te worden.	Inschrijver is vrij om de huidige parkeerautomaten en de verhardingen te aanschouwen.

54	2.3, pag. 6 van 23	De netbeheerder staat niet toe dat Leverancier zelfstandig de 230 volt energievoorziening afsluit, zij kan dit slechts coördineren. Daarnaast zullen de kosten die hiervoor berekent worden door de netbeheerder, bij de contractant (in dit geval de gemeente Weert) in rekening gebracht worden. Wij vragen u deze voorwaarde hierop aan te passen.	De coordinatie blijft verantwoordelijkheid inschrijver. De eenmalige aansluitkosten komen voor rekening van de gemeente Weert en worden derhalve niet meegenomen in de prijsaanbieding.
55	2.1. punt 1, 2 en 3, pag. 5 van 3	U stelt dat de zaken omschreven in punt 1, 2 en 3, bij inschrijving dienen te zijn opgenomen. Verwacht u hier fysieke beschrijvingen van of doelt u hier op de prijs die in Bijlage 10 voor Levering, Onderhoud en Hosting vermeld moet worden?	Er kan worden volstaan met het invullen van de prijsaanbieding per onderdeel in bijlage 10.
56	Aanbestedingsdocument	De planning in het Aanbestedingsdocument wijkt af van de planning op Tendered. De uiterlijke ontvangstdatum voor vragen is verschillend. Welke planning wordt gehanteerd?	De planning zoals gepresenteerd in het Aanbestedingsdocument (2015-aanbesteding parkeerautomaten Weert) is leidend. De uiterlijke datum voor het indienen van vragen is 28 april 2015, vóór 12.00 uur. De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 5 mei gepubliceerd.
57	Planning Tender	Rondom de inlevertermijn van de aanbesteding zijn er veel gebroken weken als gevolg van nationale feestdagen. Er is al weinig tijd tussen de nvi en de inleverdatum maar deze omstandigheden maken e.e.a. bijna onmogelijk. Zou u als gevolg van dit feit de inlevertermijn van de aanbesteding met een aantal dagen kunnen verlaten?	Nee, de huidige planning blijft gehandhaafd.
58	Bijlage 11	In bijlage 11 beoordelingsformat wordt gesproken over rapportcijfers (1-10) is dit correct?	Nee, dit is een omisse. Bijlage 11 is aangepast, zie nieuwe publicatie.
59			Bijlage 2. Sociale paragraaf is vernieuwd. Deze versie vervangt de eerdere versie.
60		Alle bijlagen laten zich goed als PDF openen. Echter bijlage 6 'Eigen verklaring Gemeente Weert' niet (bij mij althans). Kunt u dit nagaan, evt. opnieuw uploaden danwel in een ander format (word?)toevoegen	Dit is nagegaan en Bijlage 6 is goed te openen. Wellicht helpt een nieuwe versie van Adobe.