

Gewijzigde eisen hockey kunstgrasmatten

Bestek 15005/1 Aanleg kunstgras voetbalveld Udi'19 en hockeyvelden HC Uden

Semiwater kunstgras (gefibrilleerd)

Garenmateriaal	Polyethyleen (PE) of polypropyleen (PP)
Garentype	Gefibrilleerd
Garendimensie	≥70
Poolgewicht totaal in Dtex	≥6.800
Poolhoogte in mm	≥20
Aantal filamenten per m2	≥400.000
Poolinzetgewicht in gram/m2	≥1.650
Vezelkleur	Hardgroen (veld) / olijfgroen (uitloop)
Kwaliteit tuftdoek	Polypropyleen met geweven glasvezelnetwerk
Gewicht tuftdoek in gram/m2	≥230
Gewicht latexopbrengst in gram/m2	≥900

Semiwater kunstgras (monofilament)

Garenmateriaal	Polyethyleen (PE)
Garentype	Monofilament
Garendimensie	≥130
Poolgewicht totaal in Dtex	≥6.800
Poolhoogte in mm	≥16
Aantal filamenten per m2	≥550.000
Poolinzetgewicht in gram/m2	≥1.450
Vezelkleur	Hardgroen (veld) / olijfgroen (uitloop)
Kwaliteit tuftdoek	Polypropyleen met geweven glasvezelnetwerk
Gewicht tuftdoek in gram/m2	≥230
Gewicht latexopbrengst in gram/m2	≥900

Water kunstgras

Garenmateriaal	Polyethyleen (PE) of polypropyleen (PP)
Garentype	Gefibrilleerd krul of monofilament
Garendimensie	≥70 (gefibrilleerd krul) of ≥ 130 (mono)
Poolgewicht totaal in Dtex	≥6.800
Poolhoogte in mm	≥13
Aantal filamenten per m2	≥930.000
Poolinzetgewicht in gram/m2	≥1.600
Vezelkleur	Hardgroen (veld) / olijfgroen (uitloop)
Kwaliteit tuftdoek	Polypropyleen met geweven glasvezelnetwerk
Gewicht tuftdoek in gram/m2	≥300
Gewicht latexopbrengst in gram/m2	≥900