

10 STUT- EN SLOOPWERK

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK

10.32.30-a

SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL

0. NIET-DESTRUCTIEVE VERWIJDERING ONDERDEEL

Constructiegegevens: verlaagd systeemplafond inclusief de daarin aangebrachte (installatie) onderdelen zoals verlichting, noodverlichting, ventilatie, electrotechnische onderdelen, brandmeldinstallatie.

Betreft het verwijderen van het plafond t.b.v. het aanbrengen van nieuwe bandrasters.

Wijze van verwijderen: dusdanig dat geen beschadigingen optreden.

Voorzieningen omgeving: beschermen tegen beschadigingen.

Eigendom uitkomend materiaal: opdrachtgever.

Opslag uitkomend materiaal: in depot op het werkterrein t.b.v. hergebruik.

Omvang: voor zover noodzakelijk t.b.v. nieuw aan te brengen bandrasters.

.01 BINNENPLAFOND

Het verwijderen van (een deel van) het bestaande binnenplafond.

44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.12 WERKBESCHEIDEN

44.12.10-a TEKENINGEN

0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

Van de nieuwe plafondindelingen.

Op de tekeningen moet per ruimte tenminste zijn aangegeven:

- een overzicht met maatvoeringen en afmetingen inclusief bestaande en nieuwe bandrasters, alle installatie-onderdelen zoals verlichting, ventilatieroosters, enz.;
- ophang- en bevestigingsvoorzieningen van installatieonderdelen.

Uitgangspunt: besteksinformatie.

.01 BINNENPLAFOND

Het tekenwerk t.b.v. de systeemplafonds.

44.31 PANELENPLAFONDS

44.31.19-a NIEUW BANDRASTER

0. PANELENPLAFOND

Bandrasterprofielen:

- richting en moduulmaat: als volgt uit de nieuwe plattegrond (positie binnenwanden).
 - onderkant bandrasterprofielen op gelijke hoogte met randprofielen.
- De toegestane afwijking van het plafondsysteem bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten is gelijk of kleiner dan 2 mm/m1 met een maximum van 5 mm/5 m1.

Haaksheid plafondsysteem (NEN-EN 13964+a07): Annex A.5.3 (Squareness).

Plafonds moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 9600-04 voert.

.01 BINNENPLAFOND

De nieuwe bandrasters t.b.v. de nieuwe plattegrondindeling.

44.31.19-b BESTAAND PANELENPLAFOND

0. PANELENPLAFOND

Draagconstructie als bestaand.

Moduulmaat (mm): als bestaand.

Betreft het terugplaatsen van het plafond inclusief de daarin aangebrachte (installatie) onderdelen zoals verlichting, noodverlichting, ventilatie, electrotechnische onderdelen, brandmeldinstallatie.

De tijdens de uitvoering van het werk beschadigde onderdelen (zowel van plafond als van de installatie) dienen te worden vervangen.

De aannemer kan eventueel overtollige, bestaande panelen geschikt maken als paspaneel, waar nodig dienen nieuwe paspanelen te worden geleverd en aangebracht.

De toegestane afwijking van het plafondsysteem bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten is gelijk of kleiner dan 2 mm/m1 met een maximum van 5 mm/5 m1.

Haaksheid plafondsysteem (NEN-EN 13964+a07): Annex A.5.3 (Squareness).

Plafonds moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het

- KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 9600-04 voert.
2. BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN
De bestaande bandrasters dienen na het verwijderen van de binnenwanden over de gehele lengte te worden afgewerkt met een magneetstrip.
Kleur: zilverkleurig.
- .01 BINNENPLAFOND
Het terugplaatsen van het binnenplafond inclusief alle toebehoren en het afwerken van bestaande bandrasters.