

# nota van inlichtingen

Contractnummer 31092456

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

6<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen behorend bij contractnummer 31092456, verstrekt aan gegadigden voor Ontwerpen en uitvoeren van de reconstructie kruisingen N18/N36.

Door één van de gegadigden is een verzoek ingediend om niet tot gunning over te gaan binnen deze aanbestedingsprocedure. De Aanbesteder wordt gevraagd de aanbesteding uit te stellen, waarbij in een Nota van Inlichtingen een wijziging is aangebracht t.a.v. huidige aanwezige kabel & leidingen en een reële verantwoordelijkheids- en risicoverdeling alsmede een aangepaste reële opleverdatum.

Aanbesteder heeft informatie ontvangen waardoor het vermoeden ontstaat dat er mogelijk "categorie 2" K&L aanwezig zijn in het tracé van de reconstructies. Aanbesteder gaat in de komende tijd onderzoek verrichten naar kabels en leidingen, grondkwaliteit, archeologie, akoestiek en explosieven. Op basis van dit onderzoek neemt aanbesteder beslissingen ten aanzien van doorgang en scope van dit werk alsmede een reële verantwoordelijkheids- en risicoverdeling en een reële opleverdatum.

**In de Nota van Inlichten 2 wordt het antwoord op vraag 47 herroepen en vervangen door onderstaand antwoord:**

VS Proces			
47.	4.2 KL010	Op basis van welke documenten kan ON bepalen welke kabels en/of leidingen er verlegd moeten worden? Geld dit alleen voor weggebonden kabels of moet opdrachtnemer ook rekening houden met nutsvoorzieningen	Aanbesteder gaat onderzoek verrichten. Resultaten van dit onderzoek wordt gepubliceerd in nota 7.

**In de Basisovereenkomst, versie 1.0, status 100% met datum 06-05-2013 worden de volgende wijzigingen aangebracht:**

De opleverdatum als benoemd in Artikel 2, lid 5 vervalt en wordt vervangen door: "opleverdatum vermeld in nota 7"

**In de Inschrijvings- en beoordelingsdocument, versie 1.3, status 100% met datum 26-06-2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht:**

De inschrijvingsdatum en tijdstip vermeld in Lid 2 van paragraaf 2.4.1 wordt gepubliceerd in nota van inlichtingen nr. 7

Lid 1 van paragraaf 2.4.2 komt te vervallen en wordt vervangen door:

“

1. De opening van de inschrijvingen vindt plaats op datum en tijdstip vermeld in Nota van Inlichtingen nr. 7.

”

**In de Vraagspecificatie Proces, versie 1.0, status 100% met datum 06-05-2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht:**

Paragraaf 4.2 komt te vervallen en wordt vervangen door:

“

#### **4.2 Leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)**

KL010	<i>De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.</i>	OM010
-------	--	-------

##### 4.2.1 Algemeen

B-KL100	<i>Definities in het kader van deze paragraaf.</i>	KL010
---------	--	-------

*Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat  
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.*

*Kabels en Leidingen Derden  
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.*

*Kabels en Leidingen Derden Categorie 1  
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of mogen niet worden aangepast.*

*Kabels en Leidingen Derden Categorie 2  
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aangepast.*

*Kabels en Leidingen Derden Categorie 3  
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken.*

*Projectovereenstemming*

*Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage E "Regelingschema Kabels en Leidingen Derden" bij deze Vraagspecificatie Proces.*

*Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden*

*De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage E "Regelingschema Kabels en Leidingen Derden" bij deze Vraagspecificatie Proces.*

*Verzoek tot Aanpassing*

*Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3.*

4.2.2 Instandhouden en tijdelijk beschermen

KL200	<i>De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en leidingbeheerders.</i>	KL010
KL210	<i>De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de CROW-publicatie 250, "Richtlijn zorgvuldig graafproces", van januari 2008.</i>	KL200
KL220	<i>De Opdrachtnemer dient om gebiedsinformatie te verzoeken en deze te beoordelen conform stappen A1 (doen van een oriëntatiemelding) en A2 (beoordelen ontvangen gebiedsinformatie) van bovengenoemde richtlijn.</i>	KL210
KL230	<i>De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de netten, conform stap A3 (afstemmen ontwerp op netten) van bovengenoemde richtlijn.</i>	KL210 OW010
KL240	<i>Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.</i>	KL200
KL250	<i>Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te nemen.</i>	KL200
KL260	<i>De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming met de te nemen maatregelen te verkrijgen.</i>	KL250

4.2.3 Gegevens verstrekken Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat

KL300 *Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of is, worden gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer uiterlijk dertig werkdagen voor de geplande aanvangsdatum aan het district Oost Nederland district Oost de geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en leidingen te verstrekken.* KL010

KL310 *De Opdrachtnemer dient uiterlijk vijftien werkdagen na voltooiing van de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de ligginggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat te verstrekken.* KL010

#### 4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

KL500 *De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 te handhaven.* KL010

#### 4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

KL600 *De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.* KL010

KL610 *Indien nodig dient de Opdrachtnemer nadere afspraken te maken met de kabel- en leidingbeheerders.* KL600

KL620 *De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.* KL600

B-KL630 *De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever.* KL600

#### 4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

KL700 *Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen vijftien werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in eis KL730 genoemde voorwaarden.* KL010

KL710 *De Opdrachtnemer dient na het Verzoek tot Aanpassing met de kabel- of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud* KL010

*van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om assistentie van de Opdrachtgever vragen.*

- |       |  |                |
|-------|--|----------------|
| KL720 | <i>De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen vijftien werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in eis KL730 genoemde voorwaarden.</i>   | KL710          |
| KL730 | <p><i>Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);</i></li> <li><i>2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden;</i></li> <li><i>3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de vigerende NEN-normen;</i></li> <li><i>4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van de waterstaatswerken).</i></li> </ol> | KL700<br>KL720 |
| KL740 | <i>De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de Opdrachtgever.</i>   | KL700          |
| KL750 | <i>De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.</i>   | KL700          |
| KL760 | <i>De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende Projectovereenstemming.</i>   | KL750          |
| KL770 | <i>De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.</i>   | KL700          |

"

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Utrecht op 24-11-2014,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,  
namens deze,  
Portfoliomanager Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud,



ing. A.J.A. Ruijters