

Gemeente Landgraaf

NOTA VAN INLICHTINGEN BETREFFENDE DE

# Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure

Sloop-, bouw- en sanerings-  
werkzaamheden gedeelte  
Vogelzankweg 245 Landgraaf

Gemeente Landgraaf

**Deze nota van inlichtingen is 20 mei 2015 gepubliceerd op  
Tendernet.**

Bijgaand treft u aan de beantwoording van de gestelde vragen en/of  
wijzigingen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding.

In deze nota van inlichtingen wordt geantwoord op de per e-mail gestelde  
vragen m.b.t. bestek en aanvullende documenten.

**Let op: de vragen zijn niet gecategoriseerd op onderwerp, zij staan echter in volgorde zoals deze zijn ingediend door de aanvragers.**

**Deze nota van inlichtingen is voor iedereen bindend.**

De sluitingstermijn voor indienen van uw inschrijving is uiterlijk 28 mei 2015 voor 12.00 uur. Later aangeboden inschrijvingen worden niet geaccepteerd. Er kan geen beroep worden gedaan op overmacht.

De inschrijvingen dienen dan op het in het aanbestedingsdocument genoemde adres aanwezig te zijn:

### **Algemeen:**

- Er is een aangepaste bijlage 1 – de Eigen Verklaring – bijgevoegd aan deze nota van inlichtingen. Gelieve deze te gebruiken voor uw inschrijving.
- Er is een bijlage “Referentieproject” toegevoegd aan deze nota van inlichtingen. Hierin kunt u uw afgeronde referentieprojecten opnemen met de kerncompetenties zoals opgenomen in : par 1.5 Inschrijving, uit de aanbestedingsleidraad. Gelieve deze te gebruiken voor uw inschrijving.

### **Vragen:**

Nr.	betreft	Vraag
1.	Perceel 1	Zijn er bouwtekeningen of gegevens beschikbaar van de bassins?
Antwoord	Nee, die zijn er niet	

Nr.	betreft	Vraag
2.	Perceel 1	Wat is het debiet wat omgepompt moet worden
Antwoord	Dat is wisselend maar bedraagt maximaal 10 m3/uur	

Nr.	betreft	Vraag
3.	Perceel 2	De rioolput waarop moet worden aangesloten; moeten hierin nog voorzieningen worden gemaakt of is de aansluiting al aanwezig?
Antwoord	Hierin zijn nog geen voorzieningen opgenomen en moeten door de aannemer worden gemaakt. De aansluiting uitvoeren met behulp bvan een ruim geboorde sparing. Ruimte tussen sparing en buis aan binnenzijde afdichten met link-seal. Aan buitenzijde boren van haakse ankers rond 8. En het geheel voorzien van wapeningsnet D8-150 mm. Vervolgens geheel omstorten met krimpame gietmortel in te maken bekisting	

Nr.	betreft	Vraag
4.	Perceel 2	Het hoofdriool moet worden uitgevoerd in PP terwijl de uitleggers uitgevoerd worden in PVC (volgens tek. BD4330-100-SB05). Hoe hier mee om te gaan?
Antwoord	De aansluiting kan met een standaard PP hulpstuk gemaakt worden	

Nr.	betreft	Vraag
5.	Perceel 3	Zijn er gegevens van de olietank?

Antwoord	Er is geen ondergrondse dieseltank meer aanwezig. Tot het werk van de aannemer behoort het verwijderen van kabels en leidingen welke nog onder de bovengrondse (eveneens te verwijderen) appendages en vloeistofdichte verharding zitten.	
----------	---	--

Nr.	betreft	Vraag
6.	Algemeen	Er zijn een aantal werkzaamheden welke vernoemd zijn in het bestek en niet zijn opgenomen in de inschrijfstaat. Hoe hier mee om te gaan? Komt er een aangepaste inschrijfstaat?
Antwoord	De inschrijfstaat is aangepast. Bijgaand treft u de aangepaste inschrijfstaat versie datum 19-5-2015 aan. Indien u posten niet kunt terugvinden of niet kunt toekennen aan bepaalde posten kunt u hiervoor de toegevoegde sluitpost gebruiken waarvan wij nadrukkelijk stellen dat dit een niet-verrekenbare post betreft.	

Nr.	betreft	Vraag
7	Projectspecificatie art. 1.5.17	Er mogen geen negatieve bedragen ingevuld worden: hoe om te gaan met opbrengst vrijkomende materialen?
Antwoord	Er mogen alleen negatieve bedragen worden opgenomen voor de opbrengsten van vrijkomende materialen. Het is niet toegestaan om kortingen te verrekenen in de staartkosten. Kortingen dienen verdisconteerd te zijn in de eenheidsprijzen	

Nr.	betreft	Vraag
8	Hoeveelhedenstaat - stelposten	Bedrag derde stelpost wordt niet genoemd in projectspecificatie
Antwoord	Hiervoor is een stelpost op te nemen van € 1.000,-, welke vermeld is in de inschrijfstaat.	

Nr.	betreft	Vraag
9	Hoeveelhedenstaat – perceel 3	Toepassen tijdelijke bouwhekken: hoeveelheid 320 m1? Er staat nu post
Antwoord	De aangegeven hoeveelheid is indicatief en niet verrekenbaar zoals ook aangegeven in de inschrijfstaat.. Betreft de post voor het verplicht afschermen van het werkterrein. In de aangepaste inschrijfstaat is hoeveelheid inmiddels vervallen. Deze hoeveelheid dient u zelf te bepalen	

Nr.	betreft	Vraag
10	Hoeveelhedenstaat – punt 3 verlengen Vogelzankweg	Tekening nr. klopt niet? Moet 10 geen 100 zijn?
Antwoord	Ja, dat is correct	

Nr.	betreft	Vraag
11	Projectspecificatie art. 4.3	Zijn er in de te verwijderen apparatuur nog milieuschadelijke stoffen aanwezig of aanwezig geweest?
Antwoord	Indien er nog schadelijke stoffen aanwezig zijn of kunnen zijn is dit specifiek vermeld in de specificatie of de rapporten in de bijlage.	

Nr.	betreft	Vraag
12	Projectspecificatie algemeen	Zijn er brandkranen en electriciteit op lokatie beschikbaar? Dit in verband met krappe tijdsplanning tussen gunning en start werk. Nuts aanvragen kan problemen opleveren.
Antwoord	De aannemer dient ten allen tijde zelf te voorzien in nuts voorzieningen hetzij via nuts leverancie hetzij met eigen apparatuur. Zie ook vraag/opmerking 13 hieronder	

#### Toevoegingen van opdrachtgeverszijde:

Nr.	betreft	Vraag
13	2.5.1	Tijdsbepaling uitvoering
Antwoord	De tekst verval. Hiervoor te lezen: De aannemer dient het werk uit te voeren in de periode van 01-09-2015 tot 01-12-2015 waarbij het werk uiterlijk 01-12-2015 opgeleverd moet worden.	

	Daarnaast dient het deelproject verlenging Vogelzankweg uiterlijk 01-11-2015 te worden opgeleverd.
--	--

Nr.	betreft	Vraag
14	2.5.3	
Antwoord	De vermelde korting is eveneens van toepassing op het overschrijden van de aparte opleverdatum van het deelproject verlenging Vogelzankweg. Voor het gehele project blijft de korting gemaximaliseerd tot € 500,- per kalenderdag.	

Nr.	betreft	Vraag
15	Algemeen	
Antwoord	Ter indicatie van het sloopproject perceel 1 treft u in de bijlage een 3D impressie aan over de verschillende bouwlagen met referentie NVI-3D Slooplijn.pdf. Deze is puur indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.	

Nr.	betreft	Vraag
16	Aanpassing tekening BD4330-100-100-SB04	
Antwoord	Bijgaand treft u de aangepaste tekening aan voor perceel 3. De aanpassing betreft het vervallen van klein gedeelte van het werk aan zuid-westzijde.	

Nr.	betreft	Vraag
17	4.5.10	toevoeging
Antwoord	Tot het werk behoren eveneens het leveren, stellen en aansluiten van 2 PP putten, geschikt voor verkeersklasse SLW 45, inwendig D1000 mm inclusief gewapend betonnen kraag, opzetstuk, stellaag en gietijzeren putrand met deksel D600 mm. De putten stellen in gestabiliseerd zand.	

Nr.	betreft	Vraag
18	2.2.3 en 4.3.1	toevoeging
Antwoord	Tot het sloopwerk van perceel 3 behoren naast de vermelde verhardingen, goten, begroeiingen en opstellen eveneens alle hekwerken echter met uitzondering van de rolpoort met standers op de foto in de bijlage van deze nota van inlichtingen	