

LABORATORIUMRAPPORT


Materiaal : lava/rubber
Sport : hockey
Vereniging : HC Uden
Veld : 2
Plaats : Uden

Analysenummer : 2015020131
Datum : 25 February 2015
Projectnummer : 150100393
Normcode : NOCNSF-M23.c
Normversie : juni 2014

Opdrachtgever : Adviesbureau R.I.E.T.

Structuur		[EN 14955]	Korrelverdeling	[EN 933]
Structuur lava	poreus		< 31.5 mm	100 %
Structuur rubber	gesloten, niet samengesteld		< 22.4 mm	100 %
Textuur		[EN 14955]	< 16 mm	96 %
textuur lava	ruw		< 12.5 mm	58 %
textuur rubber	gepolijst		< 8 mm	21 %
Vorm		[EN 14955]	< 4 mm	7 %
	bol, hoekig en matig hoekig		< 2.0 mm	4 %
Vreemde bestanddelen	geen	[MN/VB1.1]	< 1.0 mm	4 %
Korrelafmeting rubber	8 - 16	mm [EN 933]	< 0.500 mm	4 %
Rubbergehalte	* 16	% [MN/SA5.1]	< 0.250 mm	3 %
			< 0.125 mm	2 %

Korrelverdelingsdiagram



* = voldoet niet

Conclusie: Een monster lava/rubber dat voor de uitgevoerde testen met * niet voldoet aan de norm NOCNSF-M23.c.

Leendert Kersten
 Hoofd Laboratorium