

Aanbesteding Aanleg kunstgrassportvelden
Aanbestedende Dienst: Gemeente Uden
Referentie: D00056216

Omschrijving:

uitvoeren, realiseren en onderhouden van het aanleggen van een kunstgrasveld volgens de bondsnormen:

1. UDI'19/Beter Bed: Trainingsvelden A en B
2. Hockey Club Uden: Weiland naast het huidige veld 2 op het HCU complex

Toelichting:

- Nr:**
- Categorie** Aanbestedingsprocedure
Betreft Deel 1 punt 0.03 Inlichtingen
- 1 **Vraag**
In het bestek wordt hier aangegeven dat de nota van inlichtingen en overige van belang zijnde documenten op 16-4-2014 beschikbaar worden gesteld. Op de Tendered site wordt bij de mogelijkheid voor vragen stellen aangegeven dat er vragen te stellen zijn tot 21 april 2015 ???
Kunt deze data met elkaar in overeenstemming brengen om deze onduidelijkheid weg te nemen, dit kan anders tot misverstanden leiden.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-04-2015
De termijnen, zoals deze zijn aangegeven op het deskboard bij Tendered aanhouden.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 122 verkeerde verwijzing naar bijlage
- 2 **Vraag**
er staat hier een verkeerde verwijzing genoemd
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 21-04-2015
de tekst Bijlage 5 wijzigen in: Bijlage 4
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft wijzigingen i.v.m. reeds gerenoveerde natuurgrasvelden UDI'19
- 3 **Vraag**
voorafgaande aan de aanleg van het kunstgrasveld bij UDI'19 wordt trainingsveld B en C/D gerenoveerd, inclusief aanbrengen van drainageputten en afvoerleidingen. Hierdoor komen enkele besteksposten te vervallen
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 21-04-2015
de volgende besteksposten vervallen of worden gewijzigd:
bestekspost 112020: komt te vervallen
bestekspost 113230: komt te vervallen
bestekspost 114230: komt te vervallen
bestekspost 114240: komt te vervallen
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft diverse vragen kwaliteit hockey kunstgrasmatten

4 **Vraag**
door diverse aannemers zijn aanvullende vragen gesteld over de kwaliteit van de hockey kunstgrasmatten
Antwoord **Vrijgegeven: 21-04-2015**
ter verduidelijking is BIJLAGE 10 toegevoegd: Gewijzigde eisen kunstgras hockeyvelden Uden

Nr:
5 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft aanvullende eis Gasunie m.b.t. leiding bij hockeyvelden
Vraag
door de Gasunie zijn aanvullende eisen gesteld t.a.v. het kruisen van de hogedruk gasleiding
Antwoord **Vrijgegeven: 21-04-2015**
bij het ontgraven van de grond en het aanvullen van het cunet met onderboudrainzand dienen beschermende maatregelen getroffen te worden bij het kruisen van de hogedruk gasleiding in de vorm van een schottenbrug.
Voor het aanbrengen van de sporttechnische laag zijn geen maatregelen noodzakelijk.
In het bestekspost 801070, 801080 en 801090 is een schottenbrug opgenomen, zie nieuw rsx-bestand

Nr:
6 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft alle te leveren sportveldverlichting met bekabeling
Vraag
alle sportveldverlichting inclusief bekabeling worden een directieleverantie
Antwoord **Vrijgegeven: 21-04-2015**
de aangegeven besteksposten

Nr:
7 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 335140 en 335150
Vraag
de situatie met kabels is door het verplaatsen van de meterkast naar de noordwesthoek van het sportpark gewijzigd
Antwoord **Vrijgegeven: 21-04-2015**
de hoeveelheid resultaatsverplichting bij bestekspost 335140 wijzigen in: 410 m T
de hoeveelheid resultaatsverplichting bij bestekspost 335150 wijzigen in: 820 m T

Nr:
8 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 243010: hockeyveld
Vraag
In de post 243010 wordt vermeldt:
- garenmateriaal: polyethyleen(PE) of polypropyleen (PP)
- garentype: gekroesd monofilament, UV gestabiliseerd
- garendimensie: dikte groter of gelijk aan 70 micron (bij gefibrillerde krul) of groter of gelijk aan 130 micron (bij monofilame
- poolgewicht totaal: groter of gelijk aan 7.300 dtex per Kunstgrasvezel
Vragen:
1. Post vermeldt: gekroesd, monofilament terwijl in de garendimensie zowel gebrilleerde krul als monofilament wordt genoemd. Mag beide worden aangeboden?
2. U noemt 7300 dtex per kunstgras vezel, Moet dit niet per tuft zijn, voor monofillament?
3. Op basis van gelijkwaardig vezelgewicht (1600 gr/m2) 7300 dtex monofilament producten bestaan uit 2 x 8 of 2 x 10 vezels waarmee de dtex per filament op 912,5 dtex of 730 dtex per filament zit. Er zijn ook producten die op basis van vezelgewicht 1600 gr/m2 met 6 draads monofillament en 6600 dtex (dus 1100 dtex per vezel) werken. Een hogere dtex per vezel betekent een grotere duurzaamheid. Daarom verzoek om de dtex eis aan te passen naar 660 dtex , bij een zelfde eis tav totaal gewicht.

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-04-2015

- 1: ja, zie Bijlage Gewijzigde eisen hockey kunstgrasmatten
- 2: zie Bijlage Gewijzigde eisen kunstgras hockeymatten
- 3: zie Bijlage Gewijzigde eisen kunstgras hockeymatten

Nr:**Categorie** Aanbestedingsprocedure**Betreft** Verschijnen nota

9

Vraag

Wanneer verschijnt de nota, in 0.03 staat donderdag 16 april?
Graag ontvangen wij de nota spoedig. De aanbesteding is op dinsdag 28 april, maandag is het Koningsdag. Kan de aanbesteding enkele dagen verzet wanneer de nota woensdag of later deze week verschijnt?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-04-2015

Er is rekening gehouden met de verplichte vrije dagen. Een uitstel van de aanbesteding wordt niet gehonoreerd en blijft 28 april 2015.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Kunstgrasmat: erkend en gecertificeerd

10

Vraag

Mogen de kunstgrassystemen ook laboratorium goedgekeurd of goedgekeurd zijn ipv erkend en gecertificeerd?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-04-2015

Neen, dit is niet toegestaan.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 343110: Semi-waterveld

11

Vraag

343110: Is het toegestaan om voor het semi-waterveld als materiaal polyethyleen toe te passen als garenmateriaal net als bij post 243010 ipv polypropyleen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-04-2015

Ja, PE is toegestaan, zie bijlage Gewijzigde eisen hockey kunstgrasmatten

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 243010: Waterkunstgras

12

Vraag

Er wordt bij het waterveld een tuftdoek van 330 gr/m2 gevraagd, waar weinig matten aan voldoen hieraan. Is een watermat met een doek van 300 gr/m2 toegestaan?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-04-2015

Een tuftdoek van 300 gr/m2 is toegestaan, zie Gewijzigde eisen hockey kunstgrasmatten

Nr:**Categorie** Aanbestedingsprocedure**Betreft** paragraaf 0.06 lid 3

13

Vraag

In paragraaf 0.06 lid 3 vraagt u het volgende document toe te voegen; een kopie van het legitimatiebewijs van de bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt;

a) De in deze paragraaf genoemde Eigen Verklaring wordt ondertekent door de rechtsgeldig vertegenwoordiger conform het Handelsregister van Kamer van Koophandel, niet zijnde de bestuurder.

Volstaat een kopie van zijn legitimatie bewijs ook ?

b) Aanvullend hierop vraag ik u deze eis volledig te laten vervallen. Enerzijds heeft u gekozen voor een "digitale aanbesteding" via TenderNed en anderzijds betreft het hier een persoonlijk document waarbij het digitaal verstrekken door de werkgever botst met de privacy.

Antwoord

Vrijgegeven: 21-04-2015

De aanbestedende dienst controleert de rechtsgeldigheid van de inschrijving aan de hand van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De ondertekening controleert de aanbestedende door een vergelijk te maken met de handtekening op het identiteitsbewijs.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft aankondiging / algemeen

14

Vraag

1. De aankondiging spreekt over twee kunstgras velden voor voetbal veld a en b in het bestek is alleen veld 6 terug te vinden hoe verhoudt dit zich tot elkaar.

2. Inlichtingen bij het deskboard tenderned e-mail adres ontbreekt is thans het juiste e-mail adres gebruikt.

Antwoord

Vrijgegeven: 21-04-2015

1: Veld 6 wordt aangelegd op trainingsveld A en B

2: Uw vraag is onduidelijk

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Deel 0

15

Vraag

5. 0.04 16 u sluit granulight uit dit betreft een gecertificeerd duurzaam product , bij deze het verzoek Granulight wel toe te staan

Antwoord

Vrijgegeven: 21-04-2015

5: neen, Granulight wordt niet geaccepteerd

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Bestekspost 243010

16

Vraag

1. U vraagt zowel een gefibrilleerde mat als Monfilament. Haalt u de dikte van de vezels niet door elkaar heen. Daarnaast worden er al een aantal jaren geen gefibrilleerde Watervelden meer gebouwd. Waarom kiest de opdrachtgever hiervoor.

2. U vraagt een 12mm poolhoogte. Min eis is 13mm kunt u deze aanpassen.

3. U vraagt 115.000 filamenten per/m2 is dit niet aan de lage kant. Graag aanpassen naar min 1.130,000 per/m2

4. U vraagt 1.600 gr/m2 kunt u deze wijzigen in Min 1.500 gr/m2

5. U vraagt 330gr/m2 tuftdoek kunt u deze wijzigen in min 250 gr/m2

Antwoord

Vrijgegeven: 21-04-2015

vraag 1: zie Gewijzigde eisen kunstgras hockeymatten

vraag 2: de eis dient 13 mm te zijn, zie Gewijzigde eisen kunstgras hockeymatten

vraag 3: zie Gewijzigde eisen hockey kunstgrasmatten

vraag 4: de eis voor het poolinzetgewicht blijft gehandhaafd, zie Gewijzigde eisen hockey kunstgrasmatten

vraag 5: de wijziging wordt niet opgenomen in de Nota, zie Gewijzigde eisen hockey kunstgrasmatten

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bestekspost 343110

17 **Vraag**

1. U vraagt een PP vezel. Dit is niet gebruikelijk en wordt bijna niet meer toegepast. Kunt u de vraag aanpassen naar PP of PE.
2. U vraagt 100.000 filamenten per/m2 dit lijkt ons erg weinig. Kunt u de vraag aanpassen in min 900.000 per/m2

Antwoord **Vrijgegeven:** 21-04-2015

vraag 1: zie Gewijzigde eisen kunstgras hockeymatten
vraag 2: zie Gewijzigde eisen kunstgras hockeymatten

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bestekspost 2421 en 3421

18 **Vraag**

In beide bovenstaande besteksposten wordt kunstgrasveld 2 genoemd.

Antwoord **Vrijgegeven:** 21-04-2015

bestekspost 2421 betreft veld 2;
bestekspost 3421 betreft veld 4.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft paragraaf 0.04 lid 9

19 **Vraag**

In paragraaf 0.04 lid 9 hebt u de volgende eis opgenomen;
De inschrijver dient bij de inschrijving, indien van toepassing, een verklaring van de moedermaatschappij in de zin van artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek bij te voegen. Uit de verklaring moet blijken dat de moedermaatschappij onvoorwaardelijk garant staat voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen.
Wij voldoen met betrekking tot de financiële kwalificatiecriteria geheel zelfstandig aan de gestelde eisen en maken derhalve geen gebruik van de financiële gegevens van de moedermaatschappij. Een concerngarantie is om die reden ook niet nodig. Een concerngarantie wordt bovendien doorgaans ook niet verstrekt, hetgeen mogelijk zou betekenen dat wij niet kunnen deelnemen aan deze aanbestedingsprocedure.
Daarnaast biedt het bestek u ook nog de mogelijkheid een bereidheidsverklaring tot stellen van een bankgarantie te vragen.
Bent u daarom bereid de eis van de concerngarantie te laten vervallen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 21-04-2015

paragraaf 0.04 lid 9 komt te vervallen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 143020

20 **Vraag**

op verzoek van de opdrachtgever het steken aantal aanpassen

Antwoord **Vrijgegeven:** 21-04-2015

aantal steken aanpassen naar minimaal 15 steken per 10 cm

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

- 21 **Betreft** extra bestekspost voor herstraten betonstraatstenen
Vraag
 ter hoogte van de aansluiting van de nieuwe tegelverharding rondom het veld en het bestaande tegelpad zal betonstraatstenen verharding herstraat moeten worden.
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-04-2015
 nieuwe bestekspost opnemen: 153320 herstraten b.s.s. nabij toegangsweg, oppervlakte 50 m2; zie nieuw rsx-bestand
- Nr:**
- 22 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 353130 en 353140
Vraag
 ook tussen veld 2 en 4 zal nabij de werkpoorten dikkere tegels moeten worden toegepast
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-04-2015
 hoeveelheid resultaatsverplichting bij bestekspost 353130 wijzigen in: 618 m2; zie nieuw rsx-bestand
 hoeveelheid resultaatsverplichting bij bestekspost 353140 wijzigen in: 33,30 m2; zie nieuw rsx-bestand
- Nr:**
- 23 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 321140
Vraag
 uit aanvullend milieukundig onderzoek is gebleken dat de ondergrond ter plaatse van veld 4 eveneens schoon is. Wij verwijzen hierbij graag naar bijlage 9.
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-04-2015
 Bestekspost 321140 tekst wijzigen in: betreft kwaliteit volgens bijlage 5 en 9
- Nr:**
- 24 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Deel 2.2
Vraag
 6. 122140 het betreft schone grond mag deze grond ook afgevoerd worden naar een locatie door de inschrijver te bepalen.
 7. 1221 grond afvoeren vraag 3 geldt ook voor andere afvoer gronden
 8. 131120. U spreekt hier over draineren veld 4 terzijl het bestek omschrijft het realiseren van kunstgras op veld 6 hoe moet dit gelezen worden en welke bestek posten horen er dan nog meer bij
 9. 131120 tekeningen spreken over veld ,b, c,d TERWIJL HET bestek spreekt over veld 4 en 6 hoe verhoudt zich een en ander
 10. 1341 er staat een grote hoeveelheid kabels die aangelegd moet worden voor verlichting deze zijn niet op de tekening terug te vinden kloppen de hoeveelheden hier wel
 11. 14 kunstgras veld komt ongeveer 25 cm hoger te liggen is dit mogelijk in relatie tot de directe omgeving.
 12. 14 moet uitgegaan worden van een 50 cm constructie of wellicht toch een 40 cm constructie
 13. Sporttechnische laag lava 0-16 mag hier ook andere lava gebruikt worden niet alle bedrijfsgebonden sporttechnische constructies hebben een goed keuring met Lava 0-16
 14. 143020 u vraagt multifunctionele belijning o.a. 7 tegen 7 is dit voor een veld of meerdere idem voor 4 tegen 4 Kunt u een tekening ter beschikking stellen.
 15. 221130 kunt u iets zeggen over de kwaliteit van het lava rubber
 16. 222120 klopt deze bestek post wel volgens ons ontgraven volgens bestek post 221160
 17. 242140 u vraagt een PU foam mogen er ook andere dan PU foams gebruikt worden
 18. 252130 mag ook een gelijkwaardig systeem als Anrin gelverd worden
 19. 272310 mogen ook gelijkwaardige dug outs geleverd worden
 20. 342170 zie vraag 15
 21. 343110 u schrijft PP voor dit product wordt zo goed als niet meer geïnstalleerd er zijn geen voldoende bedrijfsgebonden constructies om nog van marktwerking te kunnen spreken verzoek dit te verruimen met een PE vezel zoals ook op vergelijkbare projecten is toegestaan

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-04-2015

6: ja, mits wordt voldaan aan de Nederlandse wetgeving in deze

7: uw vraag is onduidelijk

8: het betreft een typfout: het betreft veld 6. Hoofdstuk 1 betreft de aanleg van veld 6 UDI'19

9: uw vraag is onduidelijk. De aanleg van het nieuwe kunstgrasveld betreft veld 6. Aan de zuidzijde van veld 6 ligt trainingsveld B terwijl aan de oostzijde van veld 6 trainingsveld C/D ligt

10: de hoeveelheden kloppen. De opdrachtgever zal de verlichting echter ter beschikking stellen waardoor de leverantie in de besteksposten 134140 t/m 134190 een "ter beschikking te stellen T"post wordt. De aannemer zal alleen de kabels moeten leggen. De bestekspost 134200 en 134220 en 134230 vervallen. Deze posten zullen door derden worden uitgevoerd. Voor de besteksposten 335120 t/m 335150 geldt tevens dat de materialen Ter beschikking worden gesteld. De aannemer zal alleen de kabels moeten aanbrengen. De besteksposten 335160 en 335210 komen te vervallen

11: ja, wij verwijzen u hierbij naar de gemeten terreinhoogten volgens de Opruimtekening OPT1

12: van een 50 cm constructie. Er is bodemkundig geen aanleiding om een dunnere constructie aan te leggen (b.v. zettingstechnisch)

13: een andere lavasoort mag toegepast worden

14: er dient geen multifunctionele belijning te worden toegepast. Dit graag wijzigen in het bestek

15: zie bijlage 8

16: bestekspost 222120 is juist, eenmaal naar het tijdelijk depot vervoeren en eenmaal naar de plaats van verwerking vervoeren. Bestekspost 221160 de hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in 171 m3

17: neen, een PU foam wordt vereist

18: zie deel 0 0.04 lid 12

19: zie deel 0 0.04 lid 12

20: uw vraag is onduidelijk. Indien u het PU-foam bedoelt, zie dan hiervoor het antwoord van vraag 17

21: een product met PE wordt ook geaccepteerd

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bijlagen 6 en 7

25

Vraag

In het bestek worden de bijlagen 6 en 7 genoemd. Kunnen deze in de nota worden toegevoegd?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-04-2015

Bijlage 6 en 7 zijn toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Vragen t.b.v. NVI

26

Vraag

Post 335210. De gevraagde trainingsverlichting NEN-EN Klasse III wordt ook behaald met 12 armaturen op 8 stuks of 6 stuks lichtmasten. Hoe hiermee om te gaan?
Post 335210. Dient de verlichtingsinstallatie op het hockeyveld te voldoen aan wedstrijdverlichting NEN-EN klasse II 250 lux (16 armaturen) of aan trainingsverlichting NEN-EN Klasse III 200 lux (12 armaturen)?
Post 134220 en 335210. Dient er een garantie te worden afgegeven dat de lichtmast recht blijft staan gedurende een vaste periode?
Post 134220 en 335210. Het energiebedrijf geeft geen goedkeuringen meer af betreffende grondkabels en installaties. Hoe hiermee om te gaan?
Post 134200 en 335160. Mogen er ook gietmoffen met een kunststof behuizing of wikkelmoffen toegepast worden?
Post 134140 t/m 134190 en post 335120 t/m 335150 Is er een gedetailleerd kabelplan beschikbaar volgens de hoeveelheid opgegeven energiegrondkabels?
Post 114210: Is genoemde laagspanningskast reeds spanningsloos? Zo niet, wie dient deze werkzaamheden uit te voeren?
Mag de afrastering aangeboden worden in een standaard kleur RAL 6009 of RAL 9005?
Mag het leunhekwerk uitgevoerd worden met een standaard T-kop i.p.v. T-kop voorzien van bajonetsluiting?
Post 171310/371310/371320: Mogen de palen van de ballenvanger ook zonder vin geplaatst worden?
Post 221160: klopt de hoeveelheid te ontgraven grond uit tijdelijk depot?
Post 222120: klopt de hoeveelheid te vervoeren grond?
Post 234110: Is er voor het plaatsen van de wateropslag tanks bronnering nodig?
Post 353150: Betontegels 400 x 600 x 100 mm zijn volgens de diverse leveranciers niet leverbaar, hoe hiermee om te gaan?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-04-2015

De sportveldverlichting wordt een directieleverantie. De aannemer zal alleen de sleuven moeten graven en de bekabeling moeten leggen. Zie vragen en antwoorden verderop in deze Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft 172110 voetbaldoelen

27

Vraag

Bij bestekpostnummer 172110 wordt over P-model doelen gesproken, het artikelnummer betreft echter voetbaldoelen met netstang. Wat is leidend?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-04-2015

het aangegeven artikelnummer is leidend, dus met netstang i.p.v. p-beugel

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft 172210, 272210, 372210: hoekpaal

28

Vraag

Bij bestekpostnummers 172210, 272210 en 372210 wordt gesproken over hoekpalen Ø 40 mm, het artikelnummer betreft echter hoekpalen Ø 50 mm. Wat is leidend?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-04-2015

hoekpalen diam. 50 mm

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft 172310, 272310, 372310: dug outs

29

Vraag

Bij de Dug-Outs bij bestekpostnummers 172310, 272310 en 372310 wordt gesproken over meranti houten zitbanken met meranti houten rugleuning, het artikelnummer betreft echter een multiplex zitbank en een aluminium rugleuning. Wat is leidend?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-04-2015

Er dient een dug-out met meranti houten zitgedeelte en rugleuning te worden geleverd. Gelijkaardige leveranciers, zoals Pluim en Sports type DO01.06, worden ook geaccepteerd.

- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft aanleg drainage veld 4 HCU
- 30 **Vraag**
in verband met eisen vanuit de Gasunie t.p.v. de hogedrukgasleiding wijzigt de situatie van de drainage in veld 4
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 21-04-2015
ter informatie is een nieuwe KLT2 tekening toegevoegd.
In het veld zullen 2 ontluuchtingsdrains moeten worden aangebracht, deze aansluiten op nabijgelegen kolken in de molgoot (positie van onluuchtingskolk/gewone kolk omwisselen):
- bestekspost 331110 en 331120 hoeveelheid wijzigen in 1410 m
- bestekspost 331130 hoeveelheid wijzigen in 30 stuks
- bestekspost 331210 hoeveelheid wijzigen in 140 m
- bestekspost 331230 hoeveelheid wijzigen in 30 stuks
- bestekspost 334010 hoeveelheid wijzigen in 249 m
- bestekspost 335110 hoeveelheid wijzigen in 429 m
- bestekspost 334020 toevoegen: betreft handmatig graven van sleuf ter hoogte van hogedruk gasleiding, hoeveelheid 32 m; zie nieuw rsx-bestand
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Algemeen
- 31 **Vraag**
3. Klopt het dat de kosten voor keuring niet opgenomen zijn
4. Kunt u een bestek post opnemen voor de vergoeding onderhoud sportvloeren lijst zoals de NOC?NSF deze ingevoerd heeft in overleg.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 21-04-2015
3: de keuring wordt door de opdrachtgever georganiseerd. zie ook deel 3 01 11 01 en 51 83 01
4: uw vraag is niet duidelijk. De aannemer dient alle benodigde kosten in haar aanbieding op te nemen die noodzakelijk zijn.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Bestekspost 123310
- 32 **Vraag**
In de omschrijving staat "humeus zand, vrijgekomen uit werk" en in de hoeveelheid ter inlichting staat dat het een leverantie betreft
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 21-04-2015
hoeveelheid ter inlichting dient "ter inlichting I" te bedragen
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Bestekspost 143020
- 33 **Vraag**
U vraagt 13.000 Dtex voor een standaard vezel kunt u de vraag aanpassen in min 12.000 detex.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 21-04-2015
neen, de opdrachtgever wenst een hoge kwaliteit van de kunstgrasmat, mede in het kader van duurzaamheid en garanties op langere termijn. De eis minimaal 13.000 dtex blijft gehandhaafd.