

Vraag	Paragraaf/ Bijlage / Eisnummer	Pagina	Vraag	Antwoorden
1	1	4	a) Wat zou in uw optiek maatwerk kunnen zijn? B) Bedoelt u uitsluitend software? C) Er vanuit gaande dat het inrichten voor uw gemeente geen maatwerk is.	a) Onder maatwerk wordt verstaan: een specifieke aanpassing voor de gemeente. B) wij bedoelen zowel software als datamigratie c) Maatwerk heeft geen betrekking op de inrichting
2	2	5	U geeft aan dat de 3 gemeenten voornemens zijn om per 1 januari 2016 te fuseren. Kunnen wij bij de beantwoording uitgaan van 1 gemeente?	Het is de bedoeling dat de applicatie rond 1 oktober operationeel is voor de 3 gemeenten voor het testen en oefenen van de applicatie met de dan aanwezige data, ook moeten er vanaf deze datum al mutaties kunnen worden klaargezet. Op 1-1-2016 is er de nieuwe gemeente Gooise Meren. Het is aan de leverancier zelf te bepalen hoe er in de periode van 1-10-2015 tot 31-12-2015 hiermee wordt omgegaan. Let wel op: wij willen vanaf 1-1-2016 wel 1 BGT hebben voor de Gooise Meren, dit zijn 3 afzonderlijke gemeentes meer na deze datum!
3	2.1	5	U vraagt om de eenmalige levering van de software en alle bijbehorende licenties. Onze BGT software sluit aan op AutoCAD MAP, deze software is volgens onze informatie al aanwezig. Hoe dient hiermee te worden omgegaan?	Er mag geen rekening worden gehouden met al aanwezige (geo)-software als AutoCAD MAP. Deze huidige bestaande licenties worden gebruikt voor andere werkzaamheden.
4	2.1	5	U vraagt om het inlezen in de beheerapplicatie van de al opgewerkte digitale objecten. Wij leiden uit uw beschrijving af dat er momenteel sprake is van 3 gescheiden datasets. Per 1 januari 2016 kan sprake zijn van 1 gemeente en 1 bronhouder. Worden de bestanden vooraf samengevoegd of verwacht u van de leverancier om dit te doen?	Wij verwachten dat de leverancier de 3 datasets in één dataset inleest als onderdeel van de opdracht.
5	2.1	5	Tot de scope behoort ook de integratie van de BGT toepassing in het architectuurlandschap. Wij gaan ervan uit dat de gemeente zelf de afspraken maakt met de betreffende leveranciers voor de kosten van eventuele software en diensten.	De leverancier van de BGT applicatie zorgt voor een koppeling met o.a. de BAG (Vicrea Neuron 7.4), Stroomlijn (Vicrea versie 7) de BOR (op basis van STUF) en een zaakstelsel
6	2.1	5	Onze BGT toepassing heeft geen koppeling met een Zaakstelsel. Wat zou in uw optiek deze koppeling moeten inhouden?	Een koppeling moet zijn dat een zaak in het zaakstelsel via de BGT applicatie inzichtelijk is. Dus een bericht in het zaakstelsel moet via de BGT applicatie benaderbaar zijn. De gemeente zit op dit moment in de POC fase na een Europese aanbesteding voor het zaakstelsel. Indien deze goed wordt afgerond kan er definitief aegund worden.
7	2.1	5	Er wordt gevraagd om de operationalisering van de verbinding tussen de BGT en de Landelijke Voorziening. a) Wordt hiermee de verbinding met SVB-BGT bedoeld? b) Daaraan gekoppeld het al eerder gesteld aandachtspunt of we ervan uit moeten gaan dat dit een verbinding is die gelegd moet gaan worden voor 1 bronhouder, te weten de nieuwe gemeente?	a) Inderdaad, de instantie waaraan gemeenten hun bestand en mutaties dienen aan te leveren. B) klopt er kan pas vanaf 1-1-2016 gemuteerd worden op de BGT, op deze datum is ook de nieuwe gemeente Gooise Meren operationeel.
8	2.1	6	Hoe ziet u de koppeling met Stroomlijn? a) Betreft dit een export in nader af te spreken formaat of STUFGeo IMGEO dat door Stroomlijn kan worden verwerkt? b) Of moet dit in het Neuron gegevensmagazijn worden verwerkt. c) Welke mogelijkheden biedt de leverancier van Stroomlijn?	a) middels STUF-GEO IMGEO berichten (nulstanden) of middels ETL. Beide zijn mogelijk b) nee c) zie antwoord a)
9	PvE, Eis 001	1	Kan als uitgangspunt worden genomen dat de opbouwfase volledig wordt afgerond met de software van Grontmij?	Ja, de BGT wordt opgebouwd met de software van Grontmij DG Dialog
10	PvE, Eis 002	1	Er wordt gesproken over "een heel eind" met de opbouw. Aanbeveling zou zijn om de opbouw volledig af te ronden met de bestaande software en daarna over te stappen op de beheersoftware. Graag uw reactie.	Tot 30 september 2015 wordt met de software van Grontmij de BGT opgebouwd en ingeleverd bij het SVB. Het streven is om dan de BGT compleet te hebben. Er wordt dus een complete BGT met de bestaande software opgebouwd.
11	PvE, Eis 002	1	Hoe wordt in het totale proces omgegaan met de initiële leveringen aan SVB-BGT?	Er worden uiterlijk op 30 september 2015 de verschillende deelgebieden van Bussum, Naarden en Muiden aangeleverd bij het SVB
12	PvE, Eis 101	1	Een bindende planning is mede afhankelijk van de afspraken die (kunnen) worden gemaakt met de leveranciers van de applicaties waarmee een koppelvak moet worden gerealiseerd. Voor de BOR applicatie is nog geen leverancier bekend. Graag een nuancering van deze eis.	Op 1-1-2016 is voor Gooise Meren een leverancier BOR-pakketten bekend. Er wordt gevraagd dat op deze datum er een koppeling beschikbaar is tussen de BGT en een BOR pakket op basis van de standaard koppelvakken (GEO-BOR als beschreven door Geonovum) Mocht deze koppeling nog niet beschikbaar zijn op 1-1-2016 dan wordt van u verwacht hiervoor een oplossing/alternatief aan te dragen ter beoordeling van de gemeente. Bij de aanschaf van een BOR pakket wordt ook het BGT-GEO koppelvak als eis gesteld.
13	PvE, Eis 107	2	Kunt u deze eis toelichten?	Naast de verplichte IMGEO componenten moet het ook mogelijk zijn andere niet beschreven (vlak- en punt)objecten op te kunnen nemen in de kaart. Voorbeeld een schommel of reclamezuil.
14	PvE, Eis 501	3	De scope van de aanbesteding betreft de BGT-applicatie. Het lijkt terecht dat veranderingen die betrekking hebben op de BGT onder het onderhoudscontract kunnen vallen. Echter niet alle veranderingen in het stelsel van basisregistraties. Bent u bereid om deze eis aan te passen?	Ja, echter de BGT dient altijd aan de wettelijke eisen te voldoen.
15	PvE, Wens 219	1	Kunt u deze wens toelichten? Tevens de opmerking dat bij laatste zin tekst ontbreekt?.	Laatste woord moet zijn: "verhelpen". Er moet een duidelijke foutmelding komen waaruit blijkt waarom de fout is opgetreden en hoe deze gerepareerd kan worden.
16	PvE, Wens 221	1	Is dit een wens die van toepassing is op de infrastructuur van de gemeente?	Deze wens (back-up) moet door de applicatie kunnen worden uitgevoerd, dus de applicatie moet de laatste juiste gegevens kunnen terughalen bij een incident. Daarnaast vindt er binnen de gemeente ook nog een back-up van de database plaats.
17	PvE, Wens 222	1	Is dit een wens die van toepassing is op de infrastructuur van de gemeente?	Deze wens (data vorige dag) moet door de applicatie kunnen worden uitgevoerd, dus de applicatie moet de juiste gegevens kunnen terughalen bij een incident. Daarnaast vindt er binnen de gemeente ook nog een back-up van de database plaats.
18	PvE, Wens 223	1	Graag een toelichting op deze wens.	Bij een "vastloper" van de applicatie mag er geen werk verloren gaan, m.a.w. iedere toestaanslag/muisbeweging moet opgeslagen zijn.
19	PvE, Wens 709	3	Graag een toelichting op deze wens. Dit in het licht dat er sprake is van een databaseapplicatie.	Onze voorkeur heeft een bestand dat in één keer geïnstalleerd kan worden. Dit heeft met name betrekking op upgrades, voor de 1e installatie begrijpen wij dat deze wens niet realistisch is.
20	PvE functionele Eisen en wensen, Algemeen 1	1	Wat bedoelt u met architectuur van de implementatie?	Bedoeld wordt een installatie document waarin duidelijk beschreven staat hoe de BGT applicatie geïnstalleerd is in de Bussumse ICT omgeving.
21	PvE functionele Eisen en wensen, Algemeen 2	1	De formuleringen lijken geen eisen die aan de applicatie worden gesteld, maar meer van organisatorische aard?	Beide, zowel technisch als organisatorisch. Technisch: de data moet benaderbaar en van een open formaat zijn. Organisatorisch: de leverancier moet mee willen werken aan de dataconversie naar een nieuw systeem.
22	PvE functionele Eisen en wensen, Algemeen 3 en 4	1	Dit is op voorhand niet meetbaar en mede afhankelijk van de infrastructuur. Graag aanpassen.	Dit wordt niet aangepast. De leverancier mag van te voren te infrastructuur van Bussum komen beoordelen om te zien of deze eis haalbaar is. U kunt als leverancier tevens aangeven wat u nodig heeft om de BGT installatie te realiseren?
23	PvE functionele Eisen en wensen, Beveiliging 4, 5 en 6	2	Zijn er geen eisen 1, 2 en 3? Kunt u deze eisen nader toelichten?	Klopt er zijn geen eisen 1, 2 en 3. Dit is een verkeerde nummering van ons die we voor deze marktconsultatie niet meer aanpassen.
24	PvE functionele Eisen en wensen, Server, Wens 1	2	Heeft deze wens betrekking op de Server?	Niet direct op de server. Bedoeld wordt dat de data gebaseerd is op de landelijke standaarden.
25	PvE functionele Eisen en wensen, Server, Eis 2	2	Heeft deze eis betrekking op de Server?	Niet direct op de server. Bedoeld wordt dat het systeem d.m.v. open standaarden gegevens kan uitwisselen
26	PvE functionele Eisen en wensen, In te Cloud/Saas	4	Wat bedoelt met de kop In the Cloud/Saas? Het programma van eisen lijkt zodanig opgesteld dat er sprake zal zijn van een lokale implementatie.	Bedoeld wordt dat er een dubbele authenticatie moet worden uitgevoerd om bij de gegevens te kunnen. Dit is onafhankelijk van lokale of centrale installatie
27	PvE functionele Eisen en wensen, In te Cloud/Saas, Eis 1	4	Wat wil de gemeente gaan doen met tablets?	De gemeente wil buiten de gegevens van de BGT op een tablet (of andere portable device) kunnen gebruiken
28	PvE functionele Eisen en wensen, In te Cloud/Saas, Eis 2	4	Is onze interpretatie juist dat een test- en een productieomgeving moet worden ingericht?	Dit is correct, een test omgeving wordt gevraagd om bepaalde processen/activiteiten te kunnen testen voordat deze in de productie omgeving worden uitgevoerd
29	PvE functionele Eisen en wensen, In te Cloud/Saas, Wens 4	4	Wat bedoelt u met dubbele authenticatie?	Er moet 2 maal worden aangemeld voordat er data bewerkt kan worden. Een 1e authenticatie kan zijn aanmelding in de gemeentelijke omgeving, een 2e aanmelden bij het programma.
30	PvE functionele Eisen en wensen, In te Cloud/Saas, Eis 5	4	uitgaande van een lokale implementatie is de beschikbaarheid mede afhankelijk van de serveromgeving en infrastructuur van de gemeente. Graag deze eis laten vervallen.	Nee, eisen hebben betrekking op de applicatie, niet op de server- en infrastructuur.
31	PvE functionele Eisen en wensen, In te Cloud/Saas, Eis 5	4	uitgaande van een lokale implementatie is de beschikbaarheid mede afhankelijk van de serveromgeving en infrastructuur van de gemeente. Graag deze eis laten vervallen.	Vraag dubbel gesteld, zie antwoord hierboven

32	PvE functionele Eisen en wensen, database, Wens 4	4	Wat bedoelt u met deze wens?	Het moet mogelijk zijn een BGT bestand van een andere partij/gemeente op te nemen
33	Gewijzigde Planning activiteit 4	1	Sluitingsdatum indienen reactie geselecteerde marktpartijen. Worden er marktpartijen vooraf geselecteerd? Graag een nadere toelichting	Nee er worden geen partijen vooraf geselecteerd. Het is een openbare marktconsultatie.
34	Bijlage C	4	In de eisen heeft u aangegeven dat de koppelingen gebaseerd dienen te zijn op de StUF GEO standaard. Voor BAG is dit koppelvlak nog niet beschikbaar en verwachten wij dat dit ook pas eind 2016 beschikbaar zal zijn. a) Hoe dient hiermee te worden omgegaan? b) Kunnen wij ervan uitgaan dat de gemeente zelf de afspraken maakt met de betreffende leveranciers voor kosten software en diensten van deze partners van de gemeente?	a) er dient een koppeling te zijn tussen de BAG geometrie en de BGT geometrie. Een pand (zonder over- of onderbouw) dient vanuit de BAG in de BGT ingelezen te worden of andersom (vanuit de BGT in de BAG) Dit dient d.m.v. een koppelvlak te verlopen, indien er nog geen standaard koppelvlak is dient er tijdelijk een andere oplossing aangeboden te worden. b) Nee de BGT leverancier dient zelf de afspraken te maken en de kosten op zich te nemen.
35	wensnummer 307		Kunt u specificeren welke activiteiten er mobiel plaats dienen te vinden?	Dit is inlezen van de BGT, het maken van notities (bijv. Een correctie of foutmelding) en red-lining (voor het aangeven van fouten en/of mutaties)
36	wensnummer 307		Kunt u aangeven of de inzet van een andere applicatie voor het mobiel beschikbaar stellen van de data tot de mogelijkheden behoort?	Er moet een mogelijkheid zijn tot het inlezen van de BGT en het maken van correctie en red-lining. Dit mag in een andere applicatie, wel moet alle data in deze andere applicatie gelijk zijn aan de actuele data in de BGT database. Er mag dus van een viewer o.i.d. gebruik worden gemaakt.
37	eisnummer 705 en 706		Kunt u aangeven of er nog met andere applicaties gekoppeld dient te worden anders dan Neuron BAG en de toekomstige BOR applicatie?	Er dient o.a. gekoppeld te kunnen worden met Stroomlijn, een zaakstelsel voor een verwijzing naar brondocumenten. Andere mogelijke koppelingen kan zijn SguitXO (vergunningregistratie)
38	eisnummer 705 en 706		Bestaat de mogelijkheid om eerst pragmatisch te koppelen voorafgaande aan de StUF koppeling?	Ja deze mogelijkheid is er tot 2 maanden na vrijgave van de StUF koppeling.
39	Antwoord C08		Op welke wijze dient dit te worden opgenomen in deze bijlage?	Gevraagd wordt of u per eis wilt aangeven of u deze kan realiseren voor 1 oktober. U vult "nee" in, als dat niet lukt. In het opmerkingen veld ernaast geeft u of een andere einddatum aan als alternatief of u geeft een alternatieve oplossing aan voor het gevraagde of u laat de cel leeg.
40	2.1	5	Behoort het plaatsen van de applicatie in de cloud tot de mogelijkheden?	Ja dit behoort zeker tot de mogelijkheden. Er dient wel aangegeven te worden hoe dit wordt opgelost en ingevuld, o.a. m.b.t. responstijden, beveiliging en toegang.
41	2.1	5	Kunt u een beschrijving geven van het gewenste inwinningproces in de beheersituatie van de BGT?	Nee, de gemeente denkt hier nog over na. Wel zal de inwinning extern worden uitgevoerd. Hoe en wie dit gaat doen is nog niet bekend.
42	2.1	5	Kunt u aangeven welke taken u als gemeente in de implementatieperiode voor uw rekening neemt? (te denken valt aan een gebruikers -en of acceptatietest)	werkzaamheden die de gemeente uitvoert zijn gebruikers en acceptatie test, testen snelheid en correcte werking applicatie, assistentie tijdens de implementatie en het beoordelen van het opleveringsverlag.
43	4.2	Bijlage B B06	Gesproken wordt over koppeling met zaaksystemen. a) Kunt u aangeven wat voor soort koppeling u verwacht? Gezien het feit dat het een koppeling met een BGT-Applicatie betreft: b) Mogen we er van uit gaan dat zo'n koppeling gerealiseerd moet worden op basis van StUFGeo/IMGEO-berichtenverkeer ?	a) de koppeling moet naar een zaak in ons zaakstelsel verwijzen en deze zaak openen. Voorbeeld: er wordt via het zaakstelsel gemeld dat een object gewijzigd is. In de BGT applicatie moet dan deze zaak kunnen worden ingezien. b) nee de koppeling met ons zaakstelsel mag ook op een andere wijze.
44		Bijlage B C10	De gestelde vraag bij C10 is niet geheel duidelijk. U vraagt om een indruk te geven van de huidige oplossingen voor meerdere zaken. Kunt u explicieter aangeven op welke vragen betreffende de verschillende benoemde zaken u een antwoord verwacht ?	a) antwoord geven op de vraag hoe u een eventuele samenwerking tussen meerdere gemeenten ziet, bijv. een buurgemeente kan muteren bij Gooise Meren of andersom. b) antwoord geven op de vraag welke mogelijkheden er zijn als expert om het programma zelf aan te passen c) antwoord geven op de vraag met welke (in)meetsystemen het systeem/programma uitgebreid kan worden d) Antwoord geven op de vraag hoe u tegen de mogelijkheden van het nieuwe werk aankijkt en welke oplossing u biedt.
45	707	XLS /tab BGT Eisen / regel 50	Naast IPv4 moet ook IPV6 ondersteund kunnen worden. Onduidelijk wat precies bedoeld wordt	Vraag is volkomen helder. Alle netwerkcommunicatie moet ook via IPv6 lopen.
46	713	XLS /tab BGT Wensen / regel 43	Wordt hier een VM Ware omgeving bedoeld?	Nee, dit wordt niet bedoeld. Wel bedoeld wordt dat de applicatie vanaf een netwerkshare direct gestart kan worden zonder een installatie op de client PC.
47	Alle	XLS / tab Technische eisen en wensen	Invulling werkt niet, antwoorden in kolom J geplaatst.	De versie is aangepast en opnieuw als bijlage in de tender geplaatst.
48	1	XLS / tab Technische eisen en wensen / regel 34	In the Cloud/SaaS: Verschil: viewen of editen?	Beiden. Indien er een oplossing
49	4	XLS / tab Technische eisen en wensen / regel 34	In the Cloud/SaaS: Toegang Authenticatie dubbel uitgevoerd. Verhelderen svp	Bij het benaderen van de gegevens in/uit de database via de cloud is een dubbele authenticatie nodig. Oftwel een dubbele aanmelding.
50	3	XLS / tab Technische eisen en wensen / regel 48	Het is mogelijk met meerdere personen tegelijk te boeken. Wat wordt hier bedoeld?	bedoeld wordt: kunnen meerdere personen tegelijk een object bewerken en weer inboeken