

Document: Nota van Inlichtingen
Publicatie: 2015/S 108-196514
Omschrijving: 777E38654 - raamovereenkomst omtrent de inspectie en keuring elektrische- en gebouw beheer systeem verdeelkasten

#	Referentie document	Vraag	Antwoord
1	5.2 Aanbestedingsleidraad	In uw Aanbestedingsleidraad Europese Aanbesteding volgens de openbare procedure met dossiernummer: 777E3865401 voor het project: Raamovereenkomst omtrent de inspectie en keuring elektrische- en gebouw beheer systeem verdeelkasten met datum: 3 juni 2015 is onderaan pagina 18 de volgende passage opgenomen: “LET OP: het gebruik maken van hersteltarieven als gunningscriterium betekent niet dat herstelwerkzaamheden per definitie deel maken uit deze overeenkomst.” De waarde van de herstelwerkzaamheden is onduidelijk aangezien u in uw aanbestedingsstukken o.a. vorenstaande passage heeft opgenomen. Wij achten het daarom niet juist / niet proportioneel om deze waarde wel volledig mee te wegen in de weging EMVI. Het voorstel is om de onderdelen die verband houden met (fictieve) herstelwerkzaamheden uit te sluiten bij de weging. Gaat u hiermee akkoord?	De waarde van de herstel werkzaamheden wordt voor alle inschrijvingen berekend op basis van het aangeboden herstel all-in uurtarief en 500 herstel uren per contractjaar. Deze 500 uren zijn berekend op basis van de ervaring. Deze verwachting is derhalve proportioneel. Het wel of niet door de contractpartij laten uitvoeren van herstel werkzaamheden hangt van de capaciteit van de technisch ondersteuning afdeling van de Koninklijke Marine af. Aangezien alle inschrijvingen op basis van dezelfde aantal uren worden beoordeeld is deze criteria proportioneel en juist geacht. De EMVI criteria blijft ongewijzigd, wel wordt het herstel all-in uurtarief opgenomen in de overeenkomst.
2	PVE hfst 5	Voorts dient een controlemeting conform NEN 3140 plaats te vinden nadat de installatie is hersteld en/of is gerepareerd. Dient in de prijs voor kasten en groepen ook de prijs van een her-inspectie zijn meegenomen of valt dit onder het herstel uurtarief.	Ja, de prijs van een her-inspectie dient meegenomen te zijn in de all-in prijs voor kasten en groepen.
3	PVE hfst 5	Het betreft een raamovereenkomst inspectie en Keuring elektrische en gebouw beheer systeem verdeelkasten maar in hoofdstuk 5 PVE staat inspectie van kasten en installaties. Betekend dit dat de achterliggende installatie van de verdelers ook geïnspecteerd moeten worden?	Ja, ook de achterliggende installaties maken deel uit van deze inspectie en keuring.
4	PVE hfst 5	Indien de installatie gekeurd moet worden, kunt u dan de vierkante meters verstrekken per gebouw?	Ja. In de bijlage "Overzicht locaties.zip" is een plattegrond van het marinecomplex opgenomen, alsmede een overzicht van de oppervlakten en functie per gebouw. Er heeft recent een conversie van de gebouwcoderingen plaatsgevonden. in het overzicht zijn zowel de oude als de nieuwe gebouwcoderingen opgenomen. Om het zoeken naar de betreffende gebouwen te vergemakkelijken is een legenda met gebouwnamen op de plattegrondtekening opgenomen. De coördinaten komen overeen met de locatie van de gebouwen. Op deze tekening zijn tevens de nieuwe gebouwcoderingen opgenomen.
5	PVE hfst 5.1	Inspecties welke door de fabrikant worden voorgeschreven. Wat wordt hiermee bedoeld ?	De inspectie van de kasten en installaties hebben geen betrekking op de aangesloten arbeidsmiddelen (gereedschappen machines e.d.), maar gaan tot de wcd's en aansluitpunten van deze machines. Voorbeelden van de inspectie van gebruikte materialen van specifieke fabrikanten zijn: waterdichtheid van specifieke wcd's, gebruikte railsystemen in specifieke (Halyester-) kasten, gebruikte aardklem systemen etc.
6	PVE hfst 7	Uitschakelen van beveiligingstoestellen tegen overstroom. Via Fabrikant en/of Leverancier. Moet dit in de prijs meegenomen worden en over hoeveel beveiligingstoestellen spreekt u dan en welk vermogen hebben deze toestellen en van welk fabricaat zijn de toestellen?	Ja, dit moet in de prijs worden meegenomen. Het is niet bekend hoeveel beveiligingstoestellen dit betreft en welke vermogen deze toestellen hebben. Tijdens de schouw is een aantal representatieve kasten getoond waarin deze beveiligingstoestellen zijn opgenomen. Het totaal aantal beveiligingstoestellen in de overige gebouwen zal hiervan niet substantieel afwijken. Met "via fabrikant en/of leverancier" wordt bedoeld dat deze componenten dienen te worden geïnspecteerd zoals door de fabrikant en / of de leverancier wordt voorgeschreven.

7	5.2.1 aanbestedingsleidraad	Er wordt een prijs gevraagd op basis van aantallen groepen. Betreft dit alleen de kosten voor een visuele inspectie en een isolatieweerstandmeting? (spanningsloos)	Nee. De afroepen zullen gedaan worden op basis van het tarief per kast en de aantal groepen die op tekeningen/specificaties vermeld zijn. Indien het aantal groepen afwijkt dan kan de afroep aangepast worden op basis van de all-in prijzen per groep. Voorbeeld: De aanneemprijs is 150 Euro voor een kast inclusief de 10 aanwezige groepen en de prijs voor 1 groep bedraagt 10 Euro. Tijdens de inspectie blijkt dat door een tussentijdse uitbreiding de kast nu 12 groepen heeft, dan wordt de prijs voor de inspectie van deze kast nu: 150 Euro + 2 x 10 euro = 170 Euro. Als zodanig zal ook het minderwerk worden berekend. Als zodanig zullen ook meer- of minder kasten worden afgeroepen.
8	5.2.1 aanbestedingsleidraad	De prijs per groep is niet relevant, kan het voorkomen dat we voor het meten van een aantal groepen op een locatie langs moeten komen of is het dan vanzelfsprekend dat de kast ook geïnspecteerd moet worden	Zie punt 7. Alle E-kasten en GBS kasten die op een locatie / in een gebouw aanwezig en in gebruik zijn, moeten worden geïnspecteerd.
9	PVE hfst 3	Kunt u de toegangsregeling beschikbaar stellen	Met de toegangsregeling worden 2 procedures bedoeld: Toegang tot het Marine terrein: De inspecteur zal door de werkverantwoordelijke worden aangemeld bij de hoofdpoot van het marine terrein. Aan het eind van de werkweek dient dit bewijs bij de poort te worden ingeleverd en het nieuwe toegangsbewijs te worden afgehaald. Per werkweek wordt deze procedure herhaald. Toegang tot specifieke gebieden op het terrein / specifieke gebouwen: Ook hier zal de werkverantwoordelijke de inspecteur aanmelden indien noodzakelijk. Per dag wordt een dagpas verstrekt die aan het eind van de werkdag weer dient te worden ingeleverd. De toegang tot de gebouwen, specifieke ruimten en/of verdelers en GBS kasten wordt door de werkverantwoordelijke vooraf georganiseerd.
10	5.2.1	Kan de inspectie aaneengesloten in hele dagen uitgevoerd worden of kan het voorkomen dat je voor een kleine inspectie apart naar Den Helder moet komen.	Het is de intentie om voor de eerste inspectie een aantal gebouwen (elk met meerdere secties) gelijktijdig af te roepen. Dit maakt het mogelijk om de inspecties per cluster gebouwen nagenoeg volledig aaneengesloten in enkele weken te kunnen uitvoeren. We kunnen echter niet uitsluiten, dat voor bijvoorbeeld alle herkeuringen altijd aansluitend kunnen worden uitgevoerd. Wel zullen we (ook om de overlast voor de gebruikers zoveel mogelijk te beperken) zoveel mogelijk de werkzaamheden per gebouw en aaneengesloten trachten af te ronden. Ook zullen de herkeuringen zoveel mogelijk worden geclusterd.
11	Aanbestedingsleidraad	Bevinden alle installaties zich op 1 terrein in Den Helder , waar per dag maar 1 x toegangsverschaffing gedaan hoeft te worden?	Ja, alle installaties bevinden zich in Den Helder. Er worden door de DBBO toegangsbrieven per week afgegeven, die aan de toegangspoort van het Marine terrein moet worden getoond. De toegang tot de gebouwen zal door de werkverantwoordelijke worden geregeld en zal per locatie verschillen. Voor de meeste reguliere gebouwen zal dit betekenen, dat de toegang tot de gebouwen vrij is en door de werkverantwoordelijke een sleutel zal worden verstrekt voor de betreffende ruimte en verdeler, zodat de werkzaamheden zonder veel vertraging kunnen worden uitgevoerd. Er zijn echter specifieke gebouwen / ruimten, waar dit niet mogelijk is en vooraf (per dag) afspraken gemaakt moeten worden. Dit zal de werkverantwoordelijke regelen. zie punt 9.
12	Aanbestedingsleidraad	Kan de inspectie in de meest voordelige volgorde van installaties aaneengesloten uitgevoerd worden en kan de installatie eenvoudig spanningsloos geschakeld worden?	De uitvoering van de werkzaamheden dient per gebouw te worden afgestemd met de werkverantwoordelijke en kan per gebouw verschillen (zie punt 11 van deze nota). Het spanningsloos maken van (delen van) installaties is niet in alle gevallen mogelijk. Ook hiervoor is de Opdrachtgever en de werkverantwoordelijke bepalend.
13	PVE algemeen	Dienen de aardlekschakelaars ook op uitschakeltijd getest te worden of vallen deze buiten het bereik van de inspectie?	Ja, alle groepen met wcd's welke voorzien zijn van aardlekschakelaar vallen binnen de scope van dit project en alle aardlekschakelaars dienen op de uitschakeltijd te worden getest tenzij, in specifieke gevallen, door de werkverantwoordelijke anders wordt aangegeven.
14	PVE algemeen	Dienen de terreinen ook geïnspecteerd te worden, zoals lichtmasten, evt. camera's, slagbomen etc.? Zo ja kunt u aangeven om hoeveel het gaat?	Nee. De installaties buiten de gebouwen vallen buiten de scope van dit aanbesteding.
15	PVE algemeen	De elektrische- en gebouw beheer systeem verdeelkasten dienen te worden geïnspecteerd en gekeurd. Moeten ook de installaties achter de verdeelkasten worden geïnspecteerd? Zo ja, dan hebben wij nodig: de tekeningen van de installaties, het aantal vierkante meters en de gebruiksfuncties van de ruimtes. Kunt u ons deze gegevens doen toekomen?	Ja, ook de achterliggende installaties maken deel uit van deze inspectie en keuring. De installatietekeningen zijn aanwezig maar worden in de fase van aanbesteding niet ter beschikking gesteld. In de bijlage is een plattegrond van het marinecomplex opgenomen, alsmede een overzicht van de oppervlakten en functie per gebouw. zie punt 4
16	Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.3	In aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.3 verwijst u naar regelgeving CZSK/DMI m.b.t. Arbo/Milieu. Kunt u ons deze regelgeving doen toekomen?	Ja, zie bijlage " ARBO instructie.zip" voor meer informatie.
17	Contract	Mogen de prijzen jaarlijks worden geïndexeerd?	Zie Concept overeenkomst Artikel 4.6.
18	PVE paragraaf 2.1	Welke tijden verstaat u precies onder normale kantooruren?	Normale kantooruren zijn tussen 08.00 en 17.00 uur. Het kan zijn dat in een specifieke gebouwen deze tijden met maximaal 1 uur worden verschoven.

19	PvE paragraaf 4.4	Wat is Arko wetgeving?	Correctie: dit moet zijn ARBO (Arbeidsomstandigheden)
20	PvE paragraaf 5.1 en 5.2	Worden de stickers door u aangeleverd of dienen wij deze te leveren?	Deze stickers dienen door de opdrachtnemer te worden geleverd
21	PvE hoofdstuk 8	Kunt u ons een plattegrond van het terrein voorzien van de gebouwnummers (die corresponderen met PvE hoofdstuk 8) doen toekomen?	Zie punt 4.
22	Schouw	Bij de schouwing werd gesteld dat alleen de thermografie van de GBS kasten binnen scope vielen. In de PvE staat echter dat de gehele installatie moet worden geïnspecteerd. Kunt u hier duidelijkheid over geven?	Tijdens de schouw is aangegeven, dat de GBS kasten afwijken van de E-verdelers (50Hz. 60Hz en 400 Hz). Het is onjuist dat in de GBS kasten alleen een thermografie met worden uitgevoerd. Wel is het zo, dat deze opnamen met name voor deze GBS kasten van belang zijn, omdat deze veelal een constante voeding geven aan apparatuur zoals pompen, ventilatoren motoren etc.
23	PvE, blz 10, §7.7	De inspectiepunten die gemeten moeten worden omvatten “het uitschakelen van beveiligingstoestellen tegen overstroom”. Kunt u aangeven over hoeveel beveiligingstoestellen dit gaat?	Het is niet bekend hoeveel beveiligingstoestellen dit betreft. Tijdens de schouw is een aantal representatieve kasten getoond waarin deze beveiligingstoestellen zijn opgenomen. Het totaal aantal beveiligingstoestellen in de overige gebouwen zal hiervan niet substantieel afwijken. Zie punt 6.
24	PvE, blz 7, §5.1	Opdrachtgever stelt dat een aantal inspecties door de fabrikant worden voorgeschreven. Om welke componenten gaat dit?	Zie punt 6.
25	PvE	Kan Opdrachtgever bevestigen dat het de bedoeling is dat gegadigde PDF tekeningen aangeleverd krijgt en dat het de bedoeling is om (eventuele) wijzingen handmatig op de tekeningen aan te geven en deze in te scannen en aan Opdrachtgever terug te sturen?	De betreffende tekeningen worden vooraf aan de keuring / inspectie aan de opdrachtnemer verstrekt. Deze dienen te worden vergeleken met de actuele situatie en de tekeningen die in de kasten aanwezig zijn. Eventuele onvolkomenheden, verschillen of onjuistheden dienen te worden genoteerd (handmatig op te de tekeningen aangeven, eventueel foto's maken) en in de rapportage te worden opgenomen.
26	Concept Raamovereenkomst, art 2	Kan Opdrachtgever bevestigen dat zij verantwoordelijk is voor alle inhoud van alle door haar verstrekte stukken? Opdrachtnemer draagt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid voor de inhoud van haar stukken.	Opdrachtgever draagt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid voor de inhoud van haar stukken.
27	Concept Raamovereenkomst, art 3.5	Wat voor voorwaarden bedoeld u? Deze vernemen wij graag in de fase van aanbesteding, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.	Deze voorwaarden zijn afhankelijk van welk verplichting uit hoofde van de overeenkomst wenst te overdragen. De inschrijver dient bij de inschrijving (art. 1,5 van de eigen verklaring) aan te geven wie de overige deelnemers in de samenwerkingsverband zijn.
28	Concept Raamovereenkomst, art 9.4	Wij zien deze kosten als risico Opdrachtgever en verzoeken u deze bepaling te laten vervallen.	Het verzoek om de bepaling te laten vervallen wordt niet geaccepteerd.
29	Concept Raamovereenkomst, art 9.6	Kan Opdrachtgever instemmen om dit artikel wederkerig te maken?	Het risico berust bij Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever aantoont dat het verlies of de beschadiging is te wijten aan de Leverancier. Dit artikel is al wederkerig opgesteld.
30	Concept Raamovereenkomst, art 10.1	Wat bedoeld Opdrachtgever met regelmatig?	Er is op dit moment geen planning bekend omtrent de periodiciteit van het doornemen van het Plan van Aanpak.
31	Concept Raamovereenkomst, art 13.2	Gegadigde verzoekt te handelen conform wetgeving en Opdrachtnemer in zo een geval eerst in gebreke te stellen. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen?	Ja, Artikel 13.2 wordt aangepast. Zie bijlage "Bijlage 4 - Concept overeenkomst v2.pdf".
32	Concept Raamovereenkomst, art 14.3	Wat verstaat Opdrachtgever onder toerekenbaar tekortschieten?	Toerekenbaar tekortschieten betekent in deze "verantwoordelijk kan worden gehouden voor in gebreke blijven".
33	Concept Raamovereenkomst, art 14.1, art 14.2	Voor wat betreft de aansprakelijkheid kunnen wij met hetgeen voorgesteld niet akkoord gaan en stelt gegadigde voor om het volgende van toepassing te verklaren: Indien Opdrachtnemer in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever daardoor lijdt. Voor gevolgschade is Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk, indien en voorzover de tekortkoming is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Onder het begrip gevolgschade wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan, schade door bedrijfsstagnatie en gederfde winst. Ongeacht de grondslag van de vordering bedraagt de schadevergoeding die Opdrachtnemer voldoet maximaal de schade die door verzekering is gedekt met een maximum van de aannemingssom, waarboven Opdrachtgever de Opdrachtnemer vrijwaart. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen? Zo nee, wat stelt Opdrachtgever dan voor?	Nee, hiermee wordt niet ingestemd. Het artikel is al op redelijkerwijze opgesteld.

34	Concept Raamovereenkomst, art 15.1	Indien vertraging niet is veroorzaakt door toedoen van Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever geen enkel recht de boete op te eisen. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen? Het gestelde in overeenkomst is nu onredelijk. Kan Opdrachtgever tevens instemmen met een limitering van 5%? 10% acht gegadigde namelijk onredelijk hoog.	Indien vertraging niet te verwijten is aan de Opdrachtnemer en eventuele partners en/of supplychain, dan is er geen sprake van boetes. De boete bedragen worden gekoppeld aan de afroepbedragen, niet aan de contractwaarde. Dit artikel is redelijkerwijs opgesteld.
35	Concept Raamovereenkomst, art 15.3	Gegadigde verzoekt G te schrappen gezien de gestelde onredelijkheid. Er is in dat geval sprake van een dubbele vergoeding. Kan Opdrachtgever daarmee instemmen?	Nee, hiermee wordt niet ingestemd. Het artikel is al op redelijkerwijze opgesteld. Let op: 'g.' was een foutieve nummering en het wordt aangepast in 'b.'.
36	Concept Raamovereenkomst, art 15.4	Gegadigde verzoekt Opdrachtgever de verrekening los van alle betalingen/termijnen te verrekenen met Opdrachtgever. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen?	Nee, hiermee wordt niet ingestemd.
37	Concept Raamovereenkomst, art 16.1	Het is gebruikelijk een garantietermijn van 12 maanden te hanteren. Kan Opdrachtgever in plaats van 24 maanden, 12 maanden garantietermijn hanteren?	Ja, het artikel wordt aangepast.
38	Concept Raamovereenkomst, art 16.4	Gegadigde acht deze bepaling onredelijk. Indien oorzaak van het noodzakelijke herstel te wijten is door de in lid 2 genoemde oorzaken, ontvangt Opdrachtnemer een opdrachtbevestiging van het ten uitvoer gaan van het herstel, alsmede Opdrachtgever de kostenconsequenties hiervoor draagt. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Zo nee, wat stelt Opdrachtgever dan voor?	Correctie: de in lid 4 verwijzing naar 'lid 2' moet 'lid 3' zijn. Correctie: de in lid 4 verwijzing naar 'lid 5' moet 'lid 3' zijn. Correctie: de in lid 8 verwijzing naar 'leden 1 en 2' moet 'lid 1' zijn. Op basis van de correcties hierboven moet het duidelijk zijn dat Opdrachtgever de kostenconsequenties volgens lid 2 draagt.
39	Concept Raamovereenkomst, art 16.5	'landsgrenzen' verzoekt Gegadigde te schrappen. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen?	Akkoord. Lid 5 wordt "niet van toepassing verklaard".
40	Concept Raamovereenkomst, art 19.2	Gegadigde verzoekt de bepaling te schrappen gezien de onredelijkheid. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen?	Artikel 19.2 bestaat niet.
41	Aanbestedingsleidraad, blz 8, §1.4	In de opbouw van de inschrijving mist een tabblad voor de referenties (selectie eis). Betekent dit dat Opdrachtgever deze referenties pas ná gunning wenst te ontvangen samen met de rest van de bewijsmiddelen?	Nee. De referenties (volgens Bijlage 2 van de aanbestedingsleidraad) dienen met de inschrijving/offerte ingediend te worden.
42	Aanbestedingsleidraad, blz 16, §4.3.2.1	Opdrachtgever stelt dat een referentieopdracht voor meerdere competenties mag worden ingezet. Onder voorwaarde b staat echter dat een publiek- of private referentie maar één keer mag worden gebruikt. Welke referenties mogen wél voor beiden ingezet worden?	Voor elke competentie dient de inschrijver te beschikken over een referentieopdracht. Een referentieopdracht mag voor meerdere van de vermelde competenties worden gebruikt. Lid 'b.' wordt "niet van toepassing" verklaard.
43	Aanbestedingsleidraad, blz 16, §4.3.2.1	Gevraagd wordt om middels ondertekening van het toegevoegde model door de referent toestemming te geven om de referent te contacteren. Dit is voor Gegadigden echter onevenredig veel werk gezien de omvang van het project. Wil Opdrachtgever overwegen een getekende VGU te accepteren met toestemming om contact op te nemen met de referent?	De handtekening van de opdrachtgever (referentie) is niet noodzakelijk. Alle andere velden dienen wel ingevuld te worden.
44		Aanvullende informatie	- In het PVE staan al voor 2015 activiteiten gepland. Dit houdt in dat direct na het verstrekken van de opdracht gestart zal worden met het werk; - Voor het jaar 2018 komen locaties L2, L3 en K1 te vervallen (deze inspecties en keuringen worden in 2017 uitgevoerd); - De noodstroominstallaties maken geen deel uit van deze inspectie en keuringen. - PvE hoofdstuk 7.7 Inspectiepunten: Ten behoeve van het bepalen van de isolatieweerstand dient een representatieve steekproef te worden uitgevoerd in plaats van de gehele installatie.