

BIJLAGE 2

Resultaten van de analyses van de materiaalmonsters

Analyse certificaat

Datum rapportage 18-03-2014

Rapportnummer: 1403-2056_01

Ordernummer RPS 1403-2056
Ordernummer opdrachtgever 1400374
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau bv
Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order 18-03-2014
Datum analyse 18-03-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Start datum monstername 17-03-2014
Adres monstername Johannes Postweg 7 te Darp
Aantal monsters 16

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl
Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monster nr. RPS	Monstergegevens opdrachtgever	Soort materiaal	Soort asbest+massa % bij benadering	Hechtgebondenheid	Opmerking
14-044240	M1 CV-Ruimte Geb. AA	Kit	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
14-044241	M2 CV-Ruimte Geb. HJ	Pakking	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
14-044242	M3 CV-Ruimte Geb. HJ	Pakking	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
14-044243	M4 Toegangsdeur CV-Ruimte Geb. HJ	Kit	Chrysotiel 0,1 - 2 %	Goed	-
14-044244	M5 CV-Ruimte Geb. HI	Pakking	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
14-044245	M6 CV-Ruimte Geb. HI	Pakking	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
14-044246	M7 Toegangsdeur CV-Ruimte Geb. HI	Kit	Chrysotiel 0,1 - 2 %	Goed	-
14-044247	M8 CV-Ruimte Geb. AB	Pakking	Chrysotiel 30 - 60 %	Slecht	-
14-044248	M9 CV-Ruimte Geb. AB	Pakking	Chrysotiel 30 - 60 %	Slecht	-
14-044249	M10 CV-Ruimte Geb R11	Pakking	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
14-044250	M11 CV-Ruimte Geb R11	Pakking	Chrysotiel 30 - 60 %	Slecht	-
14-044251	M12 CV-Ruimte R10	Pakking	Chrysotiel 30 - 60 %	Slecht	-
14-044252	M13 CV-Ruimte Geb R10	Pakking	Chrysotiel 30 - 60 %	Slecht	-
14-044253	M14 CV-Ruimte Geb R10	Plaatmateriaal	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
14-044254	M15 Brander CV-Ketel Geb R10	Pakking	Chrysotiel 30 - 60 %	Slecht	-
14-044255	M16 Voorruimte CV-Ruimte Geb R10	Plaatmateriaal	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Angele de Leeuw

Labcoördinator




