

## **BIJLAGE 5**

---

Deskresearch



Om een zo volledig mogelijke opname te kunnen doen, zijn de navolgende inspanningen verricht:

- ☒ Controle van ter beschikking gestelde stukken zoals tekeningen, plattegronden en bestek teksten;

Mogelijk aanwezige asbesthoudende toepassingen (weergave):

- CV ketels (zie B13)
- Pakkingmateriaal (zie B10, B12 en B14)

- ☒ Interview uitgevoerd met;

- ☐ bewoners
- ☐ gebruikers van het gebouw
- ☐ aannemers
- ☐ technische dienst van het gebouw
- ☒ overige: Fabrikant GEA hallen

Mogelijk aanwezige asbesthoudende toepassingen (weergave):

- In de luchtbehandelingskast, merk GEA AEROTHERM AMBIENTE, in cv ruimte van gebouw R11 is geen asbesthoudende materialen in verwerkt;

- ☒ Globale indruk van het gebouw of object voorafgaand aan de veldwerkzaamheden (directe waarneming van asbestverdachte materialen, besmettingen en dergelijke);
- Gebouwd in periode dat er asbesthoudende materialen werden toegepast
-

