



BIJLAGE: ...

OVERZICHT SANITAIRE OPSTELLINGEN

Project:	Baanhoek	
Projectnr.:	5.001	
Fase:	BESTEK - CONCEPT	
Datum:	5-6-2015	
Revisie:	-	...
Opgesteld door:	AH	...
Gecontroleerd door:	PT	...


TOESTEL	CODE	PAGINA
WANDTOILET COMBINATIE ALGEMEEN	T	
MINDERVERVALIDE TOILET VRIJHANGEND	MVT	
HANGEND KINDER TOILETCOMBINATIE	KT	
DOUCHE COMBINATIE MIVA	MVD	
WASTAFELCOMBINATIE TOILETKRAAN	WT-1	
MIVA-WASTAFEL MENGKRAAN	MVW	
WASFONTEIN TOILETKRAAN	WF	
WASTAFELCOMBINATIE MENGKRAAN	WT3	
WASTROG MET 2 KOUD WATERKRANEN	WTR	
GOOTSTEENGARN. MENGKRAAN	GS	
UITSTORTGOOTSTEENCOMBINATIE	UG	
TAPKRAAN	TK	
GEVELKRAAN	GK-1	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
T	WANDTOILET COMBINATIE ALGEMEEN		Algemene toiletruimten				
	Wandcloset	Sphinx	Eurobase 300 Basic	wit	S8203800000	Afm. 540 x 355 mm, diepspoel, 6 liter, montagehoogte b.z. pot: 430mm + afgewerkte vloer RIMLESS	
	Inbouwreservoir	Geberit	Duofix H112	n.v.t.	111.308.00.5	Inbouwframe, montage element droogbouw, zelfdragend, afm. 500 x 1120 mm, inbouwdiepte netto 120 mm (max. 200 mm), Frontbediening, inhoud 7,5 liter, spoeling 3/6 liter, UP320-model	
	Bedieningspaneel	Geberit	Tango	mat chroom	115.760.46.1	Bedienpaneel, frontbediening, spoel/stop spoeling, afm. 246 x 164 mm, metalen plaat	
ALTER-NATIEF	Bedieningspaneel	Geberit	Mambo	RVS, blank geborsteld	115.751.00.1	Bedienpaneel, frontbediening, spoel/stop spoeling, materiaal RVS, afm. 246x164mm.	
ALTER-NATIEF	Bedieningspaneel	Geberit	Sigma 20	RVS, blank geborsteld	115.778.SN.1	Afm. 246 x 164 mm, metalen plaat, frontbediening, 2-toets bediening voor kleine en grote spoeling	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Closetzitting	Pressalit	Projecta	wit	P53011-BY3999	Volkunststof zitting, anti-bacterieel, zonder deksel, RVS-scharnierset met doorlopende pen	
	Closetrolhouder	Geesa	Standard Hotel	chrom	5144	Houder met veer en klep	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
MVT	MINDERVALIDE TOILET VRIJHANGEND				ruimte voor minder valide		
	Miva wandcloset	Sphinx	280 serie	wit	S8201800000	Verlengd model, voorsprong 700 mm, diepspoelmodel, zonder spoelrand, 6 liter, montagehoogte bovenzijde pot 460 mm + afgewerkte vloer leveren met: bijbehorende zitting: S8H51427000	
	Inbouwreservoir	Geberit	Duofix H112	n.v.t.	111.375.00.5	Inbouwframe, montage element droogbouw, zelfdragend, afm. 500 x 1120 mm, inbouwdiepte netto 120 mm (max. 200 mm), Frontbediening, inhoud 7,5 liter, spoeling 3/6 liter, UP320-model met zijsupports	
	Bedieningspaneel	Geberit	Tango	mat chroom	115.760.46.1	Bedienpaneel, frontbediening, spoel/stop spoeling, afm. 246 x 164 mm, metalen plaat	
	Closetzitting	Pressalit Care	Dania	wit	73000-UN3999	Met deksel en , non-contact zitting, RVS-scharnier h.o.h. 155mm (afbeelding zonder deksel)	
	Muurbeugel opklapbaar	Handicare	Linido	wit	LI2603.3901-02	Wandsteun, metaal met epoxycotage, kleur wit (RAL9010), opklapbaar, afm. lengte beugel 900 mm, montagehoogte b.k. steun 750 mm+ afgewerkte vloer	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Toiletrolhouder	Handicare	Linido	wit	LI2618.0006-02	Toiletrolhouder voor montage in wandsteun, eenhandig bedienbaar, materiaal kunststof, kleur wit	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
KT	HANGEND KINDER TOILETCOMBINATIE						
	Wandcloset	Sphinx	Kids	wit	S8203200000	Afm. 535 x 330 mm, diepspoelmodel 6 liter, montagehoogte b.k. pot 370 mm + afgew. Vloer (afbeelding met zitting) Model is ook leverbaar voorzien van afneembare dijschalen (vaatwasmachine bestendig)	
	Inbouwreservoir	Geberit	Duofix H98	n.v.t.	111.073.00.1	Afm. 500 x 980 mm, inbouwdiepte ca. 140 mm, frontbediening op 910 mm, spoelvolumen 6 liter, v.v. Omega reservoir. Lage bedienhoogte	
	Bedieningsplaat	Geberit	Omega20	mat/glans/ mat chroom	115.085.KN.1	Bedienpaneel, frontbediening, 2-Toets grote en kleine spoeling, Kunststof plaat, afm. 213 x 142 mm. afbeelding kleur wit Geschikt voor Omega-reservoir	
	Closetrolhouder	Geesa	Standard Hotel	chroom	5144	Houder met veer en klep	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
MVD	DOUCHE COMBINATIE MIVA				miva toiletruimte ??????????		
	Vloerput	Aquaberg		ABS/RVS blank	4315 S	Afm. 150 x 150 mm, in hoogte verstelbaar, onderuitloop 50 mm, reukslot 50 mm, RVS deksel en rand, dekselvergrendeling met RVS-boutjes (S-uitvoering)	
	Thermostatische mengkraan	Grohe	Grotherm 2000	messing verchroomd	34.169.001	Wand opbouw, afm. breedte 317 mm, diepte ca. 84 mm (hart uitloop, incl. S-koppeling), messing verchroomd, voorzien van temperatuurvergr., Cooltouch®, zonder S-koppelingen, montagehoogte 1200 + vloer	
	S-koppeling	Grohe		verchroomd	12.051.000	Aansluiting ½" x ¾", afsluitbaar, verdekt verstelbaarheid 12,5 mm	
	Handdouche	Grohe	New Tempestra II	verchroomd	27.597.00E	Handdouche, 2 standen, kop 100 mm, voorzien van doorstroombegrenzer, max. 5,7 liter/minuut	
	Doucheslang	Grohe		verchroomd	28.413.000	Slanglengte 2000 mm, kunststof, twistfree functie (tegen verdraaien slang)	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	leegloopventiel	Grohe				inclusief T-stuk 28.874	
	Wandsteun	Handicare	Linido	wit	LI2611.100	Wandsteun lengte 1000 mm, materiaal metaal met epoxy coating, vertikaal op wand, montagehoogte o.k. wandsteun 800 mm + vloer	
	Kophouder	Handicare	Linido	wit	LI2630.2006-02	Handdouchehouder, kunststof, houder voor Ø24 of 25 mm	
	Douchezitting	Handicare	Linido	wit	LI2201.2006-02	Douchezitting, opklapbaar, zonder steunpoot of rugleuning, glasvezelversterkt kunststof montagehoogte 450+vloer	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WT-1	WASTAFELCOMBINATIE TOILETKRAAN			algemene ruimten met voorruimte			
	Wastafel	Sphinx				Afm. 500 x 360 mm, montagehoogte 900 mm + afgewerkte vloer, met kraangat en overloop	
	Toiletkraan, mechanisch zelfsluitend	Grohe	Euroeco Cosmopolitan S	messing verchromd	36.265.000	Mechanisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 100 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd instelbaar 7, 15 of 30 seconden (standaard 7 sec.)	
ALTER-NATIEF	Toiletkraan	Grohe	Euroeco Cosmopolitan		23.039	eenhandelkraan	
	Roosterplug	Viega	Plugschacht	messing verchromd	5226.1 / 116 637	art. Schachtplug 1 ¼"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster	
	Bekersifon	Viega	Beker met muurbuis	messing verchromd	5753 / art. 100 674	1 ¼" x 1 ¼", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Hoekstopkraan	Schell	Comfort	messing verchroomd	04.916	Haaks, met snelkoppeling en rozet	
	Spiegel	St. Gobain Swallow		glas, verzilverd		Afm. ca. 600 x 450 mm (exacte maten i.h.w. inmeten), dikte 5 mm, montage in tegelwerk op onderzijde ca. 1450+afgewerkte vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De aannemer plakt de spiegels in en kit deze af.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
MVV	MIVA-WASTAFEL MENGKRAAN			miva toiletruimte Begane grond en verdieping			
	Wastafel	Sphinx	Ergomed 65	wit	83790	Afm. 650 x 530 mm, met kraangat en overloop, montagehoogte 800 + vloer	
	Mengkraan	Grohe	Euroeco Special	messing verchroomd	32.790.000	Veiligheidskraan (opent over koud water), metalen hendel 120 mm, vaste uitloop sprong 129 mm, hoogte 183 mm, drukafh. temperatuurbegrenzer	
ALTER-NATIEF	Mengkraan	Grohe	Euroeco Special	messing verchroomd	23.293.000	Mengkraan, keramisch bovendeel, metalen open hendel 160 mm, vaste uitloop sprong 129 mm, hoogte 176 mm, drukafh. Temperatuurbegrenzer en flexibele aansluitslangen.	
	Afvoerset	Viega	Bekersifon met stop en muurbuis	messing verchroomd	5753.09 / art. 148 355	1 1/4" x 1 1/4" met universeelplug en stop en muurrozet, levering met muurbuis Ø32 mm x 120, model 9945-143, art. 122 340	
	Afvoerplug, afsluitbaar	Viega	Visign V1	messing verchroomd	5439 / art. 492687	Afvoerplug met klikafsluiting, rond model, 5/4"x63 mm, afsluitbaar middels kliksluiting, zonder overloop. Advies: deze plug in plaats van de rubberstopuitvoering monteren in bovengenoemde afvoerset	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Hoekstopkraan	Schell	Comfort	messing verchroomd	04.916	Haaks, met snelkoppeling en rozet	
	Spiegel	St. Gobain Swallow		helder, zilver		Afm. Ca. 600 x 1250 mm (exacte maat i.h.w. inmeten), dikte 5 mm, montage verticaal in tegelwerk, onderzijde ca. 1000+afgew. vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WF	WASFONTEIN TOILETKRAAN					algemene toiletten zonder voorruimte	
	Wasfontein	Sphinx	300	keramiek, wit	S8300300000	Rechthoekig model, afm. 500 x 475 mm, met kraangat en overloop, montagehoogte b.k. wastafel 900 + afgew. vloer	
	Toiletkraan, mechanisch zelfsluitend	Grohe	Euroeco Cosmopolitan S	messing verchroomd	36.265.000	Mechanisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 100 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd instelbaar 7, 15 of 30 seconden (standaard 7 sec.)	
ALTER-NATIEF	Toiletkraan	Grohe	Costa S	verchroomd	20.405.001	Afm. Sprong 80 mm, hoogte 93 mm, voorzien van keramisch bovendeeel	
ALTER-NATIEF	Toiletkraan	Grohe	Euroeco Cosmopolitan		23.039	eenhandelkraan	
	Roosterplug	Viega	Plugschacht	messing verchroomd	5226.1 / 116 637	art. Schachtplug 1 1/4"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Bekersifon	Viega	Beker met muurbuis	messing verchroomd	5753 / art. 100 674	1 ¼" x 1 ¼", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis	
	Hoekstopkraan	Schell	Comfort	messing verchroomd	04.916	Haaks, met snelkoppeling en rozet	
	Spiegel	St. Gobain Swallow		glas, verzilverd		Afm. ca. 450 x 450 mm (exacte maten i.h.w. inmeten), dikte 5 mm, montage in tegelwerk op onderzijde ca. 1450+afgewerkte vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De aannemer plakt de spiegels in en kit deze af.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WT2	GOOTSTEENGARN. Koud waterkraan			aanrechtmeubel met spoelbak te verzorgen door de bouwkundige aannemer			
	Wasbak					Door bouwkundig aannemer	
	Gootsteenbuissifon, dubbele spoelbak	Viega	Buissifon	kunststof, wit	7850 / art. 104 429	Gootsteenafvoer, ruimtebesparende uitvoering, buissifon met horizontale uitgang, 1 ½ " x 40 met 90°-bocht (toepasbaar voor muurbuis), inclusief (vaat)wasmachineaansluiting	
	Toiletkraan, mechanisch zelfsluitend	Grohe	Euroeco Cosmopolitan S	messing verchroomd	36.265.000	Mechanisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 100 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd instelbaar 7, 15 of 30 seconden (standaard 7 sec.)	
ALTER-NATIEF	Toiletkraan	Grohe	Costa S	verchroomd	20.405.001	Afm. Sprong 80 mm, hoogte 93 mm, voorzien van keramisch bovendeel	
ALTER-NATIEF	Toiletkraan	Grohe	Euroeco Cosmopolitan		23.039	eenhandelkraan	
	Hoekstopkraan	Schell	Comfort	messing verchroomd	05.913	recht, met klemringkoppelingen	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WT3	WASTAFELCOMBINATIE MENGKRAAN						
	Wastafel	Sphinx				Afm. 500 x 360 mm, montagehoogte 900 mm + afgewerkte vloer, met kraangat en overloop	
	Mengkraan, wandmodel	Grohe	Euroeco Special	messing verchroomd	32.823.000	Afm. Sprong 170 mm, hendel 214 mm, gladde body, vaste uitloop, aansluiting op koud- en warmwater, veiligheidskraan; opent over koud, montagehoogte ca. 1110+afgew. Vloer.	
	Schachtplug met stop	Viega	Plugschacht	messing verchroomd	5222.1 / 111 861	art. Schachtplug 1 1/4"-60-70 met overloopopeningen, rooster en plugstop	
	Bekersifon	Viega	Beker met muurbuis	messing verchroomd	5753 / art. 100 674	1 1/4" x 1 1/4", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis	
	Hoekstopkraan	Schell	Comfort	messing verchroomd	04.916	Haaks, met snelkoppeling en rozet	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Spiegel	St. Gobain Swallow		glas, verzilverd		Afm. ca. 600 x 450 mm (exacte maten i.h.w. inmeten), dikte 5 mm, montage in tegelwerk op onderzijde ca. 1450+afgewerkte vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De aannemer plakt de spiegels in en kit deze af.	
WTR	WASTROG MET 2 KOUD WATERKRANEN			lokaal Techniek 0.08			
	Wastrog	Intersan	Sanilav 1.0	RVS blank geborsteld	1.0-2-M6 A7-2	Afm. 1200 x 430 x 490 mm (B x H x D), afvoer 1 ½" in midden, met kranenbank en mengkranen eenhendel, vaste uitloop, leveren met extra bevestigingstrip, montagehoogte; bovenzijde wasbak 850 mm + afgewerkte vloer	
	Tapkraan (2x)	Grohe	Costa L	messing verchroomd	30.098.001	Afm. Sprong 98 mm, metalen greep, Longlife bovendeel, voorzien van mousseur, wandmodel, kraan monteren op muurplaat (inbouwleidingen)	
	Buissifon 1 1/2"	Viega	Universeel	messing verchroomd	5611 / art. 122515	Buissifon, 1 ½ " x 40, met horizontale uitgang muurbuis en rozet, lengte 220 mm	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	recht, met						
GS	GOOTSTEENGARN. MENGKRAAN					aanrechtmeubel met spoelbak te verzorgen door de bouwkundige aannemer	
	Gootsteenbuissifon, dubbele spoelbak	Viega	Buissifon	kunststof, wit	7850 / art. 104 429	Gootsteenafvoer, ruimtebesparende uitvoering, buissifon met horizontale uitgang, 1 ½ " x 40 met 90°-bocht (toepasbaar voor muurbuis), inclusief (vaat)wasmachineaansluiting	
ALTER-NATIEF	Keukenmengkraan	Grohe	Eurosmart	messing verchromd	33.281.00E	Met lage draaibare uitloop, eenhendelbediening, waterbesparende uitvoering, afm. sprong 226 mm, hoogte 158 mm, keramisch bovendeel, flexibele aansluitslangen	
	Keukenmengkraan	Grohe	Eurosmart Cosmopolitan	messing verchromd	32.843.00E	Met hoge draaibare uitloop, eenhendelbediening, waterbesparende uitvoering, afm. sprong 223 mm, hoogte 354 mm, keramisch bovendeel, flexibele aansluitslangen	
	Hoekstopkraan	Schell	Comfort	messing verchromd	05.913	recht, met klemringkoppelingen	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
UG	UITSTORTGOOTSTEENCOMBINATIE			werkkasten			
	Uitstortgootsteen	Sphinx	300-61	wit	S8A002	Gootsteen diep model, afm. 610 x 460 mm, voorzien van afvoer 1 1/2" en overloop, montagehoogte 650 mm + afgewerkte vloer, met rubber stootrand	
	Consoleset	Defa	Gootsteenconsole 35cm, E-2	aluminium, geïlsaneerd	E-350	Set, incl bev.pluggen, lengte 345 mm, hoogte 110 mm	
	Wandmengkraan	Grohe	Eurostyle	verchromd	33.982 002	Eenhendelkraan, met draaibare onderuitloop, aansluiting 3/4", voorzien van keramische schijf, incl. S-koppelingen, montagehoogte bovenzijde wasbak 1250 mm + afgewerkte vloer, voorsprong totaal 254 mm	
	Afvoerplug	Viega	Plug met sleutelring	divers	7622.31 / art. 104 849	Universeel, 1 1/2" x 70, hoogte 55 mm, incl. kuststof stop met sleutelring	
	Gootsteenbuissifon	Viega	Buissifon	kunststof, wit	7985 / art. 105 716	Buissifon, 1 1/2" x 50, met horizontale uitgang, lengte 220 mm	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Emmerrroosterset	De Beer	SPH300-GSST61	messing verchroomd	533020001	Opklapbaar emmerrooster, vaste montage, afmeting breedte 280, voorsprong 290 mm	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
TK	TAPKRAAN						
							
GK-1	GEVELKRAAN					bij sluis entree school/Sport en op balkon	
	Gevelkraan	Grohe	Plaat	messing verchroomd	41.208.000	Gevelkraan, wandinbouw, vorstvrije uitvoering, geleverd met greep en sleutel, montagehoogte 400 mm + maaiveld, afmontage in principe met sleutelbediening.	