



Afstemming bouwkundige voorzieningen

projectnummer : 1424
 projectnaam : Brede School Baanhoek-West te Sliedrecht
 datum : 30 juni 2015

Toelichting: BKA = Bouwkundig Aannemer / INST = Installateurs E/W

		BKA	INST	DERDEN
50	Dakgoten / HWA			
	- sparingen in wanden/vloeren/balken	B		
	- brandwerende afwerking sparingen & doorvoeren in brandwerende wanden/vloeren	B		
	- (brand)manchetten, behorend bij leidingen indien zichtwerk (indien nodig)		W	
	- spuwers	B		
	- riolering HWA tot 0,5 meter uit de gevel		W	
51	Binnenriolering			
	- sparingen in wanden/vloeren/balken	B		
	- brandwerende afwerking sparingen & doorvoeren in brandwerende wanden/vloeren	B		
	- (brand)manchetten, behorend bij leidingen indien zichtwerk (indien nodig)		W	
	- leidingen riolering tot 0,5 meter uit de gevel		W	
52	Waterinstallatie koud/warm			
	- sparingen in wanden/vloeren/balken	B		
	- freeswerk in wanden / onder plafonds tbv van leidingen uit het zicht	B		
	- brandwerende afwerking sparingen & doorvoeren in brandwerende wanden/vloeren	B		
	- (brand)manchetten, behorend bij leidingen indien zichtwerk (indien nodig)		W	
53	Sanitair			
	- plaatsen/aansluiten sanitaire toestellen		W	
	- multiplex plaat / grondhout in metal stud wanden tbv ophanging	B		
	- spiegels leveren		W	
	- spiegels lijmen en afkitten (opgenomen in wandtegels)	B		
54	Brandbestrijdingsinstallaties			
	- levering + montage brandslanghaspelpakket incl. toebehoren		W	
55	Gasinstallaties			
	- sparingen in wanden/vloeren	B		
	- brandwerende afwerking sparingen & doorvoeren in brandwerende wanden/vloeren	B		
	- (brand)manchetten, behorend bij leidingen indien zichtwerk (indien nodig)		W	
	- instorten van mantelbuis tbv invoer	B		
	- aanleg vanaf verbruiksmeter in gaskast		W	
	- aansluiting op leidingnet incl. verbruiksmeter			D
60	Verwarmingsinstallaties			
	- sparingen in wanden/vloeren	B		
	- brandwerende afwerking sparingen & doorvoeren in brandwerende wanden/vloeren	B		
	- (brand)manchetten, behorend bij leidingen indien zichtwerk (indien nodig)		W	

Afstemming bouwkundige voorzieningen

	- isoleren leidingen in installatieruimte en daarbuiten		W	
	- vloerverwarmingsleidingen		W	
	- cement dekvloer incl. isolatie en wapeningsnet	B		
61	Ventilatie			
	- sparingen in wanden/vloeren	B		
	- brandwerende afwerking sparingen & doorvoeren in brandwerende wanden/vloeren/balken	B		
	- brandkleppen		W	
	- omtimmering ventilatiekokers onder plafond	B		
	- ventilatieroosters incl. doorvoerkanalen (zie DET. 08 / 15) binnen en in de gevel leveren/plaatsen		W	
	- ventilatieroosters in gevels + puien		W	
	- plenumbakken t.p.v. roosters		W	
	- grondhout gevelroosters	B		
	- thermische isolatie t.p.v. roosters	B		
	- dakkappen leveren/plaatsen		W	
68	Regelinstallaties			
	- sparingen in wanden/vloeren/balken	B		
	- brandwerende afwerking sparingen & doorvoeren in brandwerende wanden/vloeren	B		
70	Electra- en communicatie installatie			
	- sparingen in wanden/vloeren/balken	B		
	- freeswerk in wanden / onder plafonds tbv van leidingen uit het zicht	B		
	- brandwerende afwerking sparingen & doorvoeren in brandwerende wanden/vloeren	B		
	- (brand)manchetten, behorend bij leidingen indien zichtwerk (indien nodig)		E	
	- instorten van mantelbuis tbv invoer	B		
	- aanleg vanaf verbruiksmeter in meterkast		E	
	- aansluiting op leidingnet incl. verbruiksmeter			D
90	Terrein			
	- straatkolken en afvoer plein			D
	- drainage			D
	- riolering schoon water naar open water			D
	- riolering vuilwater tot aan gemeenteriool		W	
	- slangen etc. ten behoeve van warmtepomp/WKO installatie		W	