

nota van inlichtingen

bestek : 1424
onderwerp : Nieuwbouw brede school Baanhoek-West
datum : 30 juni 2015
aantal bladen : 2

Nota van Inlichtingen met:

- vragen-/antwoordenlijst NVI d.d. 30 juni 2015.
- gewijzigde stukken architect conform documentenlijst.
- gewijzigde stukken constructeur 04427-03 t/m 004427-05 en 004427-09.
- Afstemmingslijst d.d. 30 juni 2015.
- Aanduiding locatie inschrijving.

Nr.	postnummer	omschrijving
N-1.	Aanbestedingsleidraad	Inschrijvingsbiljet In paragraaf 2.3 lid 3 staat dat om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk de inschrijver een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend inschrijvingsbiljet moet overleggen volgens het in het ARW opgenomen model G.
	Aanvulling:	In het door u op te stellen inschrijvingsbiljet conform model G van de ARW 2012, dient u bij de aanduiding van de opdracht het volgende te vermelden: “de nieuwbouw van Brede School Baanhoek-West te Sliedrecht, volgens het bestek nr. 1424 , d.d. 05.06.2015 van Weeda Architecten, met alle daarin benoemde tekeningen, documenten en bijlagen; en de Nota van Inlichtingen nr. 1424 , d.d. 30.06.2015 van Weeda Architecten”
N-2.	Art. 30.32.12-a Wijziging:	Aluminium buitenkozijnen Het type aluminium kozijn van Alcoa Architectuursystemen is gewijzigd van RT-62 in type RT-72 i.v.m. behalen isolatiewaarde conform EPG.
N-3.	Art. 31.31.70-a Aanvulling:	Paneelbekleding, vlakke vezelcementplaat Voor de vezelcement stroken gevelbekleding betreft het drie projectkleuren, men dient daarom vooraf bij het bestellen afdoende rekening te houden met het zaagverlies door dit in te calculeren en hiervoor voldoende stroken te bestellen. Tevens dient er bij SVK van iedere kleur Colormat een aantal stroken extra te worden besteld als reserve in het geval van beschadiging tijdens of na de bouw. Hier rekening houden met ca. 5 stroken per kleur.

nota van inlichtingen

N-4.	Art. 33.38.19-b Wijziging:	Noodoverloop In de bestekstekst wordt verwezen naar tekeningen van de architect. Op tekening 1424-BV-03 (dakplattegrond) / 1424-BV-04 (gevelaanzichten) zijn de afmetingen van de noodoverlopen/spuwers gewijzigd.
N-5.	Art. 34.33.20-c 0 Wijziging:	Meerbladig isolerend glas Het meerbladig isolerend glas met een buitenblad van geëmailleerd gehard glas, wordt gewijzigd in een sandwichpaneel die als volgt is opgebouwd : - binnenzijde : aluminium plaat gemoffeld in n.t.b. RAL-kleur - PUR plaat - buitenzijde : geëmailleerd gehard glas volgens kleurenstaat Totale dikte sandwichpaneel 50 mm, met rondom een sponning t.b.v. het plaatsen met standaard glaslatten.
N-6.	Detailtekening 1424-BV-06 Wijziging:	Achterconstructie verticale vezelcementstroken Om onduidelijkheid omtrent de bevestiging van de verticale Colormat vezelcementstroken te voorkomen zijn drie gewijzigde dprincipedetails bijgevoegd (detail 8 en 10). Omdat de verticale stroken <u>geschroefd</u> worden bevestigd zijn de rachels in de achterconstructie verzwaaard conform de richtlijnen en aan de bovenzijde afgeschuind om te voorkomen dat hier water op blijft liggen.