

projectnummer : 1424
document: 1424-AS-01
datum : 05-06-15
gewijzigd : 30-06-15

ruimte nr.	omschrijving	vloer	plint	wand	plafond	plafondhoogte	binnenkozijnen	deuren (beide zijden!)	inrichting / meubels	bijzonderheden installatie
A-0.01	entreehal Anne de Vriesschool	Storax Combilux / combimat	hardhout (schilderen in kleur wand)	lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)		
A-0.02	hal onderbouw	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2)wandflex glasvlies behang + sauswerk wanden tpv A-0.08 t/m A-0.10 in accentkleur 3) Stalen kolommen in het zicht dekkend geschielderd in n.t.b. RAL kleur 4) wandafwerking tpv ruimte A-0.05 MDF stroken, dekkend geschielderd in ntb NCS kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	1) garderobekast van berken multiplex (blank gelakt) voor twee groepen, hoogte conform lambrisering 2) een halfhoge wand tpv wastafel bekleed met berken multiplex (blank gelakt), hoogte conform lambrisering t.p.v. A-0.06 (element 02) 3) kast in wand tpv A-0.05	deur kast brandslanghaspel in kleur wand
A-0.03	berging	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit, RAL 9010)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
A-0.04	groepsruimte onderbouw	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit m.u.v. wanden grenzend aan A-0.05 2) Stalen kolommen in het zicht dekkend geschielderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)		4x dubbele WCD, 2x dubbele data aansluiting, aansluitingen voor smartbord
A-0.05	speelruimte	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	HSB wanden aan lokaalzijde bekleed met dekkend geschielderd MDF in stroken van 400mm hoog, kleur groen (n.t.b. NCS kleur)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (dekkend geschielderd in n.t.b. NCS kleur)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	(P2) pantry op peuterhoogte 1200mm breed (blad=700+vl) met koud water + hpl spatscherm op wand, 2 halfhoge wandjes 1000 mmm hoog met wandtegels (t.b.v. positie water- en zandtafel)	schrobpuit met zandvanger
A-0.06	groepsruimte onderbouw	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit m.u.v. wanden grenzend aan A-0.05 2) Stalen kolommen in het zicht dekkend geschielderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)		4x dubbele WCD, 2x dubbele data aansluiting, aansluitingen voor smartbord
A-0.07	berging	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit, RAL 9010)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
A-0.08	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiekttegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
A-0.09	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiekttegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	

projectnummer : 1424
document: 1424-AS-01
datum : 05-06-15
gewijzigd : 30-06-15

ruimte nr.	omschrijving	vloer	plint	wand	plafond	plafondhoogte	binnenkozijnen	deuren (beide zijden!)	inrichting / meubels	bijzonderheden installatie
A-0.10	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektiegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
A-0.11	berging	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Sauswerk (wit, RAL 9010) 2) Stalen kolommen in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
A-0.12	berging	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit, RAL 9010)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
A-0.13	kantoor directie	Forbo Marmoleum Striato (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2) wandflex glasvlies behang + sauswerk wand tpv G-0.06 in accentkleur 3) Stalen kolom in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels zichtbaar systeem S3 zone op 3000+ langs de gevel voorzien van mozaiektiegels conform gevelbekleding	2800+/3100+ 3000+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen		
B-0.01	entreehal Bleyburgh	Storax Combilux / combimat	hardhout (schilderen in kleur wand)	lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)		
B-0.02	hal	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit 2) wandflex glasvlies behang + sauswerk wanden tpv G0.10 + G0.11 & B0.10 t/m B0.17 in accentkleur 3) Stalen kolommen in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur 4) wandafwerking tpv ruimte B-0.05 MDF stroken, dekkend geschilderd in ntb NCS kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt) Glas tot ca. 1400 mm +vloer voorzien van folie tpv ruimte B-0.03 / B-0.06 / B-0.08 en B-0.25	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	1) garderobekast van berken multiplex (blank gelakt) tpv ruimte B-0.08 / B-0.13 / B-026 (zie tek.), hoogte conform lambrisering 2) een halfhoge wand bekleed met berken multiplex (blank gelakt) aan de buitenzijde en HPL (Formica) aan de binnenzijde met wastafel tpv G-0.11 / B-0.27 3) kast in wand tpv B-0.05	deur kast brandslanghaspel in kleur wand
B-0.03	groepsruimte auti	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.) langs rechter zijgevel zone met Unipro gietvloer in n.t.b. kleur zie plattegrond (t.b.v. positie water- en zandtafel)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit m.u.v. wanden grenzend aan B0.05 a+b 2) Stalen kolommen in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt) Glas tot ca. 2000 mm +vloer voorzien van folie tpv ruimte B-0.05b	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	(P4) pantry 2100mm breed (blad=900 +v)met koud water (incl. Inbouwkoelkast + 1 ladekast) + HPL spatscherm op wand	4x dubbele WCD, 2x dubbele data aansluiting, aansluitingen voor smartbord 4 computers in groepsruimte
B-0.04	berging	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
B-0.05a	speelruimte	Forbo Marmoleum Fresco (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	HSB wanden aan lokaalzijde bekleed met dekkend geschilderd MDF in stroken van 400mm hoog, kleur groen (n.t.b. NCS kleur)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (dekkend geschilderd in ntb NCS kleur)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	2x gedeelde deur tussen B0.05a en B0.05b (merk H52) - kleur kozijn ntb NCS kleur, deuren Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b - voorzien van valdorpel	
B-0.05b	speelruimte	Forbo Marmoleum Fresco (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	HSB wanden aan lokaalzijde bekleed met dekkend geschilderd multiplex in stroken van 400mm hoog, kleur groen (n.t.b. NCS kleur)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (dekkend geschilderd in ntb NCS kleur)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	zie B-0.05a	

projectnummer : 1424
document: 1424-AS-01
datum : 05-06-15
gewijzigd : 30-06-15

ruimte nr.	omschrijving	vloer	plint	wand	plafond	plafondhoogte	binnenkozijnen	deuren (beide zijden!)	inrichting / meubels	bijzonderheden installatie
B-0.06	groepsruimte auti	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.) langs rechter zijgevel zone met Unipro gietvloer in n.t.b. kleur zie plattegrond (t.b.v. positie water- en zandtafel)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit m.u.v. wanden grenzend aan B0.05a+b 2) Stalen kolommen in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt) Glas tot ca. 2000 mm +vloer voorzien van folie tpv ruimte B-0.05a	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	(P4) pantry 2100mm breed (blad=900 +vI)met koud water (incl. Inbouwkoelkast + 1 ladekast) + HPL spatscherm op wand	4x dubbele WCD, 2x dubbele data aansluiting, aansluitingen voor smartbord 4 computers in groepsruimte
B-0.07	berging	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
B-0.08	snoezelruimte	Forbo Marmoleum Fresco (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen		
B-0.09	kantoor directie	Forbo Marmoleum Striato (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit 2) sauswerk wanden tpv G-0.10 in accentkleur 3) Stalen kolom in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+/3000+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen		
B-0.10	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektiegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
B-0.11	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektiegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
B-0.12	miva toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektiegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter halfhoge voorzetwand	
B-0.13	trappenhuis	Norament 926 grano, kleur n.t.b.	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	Betonnen bordestrap bekleed met Norament 926 grano + stalen hekwerk / (dubbele) leuning in n.t.b. RAL kleur	
B-0.14	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektiegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
B-0.15	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektiegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	

projectnummer : 1424
document: 1424-AS-01
datum : 05-06-15
gewijzigd : 30-06-15

ruimte nr.	omschrijving	vloer	plint	wand	plafond	plafondhoogte	binnenkozijnen	deuren (beide zijden!)	inrichting / meubels	bijzonderheden installatie
B-0.16	berging	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
B-0.17	verschoonruimte	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	Wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	(P10) verschoonmeubel (met warm+koud water)	
B-0.18	boilerruimte	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	n.v.t.	n.v.t.	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
B-0.19	hal	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)		
B-0.20	kleedkamer 1	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) wanden tussen kleedkamer en douche voorzien van moziectegels conform gevel	Gipsvinyl plafondtegels 600x600 met zichtbare dragers	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	banken + garderobehaken	
B-0.21	douches	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) wanden tussen kleedkamer en douche voorzien van moziectegels conform gevel	Gipsvinyl plafondtegels 600x600 met zichtbare dragers	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	warm water	
B-0.22	kleedkamer 2	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) wanden tussen kleedkamer en douche voorzien van moziectegels conform gevel	Gipsvinyl plafondtegels met zichtbare dragers	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	banken + garderobehaken	
B-0.23	douches	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) wanden tussen kleedkamer en douche voorzien van moziectegels conform gevel	Gipsvinyl plafondtegels met zichtbare dragers	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	warm water	
B-0.24	speelruimte	Forbo Marmoleum Fresco (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit 2) Stalen kolom in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (dekkend geschilderd in ntb NCS kleur)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	gebruik?	
B-0.25	groepsruimte onderbouw	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.) langs rechter zijgevel zone met Unipro gietvloer in n.t.b. kleur zie plattegrond (t.b.v. positie water- en zandtafel)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit - wanden grenzend aan B0.24 in n.t.b. accent kleur (NCS) 2) Stalen kolom in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt) Glas tussen 400mm +vloer en 1200mm +vloer voorzien van folie tpv ruimte B-0.24	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	(P5) pantry 2100mm breed (blad=900 +v)met koud water (incl. Inbouwkoelkast + 1 ladekast) + HPL spatscherm op wand	4x dubbele WCD, 2x dubbele data aansluiting, aansluitingen voor smartbord 2 computers in groepsruimte?
B-0.26	berging	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
G-0.01	entreehal	Storax Combilux / combimat	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2) Stalen kolom in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	1) OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels zichtbaar systeem S3 2) zone op 3000+ langs de gevel voorzien van mozaiektgels conform gevelbekleding	2800+ 3000+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	2x postkasten?	2x intercom / videofoon?

projectnummer : 1424
document: 1424-AS-01
datum : 05-06-15
gewijzigd : 30-06-15

ruimte nr.	omschrijving	vloer	plint	wand	plafond	plafondhoogte	binnenkozijnen	deuren (beide zijden!)	inrichting / meubels	bijzonderheden installatie
G-0.02	meterkast 1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
G-0.03	meterkast 2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
G-0.04	meterkast 3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
G-0.05	administratie / congieerge	Forbo Marmoleum Striato (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, sauswerk wand tpv G0.06 in accentkleur 2) Stalen kolom in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels zichtbaar systeem S3 zone op 3000+ langs de gevel voorzien van mozaiektetegels conform gevelbekleding	2800+/3100+ 3000+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen		
G-0.06	gang	Norament 926 grano, kleur n.t.b.	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2) wandflex glasvlies behang + sauswerk boven lambrisering op wanden tpv G-0.02 / G-0.05 en A-0.13 in accentkleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)		deur kast brandslanghaspel in kleur wand (positie n.t.b.)
G-0.07	installatieruimte	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
G-0.08	serverruimte	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		patchkast?
G-0.09	aula	Norament 926 grano, kleur n.t.b.	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2) wand tpv A-0.06 / A-0.07 bekleden met berken multiplex t/m garderobekast op de verdieping	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	3000+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	1) tribunetrap met MDF stootborden en zijwand (dekkend / stootvast geschilderd in n.t.b. NCS kleur, tredes van iroko 2) stalen hekwerk / (dubbele) leuning in n.t.b. RAL kleur	
G-0.10	reproruimte	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit 2) Stalen kolom in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen		extra mechnaische ventilatie i.v.m. kopieerapparaat
G-0.11	gang	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit 2) mozaiektetegels in nis wastafel tot 1400 mm vloer, daarboven wandflex (zie 1.)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
G-0.12	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektetegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
G-0.13	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektetegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
G-0.14	werkkast	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	Wandtegels 150x150, 100 % wit (tegels tot plafond)	Gipsvinyl plafondtegels met zichtbare dragers	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	uitstortgootsteen met warm + koud water	
G-0.15	lift	Norament 926 grano, kleur n.t.b.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	in n.t.b. RAL kleur		

projectnummer : 1424
document: 1424-AS-01
datum : 05-06-15
gewijzigd : 30-06-15

ruimte nr.	omschrijving	vloer	plint	wand	plafond	plafondhoogte	binnenkozijnen	deuren (beide zijden!)	inrichting / meubels	bijzonderheden installatie
G-0.16	speellokaal 1	Norament 926 grano, kleur n.t.b.	hardhout (schilderen in kleur wand)	lambriserig van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit,	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	4000+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	Mobiele paneelwand tussen aula en speelokaal met glasopemingen (afwerking formica n.t.b.)	voorzieningen voor toneelverlichting n.t.b. Balvaste armaturen
G-0.17	berging	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
G-0.18	speellokaal 2	Norament 926 grano, kleur n.t.b.	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambriserig van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2) Stalen kolommen in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	4000+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	Mobiele paneelwand tussen aula en speelokaal met glasopemingen (afwerking formica n.t.b.)	voorzieningen voor toneelverlichting n.t.b. Balvaste armaturen
G-0.19	berging	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
G-0.20	gang	1) Norament 926 grano, kleur n.t.b. tussen brand-deuren en ruimte G0.09 2) Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.) tussen brand-deuren en ruimte G0.22	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambriserig van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2) wand tpv Gv0.01 en A-0.08 / A-0.09 bekleden met berken multiplex (blank gelakt) tot o.k. plafond 3) wandflex glasvlies behang + sauswerk wanden tpv A-0.10 in accentkleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	2 branddeuren geïntegreerd in wand, gekoppeld aan brandmelding (kleefmagneet), afwerking conform wand	
G-0.21	kookcafé	Norament 926 grano, kleur n.t.b.	Holplint	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit 2) wandflex glasvlies behang + sauswerk wanden tpv K-0.09 / K-0.10 en G-0.16 in accentkleur 3) Stalen kolom in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	(P6) keuken met bovenkasten, inbouwapparatuur: koelkast, vaatwasser, magnetron, close-in boiler 2) Metaglas uitgifte t.p.v. gang 3) kookeiland met 2x elektrische kookplaat, 2x oven en 2x spoelbak, RVS blad (Formica afwerking keukens / HPL spatscherm op de wand)	
G-0.22	gang	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambriserig van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2) wandflex glasvlies behang + sauswerk wanden tpv A-0.11 in accentkleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	deuren naar KDV voorzien van kleefmagneet	
G-0.23	atelier / BSO	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit 2) wandflex glasvlies behang + sauswerk wanden tpv G-0.24 t/m A-0.11 in accentkleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	kastenwand bekleed met formica	
G-0.24	loungeruimte	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit 2) wandflex glasvlies behang + sauswerk wanden tpv K-0.13 in accentkleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Schuifdeur in wand	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	aansluiting tv	
G-0.25	voorraumte toiletten	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	Wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	wastafel met koud water	

projectnummer : 1424
document: 1424-AS-01
datum : 05-06-15
gewijzigd : 30-06-15

ruimte nr.	omschrijving	vloer	plint	wand	plafond	plafondhoogte	binnenkozijnen	deuren (beide zijden!)	inrichting / meubels	bijzonderheden installatie
G-0.26	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektiegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
G-0.27	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektiegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
G-0.28	berging kookcafé	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
K-0.01	entreehal	Storax Combilux / combimat	hardhout (schilderen in kleur wand)	lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit,	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	Betonnen steektrap bekleed met Norament 926 grano + stalen leuningen in n.t.b. RAL kleur	2x intercom / videofoon?
K-0.02	kantoor	Desso projectapijt tegels Essence Maze, kleur n.t.b.	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+/3000+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen		
K-0.03	linnenberging	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
K-0.04	slaapkamer	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	ruimte voor 6 stapelbedden	
K-0.05	groepsruimte KDV	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit 2) wandflex glasvlies behang + sauswerk wanden tpv A-0.11 t/m G-0.24 in accentkleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)		vloerverwarming
K-0.06	kast	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
K-0.07	kast	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
K-0.08	hal	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2) wandflex glasvlies behang + sauswerk wanden tpv A-0.11 in accentkleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	garderobekast van berken multiplex (blank gelakt) met schappen tbv manden en kasten met deuren tot o.k. plafond	deur kast brandslanghaspel in kleur wand
K-0.09	personeelstoilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	Wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	fonteinje met koud water
K-0.10	berging	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit) Stalen kolom in het zicht dekkend geschiderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
K-0.11	sanitaire ruimte	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	Wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond)	Gipsvinyl plafondtegels met zichtbare dragers	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	hangende toiletten op peuterhoogte, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand, halfhoge deuren toiletten	

projectnummer : 1424
document: 1424-AS-01
datum : 05-06-15
gewijzigd : 30-06-15

ruimte nr.	omschrijving	vloer	plint	wand	plafond	plafondhoogte	binnenkozijnen	deuren (beide zijden!)	inrichting / meubels	bijzonderheden installatie
K-0.12	wasruimte / berging	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit) Stalen kolommen in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		aansluiting wasmachine + droger
K-0.13	keuken	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	(P8) keukenlok met bovenkastjes, inbouwapparatuur: koelkast, vaatwasser, magnetron Close-in boiler	

projectnummer : 1424
document: 1424-AS-01
datum : 05-06-15
gewijzigd : 30-06-15

ruimte nr.	omschrijving	vloer	plint	wand	plafond	plafondhoogte	binnenkozijnen	deuren (beide zijden!)	inrichting / meubels	bijzonderheden installatie
A-1.01	hal	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2) wandflex glasvlies behang + sauswerk wanden tpv A-1.03 t/m A-1.05 en A-1.20 t/m A-1.22 in ntb NCS accentkleur (boven lambrisering) 3) Stalen kolommen in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur 4) wandafwerking tpv ruimte A-1.08 MDF stroken, dekkend geschilderd in ntb NCS kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt) Pui merk H44 t.p.v. ruimte A-1.15 in zijn geheel voorzien van folie	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	1) garderobekast van berken multiplex (blank gelakt) als balustrade voor twee groepen, hoogte conform lambrisering 2) garderobekast van berken multiplex (blank gelakt) nabij ruimte A-1.11, 3) een halfhoge wand tpv wastafel bekleed met berken multiplex (blank gelakt), hoogte conform lambrisering t.p.v. A-1.06, 4) een halfhoge wand bekleed met berken multiplex (blank gelakt) aan de buitenzijde en HPL (Formica) aan de binnenzijde met wastafel tpv A-1.203) 5) kast in wand tpv A-1.08	deur kast brandslanghaspel in kleur wand
A-1.02	kantoor IB	Forbo Marmoleum Striato (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit 2) sauswerk wand tpv A-1.03 t/m A-1.05 in ntb NCS accentkleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	3000+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen		
A-1.03	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiekttegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
A-1.04	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiekttegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
A-1.05	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiekttegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
A-1.06	groepsruimte midden-/bovenbouw	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit m.u.v. wanden grenzend aan A-1.08	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)		4x dubbele WCD, 2x dubbele data aansluiting, aansluitingen voor smartbord
A-1.07	berging	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
A-1.08	studieruimte	Forbo Marmoleum Fresco (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	HSB wanden aan lokaalzijde bekleed met dekkend geschilderd MDF in stroken van 400mm hoog, kleur groen (n.t.b. NCS kleur)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (dekkend geschilderd in ntb NCS kleur)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	(P1) pantry 1200mm breed (blad=900+vl) met koud water + hpl spatscherm op wand	
A-1.09	groepsruimte midden-/bovenbouw	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit m.u.v. wanden grenzend aan A-1.08 2) Stalen kolom in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)		4x dubbele WCD, 2x dubbele data aansluiting, aansluitingen voor smartbord
A-1.10	berging	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		

projectnummer : 1424
document: 1424-AS-01
datum : 05-06-15
gewijzigd : 30-06-15

ruimte nr.	omschrijving	vloer	plint	wand	plafond	plafondhoogte	binnenkozijnen	deuren (beide zijden!)	inrichting / meubels	bijzonderheden installatie
A-1.11	groepsruimte midden-/bovenbouw	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit 2) Stalen kolom in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	(P1) pantry 1200mm breed (blad=900+vl) met koud water + hpl spatscherm op wand	4x dubbele WCD, 2x dubbele data aansluiting, aansluitingen voor smartbord
A-1.12	berging	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
A-1.13	berging	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
A-1.14	vervallen									
A-1.15	secretariaat	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen	(P1) pantry 1200mm breed (blad=900+vl) met koud water + hpl spatscherm op wand 2) een halfhoge wand tpv gang bekleed met berken multiplex (blank gelakt), hoogte conform lambrisering t.p.v. A-1.19	
A-1.16	bestuurskantoor	Forbo Marmoleum Striato (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, sauswerk wand tpv A-1.16 in accentkleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen		
A-1.17	bestuurskantoor	Forbo Marmoleum Striato (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, sauswerk wand tpv A-1.17 in accentkleur Stalen kolom in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen		
A-1.18	trappenhuis	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit,	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hout (dekkend geschilderd in n.t.b. Sikkens kleur)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	Betonnen trap bekleed met Norament 926 grano + 2x alu. leuning in n.t.b. RAL kleur	
A-1.19	gang	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2) wandflex glasvlies behang + sauswerk wand tpv A-1.20 in ntb NCS accentkleur (boven lambrisering)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hout (dekkend geschilderd in n.t.b. Sikkens kleur)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)		
A-1.20	toilet personeel	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	Wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond)	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hout (dekkend geschilderd in n.t.b. Sikkens kleur)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand, fonteintje met koud water	
A-1.21	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektiegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hout (dekkend geschilderd in n.t.b. Sikkens kleur)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
A-1.22	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektiegels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hout (dekkend geschilderd in n.t.b. Sikkens kleur)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
B-1.01	groepsruimte	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit m.u.v. wanden grenzend aan B-1.03a+b 2) Stalen kolommen in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt) Glas tot ca. 2000 mm +vloer voorzien van folie tpv ruimte B-1.03b	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	(P3) pantry 2100mm breed (blad=900 +vl)met koud water (incl. Inbouwkoelkast + 1 ladekast) + HPL spatscherm op wand	4x dubbele WCD, 2x dubbele data aansluiting, aansluitingen voor smartbord 4 computers in groepsruimte?

projectnummer : 1424
document: 1424-AS-01
datum : 05-06-15
gewijzigd : 30-06-15

ruimte nr.	omschrijving	vloer	plint	wand	plafond	plafondhoogte	binnenkozijnen	deuren (beide zijden!)	inrichting / meubels	bijzonderheden installatie
B-1.02	berging	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
B-1.03a	studieruimte	Forbo Marmoleum Fresco (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	HSB wanden aan lokaalzijde bekleed met dekkend geschilderd MDF in stroken van 400mm hoog, kleur groen (n.t.b. NCS kleur)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt) Glas tot ca. 2000 mm +vloer voorzien van folie tpv ruimte B-1.03a	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	2x gedeelde deur tussen B1.03a en B1.03b (merk H52) - kleur kozijn ntb NCS kleur, deuren Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b - voorzien van valdorpel	
B-1.03b	studieruimte	Forbo Marmoleum Fresco (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	HSB wanden aan lokaalzijde bekleed met dekkend geschilderd MDF in stroken van 400mm hoog, kleur groen (n.t.b. NCS kleur)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (dekkend geschilderd in ntb NCS kleur)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	zie B-1.03a	
B-1.04	berging	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
B-1.05	groepsruimte	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit m.u.v. wanden grenzend aan B-1.03a+b 2) Stalen kolommen in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	(P3) pantry 2100mm breed (blad=900 +vl)met koud water (incl. Inbouwkoelkast + 1 ladekast) + HPL spatscherm op wand	4x dubbele WCD, 2x dubbele data aansluiting, aansluitingen voor smartbord 4 computers in groepsruimte?
B-1.06	logopedie	Forbo Marmoleum Striato (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, sauswerk wand tpv B-1.07 in accentkleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen		
B-1.07	onderzoekruimte	Forbo Marmoleum Striato (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, sauswerk wand tpv B-1.08 in accentkleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen	(P1) pantry 1200mm breed (blad=900+vl) met koud water + hpl spatscherm op wand	
B-1.08	berging	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Sauswerk (wit) 2) Stalen kolom in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
B-1.09	gang	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2) Stalen kolom in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt) Glas tot ca. 1400 mm +vloer voorzien van folie tpv ruimte B-1.06 / en B-1.07	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)		
B-1.10	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektgels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
B-1.11	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	Wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond)	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
B-1.12	miva toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektgels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter halfhoge voorzetwand	

projectnummer : 1424
document: 1424-AS-01
datum : 05-06-15
gewijzigd : 30-06-15

ruimte nr.	omschrijving	vloer	plint	wand	plafond	plafondhoogte	binnenkozijnen	deuren (beide zijden!)	inrichting / meubels	bijzonderheden installatie
B-1.13	trappenhuis	Norament 926 grano, kleur n.t.b.	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2) wandflex glasvlies behang + sauswerk wanden tpv B-1.12 en G-1.08 in ntb NCS accentkleur (boven lambrisering)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	Betonnen bordestrap bekleed met Norament + stalen hekwerk /(dubbele) leuning in n.t.b. RAL kleur	
B-1.14	hal	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2) wandflex glasvlies behang + sauswerk wanden tpv B-1.10 t/m B-1.13 + B-1.15 / B-1.16 ntb NCS accentkleur (boven lambrisering) 3) Stalen kolommen in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt) Glas tot ca. 1400 mm +vloer voorzien van folie tpv ruimte B-1.01 / B-1.03a / B-1.05 / G-1.03 en B-1.18	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	1) garderobekast van berken multiplex (blank gelakt) voor twee groepen tpv ruimte B-1.13, hoogte conform lambrisering 2) een halfhoge wand bekleed met berken multiplex (blank gelakt) aan de buitenzijde en HPL (Formica) aan de binnenzijde met wastafel tpv G-1.04 en B-1.13 3) kast in wand tpv B-0.05	deur kast brandslanghaspel in kleur wand
B-1.15	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektgels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
B-1.16	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektgels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
B-1.17	berging	Forbo Marmoleum Striato (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Sauswerk (wit)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2600+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.		
B-1.18	IB ruimte	Forbo Marmoleum Striato (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, sauswerk wand tpv G-1.11 in accentkleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen		
G-1.01	verkeersruimte	Forbo Marmoleum Vivace (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) lambrisering van blank gelakt berken multiplex tot ca. 1366 mm +vloer daarboven Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, 2) wandflex glasvlies behang + sauswerk wanden tpv G-1.02, A-1.02 en A-1.23 in ntb NCS accentkleur (boven lambrisering) en wanden tpv G-1.09 / G-1.10 in ntb NCS accentkleur (zonder lambrisering) 3) wand tpv A-1.01 bekleden met berken multiplex tpv garderobekast 4) Stalen kolommen in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	3263+	Hemlock (blank gelakt) Glas tot ca. 1400 mm +vloer voorzien van folie tpv ruimte G-1.09 en G-1.10	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	stalen hekwerk / (dubbele) leuning t.p.v. vide in n.t.b. RAL kleur	

projectnummer : 1424
document: 1424-AS-01
datum : 05-06-15
gewijzigd : 30-06-15

ruimte nr.	omschrijving	vloer	plint	wand	plafond	plafondhoogte	binnenkozijnen	deuren (beide zijden!)	inrichting / meubels	bijzonderheden installatie
G-1.02	atelier	Forbo Marmoleum Fresco (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit 2) sauswerk wand tpv G-1.03 in ntb NCS accentkleur 3) mozaiektégels tpv wastafel tot 1400 mm vloer, daarboven wandflex (zie 1.)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	3000+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	wastafel met koud water	
G-1.03	multifunctioneel lokaal	Forbo Marmoleum Real (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit 2) Stalen kolom in het zicht dekkend geschilderd in n.t.b. RAL kleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2800+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur)	(P1) pantry 1200mm breed (blad=900+vl) met koud water + hpl spatscherm op wand	4x dubbele WCD, 2x dubbele data aansluiting, aansluitingen voor smartbord computers in groepsruimte?
G-1.04	gang	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit 2) mozaiektégels in nis wastafel tot 1400 mm vloer, daarboven wandflex (zie 1.)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
G-1.05	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektégels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
G-1.06	toilet	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	1) Mosa wandtegels 150x150 random gemengd in 2 kleuren 50 % wit / 50% kleur (tegels tot plafond) 2) in het hart van de achterwand een accent van mozaiektégels conform gevel van ca. 30x30 cm	OWA Acoustic Premium Bolero, 1200x600 tegels - zichtbaar systeem S3	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	hangende toiletten, spoelreservoir achter verdiepingshoge voorzetwand	
G-1.07	werkkast	Unipro qeshfloor EP2500 gietvloer, kleur n.t.b.	Holplint	Wandtegels 150x150, 100 % wit (tegels tot plafond)	Gipsvinyl plafondtegels met zichtbare dragers	2500+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b.	uitstortgootsteen met warm + koud water	
G-1.08	lift	Norament 926 grano, kleur n.t.b.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	in n.t.b. RAL kleur		
G-1.09	teamruimte	Forbo Marmoleum Striato (kleur n.t.b.), ook op houten trap	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, sauswerk wand tpv G-1.01 in accentkleur (niet de wand tpv vide)	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3 (koof tpv trap naar buitenruimte)	3000+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen	1) dubbele schuifdeur in wand tussen G1.09 en G1.10, 2) dichte houten trap naar buitenruimte (P9) keuken 2400 mm breed zonder bovenkasten, inbouwapparatuur koelkast, vaatwasser + hpl spatscherm op wand	
G-1.10	vergaderruimte	Forbo Marmoleum Striato (kleur n.t.b.)	hardhout (schilderen in kleur wand)	Wandflex glasvlies behang + sauswerk in kleur wit, sauswerk wand tpv A-1.19 t/m A-1.22 in accentkleur	OWA Acoustic Premium Bolero, 600x600 tegels - zichtbaar systeem S3	3000+	Hemlock (blank gelakt)	Formica Colors Matte 58, kleur n.t.b. (glaslatten geschiderd in kleur deur) valdorpel toepassen	dubbele schuifdeur in wand tussen G1.09 en G1.10	voorziening voor presentaties?
G-1.11	buitenruimte	betontegels op drager	n.v.t.	SVK Ornimat vezelcementplaat in NCS projectkleur (groen)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	alu. pergola constructie	buitenverlichting