

projectnummer : 1424
 document: 1424-AS-02
 datum : 05-06-15
 gewijzigd : 30-06-15

	omschrijving	materiaal / toepassing	fabrikant	kleur	dikte	bijzonderheden
Gevel	Gevelbekleding	metselwerkbestaand uit 2 texturen, glad en ruw. Plint in ruw metselwerk, daarboven glad met strepen van ruw metselwerk (ca. 20% ruwe steen)	n.t.b.	oranje-rood		stootvoegloos metselwerk, donkergrijze doorgestreken mortel, verdeling glad-ruw nader te bepalen
	Gevelbekleding	verticale vezelcement stroken in 3 kleuren (verdeling conform 3D tekening: aanhouden ca. 40% kleur A, 28% kleur B en 32% kleur C)	SVK Colormat	A- H405 Natural (beige), B- H408 Chestnut (kastanjebruin) & C- H410 Earth (aardebruin)	8 mm	geschroefd aangebracht, open naden 8 mm breed (schroeven in kleur plaat) kleuren zijn projectkleur, vooraf voldoende bestellen (incl. zaagverlies & ca. 3 reserve stroken per kleur)
	Gevelbekleding (incl. waterslag)	glasmozaiek tegels (ca. 2x2 cm), verdeling: wit 22%, zand 22%, geel 30%, oranje 18%, rood 8 %.	Trend Vitreo	gemeleerd in 5 kleuren: rood (206), oranje (204), geel (203), wit (161) en zandkleur (180)	4 mm	tegelmatten 31,6 x 31,6 cm verlijmd op ondergrond, willekeurige verdeling kleuren
	Tegelprofiel op de hoeken	Aluminium	n.t.b.	blank geanodiseerd		
	Gevelbekleding	vezelcement platen (verdeling conform tekening)	SVK Orimat	Groen, ntb NCS kleur	8 mm	geschroefd aangebracht, open naden 8 mm breed (schroeven in kleur plaat), vooraf voldoende bestellen (incl. zaagverlies)
	Kozijnen	aluminium, gemoffeld	Alcoa (RT-72)	Grijs (RAL 7037, Stofgrijs)		
	Ramen/deuren	aluminium, gemoffeld	Alcoa (RT-72)	draai-kiep ramen en entreedeur in 3 accentkleuren rood: RAL 3001, Signaalrood oranje: RAL 2004, Zuiveroranje geel: RAL 2000, Geeloranje valramen in kleur kozijn (RAL 7037)		verdeling accentkleuren: rood (KDV), oranje (Bleyburgh) & geel (Anne de Vriesschool)
			Alcoa (RT-72)	Deuren tpv groepsruimte KDV/BSO en Autigroepen Bleyburgh in Kleur RAL 1013 (Parelwit)		
	Vliesgevel t.p.v. onderbouw Anne de Vriesschool	aluminium, gemoffeld	Schueco (FW50+)	Grijs (RAL 7037, Stofgrijs)		kliklijst horizontaal 12 mm, kliklijst verticaal 16 mm Aanrijbeveiliging opnemen in bestrating d.m.v betonnen varkensrug o.g.
	Ramen/deuren	aluminium, gemoffeld	Schueco (FW50+)	draai-kiep ramen in accentkleur geel (RAL 2000), valramen in kleur kozijn (RAL 7037)		
	Vliesgevel t.p.v. gezamenlijk deel	aluminium, gemoffeld	Schueco (FW50+)	Zandkleur (RAL 1015, Lichtivoor)		kliklijst horizontaal 12 mm, kliklijst verticaal 60 mm
	Ramen/deuren	aluminium, gemoffeld	Schueco (FW50+)	Zandkleur (RAL 1015, Lichtivoor)		
	Dorpel (deuren/puien) + neuten	kunststeen (Premax)	Holonite	Basiskleur 20 donkergrijs		
	Panelen in kozijnen / puien	gemailleerd glas	Colorbel	Grijs (kleurnr. 93)		
	Geprofileerde glazen gevelementen t.p.v. speellokale	glas (U-profiel)	Saint-Gobain (glassolutions)	mat (dubbelwandig)		elementen gevuld met Timax GL
	Raamdorpel	kunststeen (type X)	Holonite	Donkergrijs, textuur kleur 24 (Marrone)		
	Waterslag t.p.v. hoge ramen in stroken gevel	aluminium, gemoffeld	n.t.b.	Grijs (RAL 7037, Stofgrijs)		
	Vensterbanken	kunststeen	Holonite	Basiskleur 2 granbianco		
	Lateien / geveldragers	staal	Vebo	Roodbruin (RAL 8004, Koperbruin)		
	Naam brede school op gevel	kunststof	n.t.b.	n.t.b. RAL kleur	20 mm	bevestiging op 2 horizontale aluminium kokertjes (gemoffeld in kleur RAL 7011, IJzergrijs)
	Zonwering, screens	Aluminium	Schellekens	Bak + geleiders in kleur kozijnen (RAL 7037) - doek in n.t.b. standaard dessin		
	Zonwering knikarmschermen	Aluminium	Weinor Zenara	Frame in n.t.b. standaard RAL kleur Doek in n.t.b. standaard dessin		zonder led verlichting
Dak	Daktrim t.p.v. metselwerk gevel	aluminium, gemoffeld	n.t.b.	Roodbruin (RAL 8004, Koperbruin)		
	Daktrim t.p.v. stroken gevel	aluminium, gemoffeld	n.t.b.	Grijs (RAL 7037, Stofgrijs)		met kraal
	Daktrim t.p.v. mozaiek gevel	aluminium	n.t.b.	blank geanodiseerd		
Berging	Gevelbekleding	verticale vezelcement stroken in 3 kleuren (verdeling conform 3D tekening.)	SVK Colormat	A- H405 Natural (beige), B- H408 Chestnut (kastanjebruin) & C- H410 Earth (aardebruin)	8 mm	geschroefd aangebracht, open naden 8 mm breed (schroeven in kleur plaat) Achterconstructie zwart geschilderd.
	Daktrim berging	aluminium, gemoffeld	n.t.b.	Grijs (RAL 7037, Stofgrijs)		met kraal
	Kozijnen	hout	meranti	Grijs (RAL 7037, Stofgrijs)		
	Deuren	vlakke dichte houten deur	Kegro	RAL 1013 (Parelwit)		Aluminium rooster in deur kleur RAL 1013.
	Neuten	kunststeen	Holonite	Basiskleur 20 donkergrijs		