



RENVOOI hang- en sluitwerk buitenkozijnen en vliesgevels

- uitvoeren in SKG**
- deur voorzien van deurdranger
- één deur uitvoeren met vluchtheurslot (dag en nachtschoot met deurkruk te openen) met half cilinderslot en half kruksel.
de andere deur uitvoeren met horizontale paniekbalk en elektrische sluitplaat.
- enkele deur uitvoeren met dag- en nachtschoot met dubbel cilinderslot, deurkruk binnen- en buitenzijde
- dubbele deuren zonder V, uitvoeren met inlaatkantschuif op één deur en dag- en nachtschoot op de andere deur met dubbel cilinderslot, deurkruk binnen- en buitenzijde
- RVS trek / duwstang ø30, hoog 600 mm volgens tekening
- deuren uitvoeren met kantelaaf-scharnieren (180 gr te openen
- deurenkrukken van RVS, D- model
- alle deuren voorzien van n.t.b. vastzet voorziening bij geopende stand
- bediening ramen d.m.v. kruk onder 1500mm + vloer
- bovenramen voorzien van raambediening met draaizwengel op 1500mm+ vloer
- cilinderslotenvolgens n.t.b. sluitplan, uitgaande van één moedersleutel en 3 sub-groepen

RENVOOI aluminium buitenkozijnen en vliesgevels

- ○ - isolerende beglazing, blank glas.
 - □ - isolerende beglazing, blank glas, binnenruit gelaagd.
 - □ □ - isolerende beglazing, blank glas, binnen- en buitenruit gelaagd.
 - □ - sandwichpaneel, buitenzijde geëmailleerd glas aan achterzijde voorzien van isolatie, binnenzijde aluminium plaat in n.t.b. kleur gemoffeld
 - - geïsoleerd aluminium L-profiel in kleur gemoffeld
- SR - Schoepen Rooster aluminium in kleur gemoffeld
- algemeen - kozijnen merk K01 enzovoorts (tekening 1424-BV-07) merk Alcoa, serie RT 72 renovatie
- algemeen - vliesgevels merk V1 t/m V7 (tekening 1424-BV-08), merk merk Schuenco, serie FW50+
- algemeen - eventuele voorzieningen tbv zonweringen (zie detaillering) opnemen in profilering
- algemeen - voor kleuren draaiende delen, zie kleurenstaat, per merk kan kleur draai-kiepraam afwijken, e.e.a. afhankelijk van plaats in plattegrond

aanbesteding-nvi

project : Nieuwbouw brede school Baanhoek-West
opdrachtgever : VCOS Sliedrecht
tekening : ALUMINIUM BUITENKOZIJNEN
fase : BOUWVOORBEREIDING

wijz. E :
wijz. D :
wijz. C :
wijz. B :
wijz. A : 30-06-2015

weedaarchitecten
schiedamsesingel 181 3012 bb rotterdam t010-4333033 f010-41 49245
tekeningnummer
datum : 05-06-2015
schaal : 1:50
formaat : A1

1424-BV-07