

1^e NOTA VAN INLICHTINGEN

BEHORENDE BIJ BESTEK 7443-BR-01
INZAKE

“Voorbelasting Noordakker”

Braassemerland V.O.F.

30 juni 2015

INLICHTINGEN

Inlichtingen met betrekking tot bestek 7443-BR-01 inzake: "Voorbelasting Noordakker" in de gemeente Kaag en Braassem, zijn verstrekt door Waterpas Civiel Adviesbureau BV en Braassemerland V.O.F.

Datum : dinsdag 30 juni 2015

Tijd : 15.00 uur

Plaats : Hoofddorp

De navolgende wijzigingen worden in het bestek aangebracht:

Deel 0. TOTSTANDKOMMING OVEREENKOMST

0.04 Vraag:Onder punt 5 staat dat de bewijsstukken uit de eigen verklaring na de aanbesteding en het schriftelijk verzoek daartoe moet worden overlegd, voor wat betreft de onder a. referentie lijst genoemde stukken, dienen deze bij de aanbesteding te worden overlegd of ook pas na de aanbesteding en het schriftelijk verzoek daartoe?

Antwoord: de bij de referentielijst genoemde stukken dienen bij de aanbesteding te worden ingediend.

Vraag: Mogen de omzetten die zijn behaald door een inmiddels failliete rechtspersoon, waarvan door middel van overgang van onderneming door de inschrijver de activa zijn overgenomen, worden meegenomen ten behoeve van de eis ten aanzien van de economische en financiële draagkracht.

Antwoord: Het aanbestedingsrecht wordt gekenmerkt als strikt formeel, met als doel inschrijvers in de gelegenheid te stellen op een onderling gelijke en voor hen transparante wijze te laten meedingen naar een overheidsopdracht. De eisen met betrekking tot de financiële en economische draagkracht hebben betrekking op de continuïteit van de onderneming. Deze eisen zeggen nadrukkelijk niets over de vakbekwaamheid van marktpartijen. Ingevolge artikel 63 van de Richtlijn, artikel 2.92 Aanbestedingswet en artikel 2.6.4. ARW 2012 kan een ondernemer zich beroepen op de financiële en economische draagkracht van andere natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die natuurlijke personen of rechtspersonen. Een ondernemer toont in dat geval bij de aanbesteder aan dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die natuurlijke personen of rechtspersonen, bijvoorbeeld aan de hand van een overeenkomst. In het geval een rechtspersoon is opgeheven na een faillissement, kan de inschrijver geen beroep meer doen op de financiële en economische draagkracht van die vennootschap, die immers niet langer bestaat. Een faillissement geeft overigens hoe dan ook geen blijk van een duurzame continuïteit en goedheid.

Vraag: Mogen referenties, die zien op activiteiten van een inmiddels failliete rechtspersoon, waarvan door middel van overgang van onderneming door de inschrijver de activa zijn overgenomen, worden meegenomen ten behoeve van de referentie-eis.

Antwoord: Het aanbestedingsrecht wordt gekenmerkt als strikt formeel, met als doel inschrijvers in de gelegenheid te stellen op een onderling gelijke en voor hen transparante wijze te laten meedingen naar een overheidsopdracht. Ingevolge artikel 2.94 Aanbestedingswet en artikel 2.7.4 ARW 2012 kan een ondernemer zich beroepen op de technische bekwaamheid van andere natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die natuurlijke personen of rechtspersonen. In dat geval toont hij de aanbesteder aan dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen. In het geval een rechtspersoon is opgeheven na een faillissement, kan de inschrijver in beginsel geen beroep meer doen op

de technische bekwaamheid van die vennootschap, die immers niet langer bestaat. Desondanks kan bij een volledige doorstart van de onderneming en een volledige activaovername en overname van het personeel worden geoordeeld dat de inschrijver kan beschikken over de ervaring en technische bekwaamheid van die inmiddels opgeheven vennootschap, zodat de ervaring en technische bekwaamheid van de opgeheven vennootschap in dat geval mag worden meegenomen bij de beoordeling van de technische bekwaamheid van de inschrijver.

Deel 1. **ALGEMEEN**

- 1.05 Vraag: Kunt u de startdatum aangeven? In het V&G plan staat deze verkeerd aangegeven?, kunnen wij er van uit gaan dat het projectdeel fase 1 medio augustus start?
Antwoord: Indien de aanbesteding volgens planning verloopt zullen de werkzaamheden van fase 1 starten in de eerste week van september, genoemde datum in het V&G plan wordt gewijzigd in 1^e week september 2015.

Deel 2. **BESCHRIJVING**

Deel 2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 2.1.01 Vraag: Tekeningen lijst is niet bijgewerkt?
Antwoord: Lijst is in het bestek met nota bijgewerkt.

Deel 2.2. NADERE BESCHRIJVING

- Algemeen** Vraag: In het open posten bestek is een inschrijfstaat met hoeveelheden toegevoegd, kunt u ook aangeven wat de leveringen zijn?
Antwoord: In het bestek staat aangegeven of er iets geleverd dient te worden onder bouwstoffen ter inlichting.

<i>Bestekspostnr.</i>	<i>Omschrijving</i>
1200	Vraag: kunt u een nieuwe post toevoegen voor het Opbreken, afvoeren en storten van opstallen? Antwoord: Nieuwe bestekpost wordt toegevoegd 140050.
140010	Vraag: Kunt u de h.o.h. afstanden geven van de palen of de totaal hoeveelheid van de palen? Antwoord: h.o.h. afstand palen circa 750 mm.
140020	Vraag: Kunt u de h.o.h. afstanden geven van de palen of de totaal hoeveelheid van de palen? De hoogte en dikte van de houten schotten is ? Antwoord: h.o.h afstand van de palen circa 600 mm Beplanking circa 600 mm hoog en 20 mm dik.
140030	Vraag: Kunt u de h.o.h. afstanden geven van de palen of de totaal hoeveelheid van de palen? De hoogte en dikte van de asbestbeplanking is ? Hoe zijn de asbest delen bevestigd aan de palen ? Antwoord: h.o.h afstand van de palen circa 600mm Hoogte asbest platen circa 600 mm hoog en 7 mm dik (indicatief) Bevestiging op diverse wijze veelal door middel van schroeven.
140050	Toegevoegd nieuwe bestekpost.
150120	Vraag: T.b.v. het afvoeren van de funderingslaag, is hier een rapportage van aanwezig conform Besluit Bodemkwaliteit? Antwoord: Deze rapportage is niet aanwezig.

170010	Vraag: Is er een kapvergunning aanwezig/nodig? Antwoord: Deze vergunning is niet nodig.
2	Vraag: Aangezien hier vervuilde grond en asbest in het werk aanwezig is zijn er voorzieningen nodig, wilt hiervoor een of meerdere bestekposten toevoegen ? Antwoord: Er worden geen nieuwe bestekposten opgenomen, de rapportage geeft, samen met de geldende regelgeving, voldoende informatie en randvoorwaarde om de kosten van de werkzaamheden te kunnen inschatten.
2100	Vraag: Kan er een extra post worden toegevoegd voor het verzorgen van de saneringsvoorzieningen conform CROW publicatie 132? Antwoord: De aannemer dient op basis van regelgeving en aangeleverde rapportage deze werkzaamheden zelf in te schatten en de kosten in de bestekposten te verrekenen.
2100	Vraag: Kan er een extra post worden toegevoegd voor het aanvullen van de spot 200 m3 met gebied eigen grond? Antwoord: De bestekpost wordt toegevoegd
210010	Vraag: Kunt u aangeven wat de veiligheidsklasse is waaronder de ontgraving plaats moet vinden ? Welke voorzieningen dienen er getroffen te worden? Antwoord: De veiligheidsklasse dient op basis van de rapportage en beschreven verontreiniging door de aannemer zelf te worden vastgesteld De voorzieningen die getroffen moeten worden is ter keuze van de aannemer en dienen te voldoen aan de wettelijke eisen en regelgeving
230010	Vraag: grond vervoeren naar welk erkend verwerkingsbedrijf en voor wie zijn de Stortkosten? Antwoord: erkend verwerkingsbedrijf is ter keuze van de aannemer, stortkosten zijn voor rekening van de aannemer, o.b.v rapportage kan de verwerker stortkosten aangeven.
230020	Vraag: wat is de maximale rijafstand? Dient de grond ook verwerkt te worden? Antwoord: maximale rijafstand is niet groter dan de omtrek van het werkterrein. De grond dient ook verwerkt te worden.
310020	Vraag: Wat is de aanleghoogte van de horizontale drains ? Antwoord: horizontale drainage dient op de eerste ophoog laag van zand te worden aangebracht.
330010/ 330020	Vraag: dienen de waterspanningsmeters te worden geleverd? En wat is de meetfrequentie Antwoord: de waterspanningsmeters dienen ter beschikking te worden gesteld. Waarneem frequentie volgens onderzoek rapportage.
340010	Vraag: Er wordt verwezen naar bestekpost 201010. Deze bestekpost staat niet in het bestek, wordt hiermee verwezen naar post 210010 ? Antwoord: dat is correct, verwijzing wijzigen naar 210010.
41	Vraag? Dient er bij de tijdelijke brug nog montage en laswerk te worden verricht? Kunt u hierover duidelijkheid geven? Wat is de locatie van het depot? Antwoord: De brug is gedemonteerd opgeslagen op een terrein aan de Kerkweg te Roelofarendsveen. Antwoord: De aannemer dient zelf in te schatten hoeveel werk het is om de brug weer samen te stellen, de onderdelen zijn, buispalen damplanken, 2 delen brugdek, opleggers en stempels.
410010	Vraag: Waarom een controleberekening bij een bouwbrug die ter beschikking wordt gesteld? Antwoord: De bouwbrug wordt gedemonteerd ter beschikking gesteld en dient te worden samengesteld, hiertoe is het noodzakelijk dat er een controleberekening wordt uitgevoerd.
410060	Vraag: Waar dient de keuring van de brug uit te bestaan ? Antwoord: De keuring (berekeningen en inspectie) dient te worden uitgevoerd door een extern bureau en dient aan te tonen dat de brug voldoet aan gebruik doelstelling en regelgeving.
420020	Vraag: Wordt de uitkomende grond weer teruggeplaatst of dient er zand te worden bijgeleverd ?, moet de duiker op staal worden gefundeerd? Antwoord: zand wordt geleverd volgens de bestekposten in hoofdstuk 22 ,

	Klopt de duiker is op staal gefundeerd.
430010	Toegevoegd: nieuwe bestekpost.
430020	Deficode 2 wijzigen in "Lengteklasse van 15,00 tot 20,00 meter" lengte 16 meter.
43	Vraag: Op tekening is niet altijd even duidelijk of de damwanden een hoek omgaan en dus een hoeknaald benodigd is. Kunt u per damwandprofiel aangeven hoeveel hoeknaalden er nodig zijn? Antwoord: Bestekpostnr. 430010, 430170, 430250 toegevoegd.
430040	Vraag; Wanddikte van de stempels Antwoord: de wanddikte van de stempels is ca. 7 mm.
430050	Tekst wijzigen naar "lengte klasse 15,00 tot 20,00 meter" Inclusief instandhouden hoekplanken aangebracht volgens bestekpostnr. 430010.
430110	Vraag:.. Kunt u de lengte van de damwand en/of paalpunt niveau aangeven? Antwoord: lengte damwand 12.5 m paalpunt niveau -12.1 NAP .
430170	Toegevoegd: nieuwe bestekpost.
430250	Toegevoegd: nieuwe bestekpost.
430210	Vraag: De damwand Larsen 430 staat deels op de rand in fase 2, is het toegestaan om deze damwand gelijktijdig met fase 1 aan te brengen? Antwoord: Nee dit is niet mogelijk deze grond is nog niet in ons bezit.
800010	Vraag: Het aanbrengen van de rijplaten dient te zijn t.b.v. de voorbelasting ? In bestekpost 800030 wordt namelijk verwezen naar post 800010. Dit wil dan zeggen dat de rijplaten voor zwaar verkeer dienen te zijn ! Antwoord: dit klopt deficode 2 wijzigen naar "T.b.v. zwaar verkeer".
800070	Vraag: Kunt u deze post veranderen? De manier waarop de post nu is opgesteld is het lastig om dit goed af te prijzen, zeker gezien de tijdspanne en bijbehorend risicoprofiel. Vallen schades aangebracht door derden ook onder deze post? Wellicht kan de post in manuren en doekleverantie per m2 opgesteld worden? Antwoord: de bestekpost blijft ongewijzigd.

Deel 3. **BEPALINGEN**

- 01.04.01 Vraag: Risicoregeling in verband met het nog onduidelijk zijn van uitvoeringsperiode fase 2 wel van toepassing
Antwoord: Voor fase 2 is de risicoregeling wel van toepassing
- 01 08 02 Vraag: Wordt deze RAW bijlage wel of niet verlangd?
Antwoord: Bijdrage wordt wel verlangd
- 61 03 01 Vraag: Revisiegegevens alleen verstrekken in Micrstation?
Antwoord: ja, in microstation (dgn format) en als pdf bestand
- 65 05 Vraag: kunnen wij ervan uit gaan dat de opdrachtgever de opname van de belendingen laat uitvoeren?
Antwoord: ja hiervan kunt u uitgaan

V&G plan

- 1.4.1 Vraag: geplande aanvangsdatum aanpassen?
Antwoord: wordt aangepast naar 1^e week september 2015.
- 1.4.2 Vraag: geplande einddatum alleen voor het aanbrengen van voorbelasting?
Antwoord: geldt ook voor de zettingstijd van de voorbelasting.
- 2.3 Vraag: wie stelt de ARBO coordinator aan? Is er tijdens de uitvoering namens de opdrachtgever een MKV/HKV er op het werk?
Antwoord: de aannemer van het werk stelt de coordinator aan, namens de opdrachtgever zal er tijdens de uitvoering begeleiding zijn.

Geotechnisch Rapport

Vraag: In het rapport wordt gesproken over fase 2, hebben de geotechnische rapportages Een andere fase indeling van het project of komt er nog een rapportage van fase 1?
Antwoord: er is een andere indeling van de fases aangehouden, de rapportage betreft de voorbelasting van fase 1

Vraag: in het rapportage staat wel de uitvoering van de drainage beschreven maar de h.o.h. afstand en lengte van de drains staat niet vermeld?
Antwoord: maten en afstanden als beschreven in het bestek en op de tekeningen aanhouden.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde inschrijvingsstaat wordt niet vervangen door een nieuwe inschrijvingsstaat.

Opgemaakt te Hoofddorp, 30 juni 2015

Waterpas Hoofddorp B.V.

ing. R. Burggraaf

Bijlage: - Bestek incl. inschrijfstaat in PDF
 - Bestek in RSX formaat
 - V&G plan versie 2