



Vergunninginventarisatie									Toelichting	
Nr.	Activiteit	Wettelijke basis	Soort	Vergunning-plicht	Bevoegd gezag	Aanvrager	Beslis-termijn	Ingediend	Motivatie	Bijlagen
Onderdeel Ruimte										
1	Uitvoeren van werk of werkzaamheden die op grond van bestemmingsplan omgevingsvergunningplichtig zijn	Wabo Ex. art. 2.1 lid 1 onder b Wet ruimtelijke ordening Ex. art 3.3 (bestemmingsplan)	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren	Ja	Gemeente Gilze en Rijen	OG	8 weken + 6 weken	14-7-2015	<p>In het bestemmingsplan kan zijn bepaald, dat het verboden is binnen een bij het plan aan te geven gebied bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren zonder een aanlegvergunning.</p> <p>Er zijn een aantal bestemmingsplannen op het gebied van toepassing. In een separate memo is weergegeven welke werkzaamheden vergunningplichtig zijn per tracédeel.</p> <p>Knelpunt zouden de diepere werkzaamheden zijn (verwijderen betonnen elementverhardingen). Uitkomst is dat de gemeente Gilze-Rijen een vergunning noodzakelijk acht voor deze activiteiten. De gemeente Alphen-Chaam heeft aangegeven dat er waarschijnlijk wel een vergunning benodigd is. Echter hebben zij dit nog niet bevestigd. v</p> <p>In beide situaties geldt dat er geen uitgebreide archeologische beoordeling noodzakelijk gaat zijn, omdat gemotiveerd kan worden dat de grond reeds geroerd is tijdens het plaatsen van de objecten. Met het verwijderen van de objecten worden aanwezige waarden daardoor niet meer of anders geschaad dan reeds in het verleden is gedaan.</p>	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond > Dwarsprofielen / detailtekeningen > Evt. bodemrapport (bij waarden)
Onderdeel Bouw en Sloop										
2	Werkzaamheden nabij ondergrondse netwerken	Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Artikel 2, WION.	Graafmelding	Ja	Dienst Kadaster	ON	uiterlijk 20 dagen voor aanvang werkzaamheden		<p>Een graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders een melding krijgen van de geplande werkzaamheden in de ondergrond. De netbeheerders sturen aan de hand van zo'n melding tekeningen naar de aanvrager. De tekening worden gebruikt om na te gaan of er kabels en leidingen aanwezig zijn op de werklocatie.</p> <p>Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één Graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden moet u meerdere meldingen doen.</p> <p>Na het doen van een melding moet u binnen 20 dagen beginnen met de graafwerkzaamheden.</p>	> Situatietekening > Evt. huisaansluitingen > Evt. voorzorgsmaatregelen in PDF
3	Instemmingsbesluit kabels en leidingen	Wabo Ex. art. 2.2 lid 2 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren	Toestemming	Mogelijk afhankelijk van of er werkzaamheden aan kabels en leidingen van verlichting of VRI's plaatsvinden	Gemeente Baarle-Nassau Gemeente Alphen Chaam Gemeente Gilze en Rijen	ON	8 weken		<p>Het is verboden zonder of in afwijking van een voorafgaand door het college verleend instemmingsbesluit kabels en/of leidingen in of op openbare gronden aan te leggen, in stand te houden of op te ruimen.</p> <p>Voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard, en voor minder ingrijpende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, is geen instemming, als bedoeld in het eerste lid, noodzakelijk.</p> <p>Artikel 5 Melding en aanvraag Een grondroerder meldt voorgenomen werkzaamheden bij de gemeente en dient een aanvraag in voor een instemmingsbesluit bij het college dan wel de coördinator.</p> <p>Voorgenomen minder ingrijpende werkzaamheden, dienen drie werkdagen voor de uitvoering schriftelijk bij de gemeente te worden gemeld. Op grond van belangen als genoemd in artikel 8 lid 1 kan het college bepalen dat de realisatie op een later tijdstip dient plaats te vinden.</p>	a. uittreksel inschrijving in handelsregister bij 1e melding of wijziging van rechtspersoon; b. een machtiging indien het een aanvraag betreft voor of namens een opdrachtgever; c. NAW-gegevens van de eigenaar, beheerder en exploitant van de kabels en/of leidingen, alsmede van de grondroerder (dan wel diens te machtigen uitvoerder) waarvan de contactpersoon de Nederlandse taal machtig moet zijn; d. een opgave van aantal, soort en beoogd gebruik van de kabels en/of leidingen; e. een opgave van belanghebbenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen aanvang, beëindiging en aard van de werkzaamheden; f. een uitvoeringsplan met daarin opgenomen: > het gewenste tracé met (digitale) tekeningen van de te verbinden locaties; > de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek inzake de beschikbare ruimte; > situering van objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst; > een omschrijving van eventuele opbrekingen van de verhardingen; > maatregelen voor de bereikbaarheid van de aanwezige kabels en leidingen; > maatregelen voor bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid; > het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;
Onderdeel Wegen (incl. vaar- en spoorwegen)										
4	Plaatsen omleidingsrouteborden langs rijkswegen (A58)	Wet beheer rijkswaterstaatswerken 'droog' Ex. art 2	Vergunning Wbr 'droog'	Ja	Rijkswaterstaat	OG + ON	8 weken	25-6-2015	<p>Een Wbr-vergunning is nodig voor het plaatsen van omleidingsrouteborden langs rijksweg A58. Opdrachtgever vraagt vergunning aan; opdrachtnemer dient inhoudelijke invulling te geven.</p>	> Situatietekening/plattegrond > Verkeersplan
5	Plaatsen omleidingsrouteborden langs provinciale wegen	Provinciale wegenverordening	Toestemming	Ja	Provincie Noord-Brabant	ON	8 weken		<p>Toestemming van de provincie is nodig indien men omleidingsbebording langs provinciale wegen gaat plaatsen. Dit betreft, afhankelijk van de tijdsduur, een vergunningplichtige activiteit, dan wel dient informeel afstemming plaats te vinden met de wegbeheerder.</p>	> Situatietekening/plattegrond > Verkeersplan
6	Plaatsen omleidingsrouteborden langs gemeentelijke wegen	APV	Toestemming	Ja	Gemeente Tilburg Gemeente Turnhout Gemeente Goirle	OG + ON	8 weken	20-07-2015 en 21-07-2015	<p>Toestemming van de gemeente is nodig indien men omleidingsbebording langs gemeentelijke wegen gaat plaatsen. Dit betreft, afhankelijk van de tijdsduur, een vergunningplichtige activiteit, dan wel dient informeel afstemming plaats te vinden met de wegbeheerder.</p>	> Situatietekening/plattegrond > Verkeersplan



Vergunninginventarisatie									Toelichting	
Nr.	Activiteit	Wettelijke basis	Soort	Vergunning-plicht	Bevoegd gezag	Aanvrager	Beslis-termijn	Ingediend	Motivatie	Bijlagen
30	Plaatsen omleidingsrouteborden langs gemeentelijke wegen	Koninklijk Besluit Politie over het wegverkeer	Signalisatievergunning	Ja	Gemeente Ravels	OG + ON	onbekend	20-7-2015	Toestemming van de gemeente is nodig indien men omleidingsbebording langs gemeentelijke wegen gaat plaatsen. Dit betreft een vergunningplichtige activiteit	> Situatietekening/plattegrond > Verkeersplan
7	Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg.	Provinciale verordening / Gemeentelijke verordening Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder j/k	Vergunning/ontheffing conform APV of provinciale verordening	Mogelijk afhankelijk van uitvoeringswijze	Gemeente Baarle-Nassau Gemeente Alphen Chaam Gemeente Gilze en Rijen	ON	8 weken		Indien tijdens de uitvoering voorwerpen (zoals een keet) op of aan de weg worden geplaatst kan hiervoor een vergunning nodig zijn op basis van artikel 2.10 APV Gilze Rijen, Alphen Chaam en Baarle-Nassau.	> Zie APV/Provinciale verordening
Onderdeel Milieu										
8	Oprichten of veranderen van een niet-vergunningplichtige inrichting (zgn. 8.40 inrichtingen)	Wet milieubeheer Ex. art 8.41 lid 1	Melding algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Type B	Ja	Gemeente Baarle-Nassau Gemeente Alphen Chaam Gemeente Gilze en Rijen	ON	4 weken		Nodig voor het oprichten van een werkterrein en gronddepot.	> Inrichtingstekening/plattegrond > Evt. Nulsituatie bodemrapport
9	Breken van bouw- en sloopafval op locatie (mobiele breker)	Wet milieubeheer Ex. art. 10.52	Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval	Mogelijk afhankelijk van uitvoeringswijze	Gemeente Baarle-Nassau Gemeente Alphen Chaam Gemeente Gilze en Rijen	ON	15 werkdagen		Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft betrekking op situaties waar bouw- en sloopafval met een mobiele installatie wordt gebroken op de locatie waar het materiaal vrijkomt.	> Inrichtingstekening/plattegrond > beschrijving van de bronsterkte (LW) in dB(A) van de mobiele puinbreker > hoeveelheid en de aard van het met de mobiele puinbreker te bewerken bouw- en sloopafval
11	Geluidsoverlast tijdens werkzaamheden	Algemene Plaatselijke verordening	Ontheffing geluid	Mogelijk afhankelijk van geluidsproductie op gevoelige objecten in omgeving	Gemeente Baarle-Nassau Gemeente Alphen Chaam Gemeente Gilze en Rijen	OG	8 weken	21-7-2015	In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente wordt bepaald, dat men geen toestellen en geluidsapparatuur mag gebruiken of handelingen mag verrichten buiten reguliere werktijden of werkdagen, die voor omwonenden en de omgeving geluidshinder oplevert. De gemeente kan hiervan ontheffing verlenen. Artikel 4.6 APV.	> Situatietekening/plattegrond > Akoestisch onderzoek naar (tijdelijk) geluidsoverlast tijdens werkzaamheden.
12	Toepassen van grond en bouwstoffen	Wet bodembescherming 'droog' Besluit bodemkwaliteit (Bbk)	Melding Besluit bodemkwaliteit	Mogelijk afhankelijk van soort grond- en bouwstoffen die worden toegepast	Via AgentschapNL naar bevoegd gezag	ON	5 werkdagen		Om de bodem te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen, stelt het Besluit bodemkwaliteit randvoorwaarden aan de toepassingsmogelijkheden van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Meldingen moeten via het Meldpunt bodemkwaliteit van AgentschapNL worden ingezonden. De beoordeling van de melding wordt gedaan door het bevoegd gezag (gemeente).	> Grond- en bouwstoffencertificaten > Evt. Tekeningen toepassingslocatie
Vergunningen wel uitgezocht maar niet nodig gebleken										
10	Handelen in afwijking van PMV voor grondwaterbeschermingsgebied	Wet milieubeheer Ex. art 1.3a Provinciale Milieuverordening	Melding op grond van PMV grondwaterbeschermingsgebied	Nee	Provincie Noord-Brabant	OG	9 weken		De N260 loopt door grondwaterbeschermingsgebied "Gilze". Grondwerken dieper dan 3 meter zijn verboden (art 5.1.3.5 lid 2). Er dient een melding te worden gedaan indien het afstromend hemelwater binnen het grondwaterbeschermingsgebied in de bodem wordt geloosd. Er vindt geen verandering in lozingssituatie plaats dus een melding is niet nodig.	> de naam en het adres van degene die de melding doet; > de dagtekening; > een beschrijving van de activiteit waarop de melding betrekking heeft; > een of meer kaarten op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de plaats waar de activiteit zal plaatsvinden; > op welke wijze aan de bodembeschermende voor-schriften wordt voldaan.
13	Handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	Flora en faunawet Ex. art 75, lid 3 Hoofdstuk V, Titel 3, afdeling 2a Aanhaker: deze toestemming integreert bij samenloop met de Wabo	Flora- en faunawetontheffing	Nee	Rijk (Min. EZ)	OG	16 weken 8 weken voor spoed		De Flora- & Faunawet regelt de bescherming van soorten. Om te beoordelen of er sprake is van verstoring van beschermde soorten, dient een natuurtoets uitgevoerd te worden. Voor de beschermde soorten dient vervolgens ontheffing te worden aangevraagd indien niet gewerkt wordt volgens de gedragscode en/of indien het tabel 3 soorten betreffen. De ontheffingsaanvraag moet worden begeleid door een activiteitenplan. Procedure: Op dit moment houdt RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een standaard beslistermijn van 16 weken aan. Het 8 weken termijn geldt voor spoedgevallen, dit kan ook anderszins worden vastgesteld.	> Natuurtoets > Activiteitenplan (bij negatief effect)
14	Bij een saneringsbesluit waar saneringswerkzaamheden moeten plaatsvinden omdat sprake is van beroering in verontreinigde grond	Wet bodembescherming 'droog' Ex. art 28 Wbb	Melding Wet bodembescherming of BUS melding	Nee	Provincie (enkele grote gemeenten)		15 weken		Uit de bodemonderzoeken blijkt dat er geen sprake is van verontreinigingen waarvoor een BUS-melding en/of melding Wet bodembescherming benodigd is.	> Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond > Dwarsprofielen / detailtekeningen > Bodemrapport > Grondstromenplan > Saneringsplan
15	(Verandering) lozen in een oppervlaktelichaam vanaf wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken indien het lozen op of in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is.	Waterwet Besluit lozen buiten inrichtingen art. 3.5 Blbi	Melding lozen buiten inrichtingen	Nee	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)	OG	26 weken		Het lozen van afvloeiend hemelwater van buiten de bebouwde kom gelegen provinciale wegen is meldingsplichtig conform artikel 3.5 van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Behalve als lozing op de bodem plaatsvindt, dan is het vrijgesteld van meldingsplicht. Op slechts enkele plaatsen zijn kolken aanwezig ter afvoer van het hemelwater via riolering. Deze situatie is echter bestaand en blijft ongewijzigd. De overige weg voert af via de bermen (lozing op de bodem). Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat een melding niet nodig is, daar geen wijzigingen plaatsvinden.	> Situatietekening/plattegrond > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen



Vergunninginventarisatie									Toelichting	
Nr.	Activiteit	Wettelijke basis	Soort	Vergunning-plicht	Bevoegd gezag	Aanvrager	Beslis-termijn	Ingediend	Motivatie	Bijlagen
16	Afwijken van bestemmingsplan	Wabo Ex. art 2.1 lid 1 onder c Ex. art 2.12 lid 1 sub a Bor (vrijstellingen art 2.1 lid 1, c) Bijlage 2, ex. art 2 Bor (bepalingen art 2.12 lid 1 sub a) Bijlage 2, ex. art 4 Wet ruimtelijke ordening Ex. art 3.6 lid 1, c (bestemmingplan)	Omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Nee	Gemeente Baarle-Nassau Gemeente Alphen Chaam Gemeente Gilze en Rijen		8 weken		Er worden geen bestemmingen aangepast.	> Ruimtelijke onderbouwing > Situatietekening/plattegrond
17	Bouwen van een bouwwerk	Wabo Ex. art 2.1 lid 1 onder a Bor (vrijstellingen) Bijlage 2, ex. art 2 en art 3 Bouwbesluit 2012	Omgevingsvergunning Bouwen	Nee	Gemeente		8 weken		Er worden geen bouwwerken aangebracht of constructief gewijzigd.	Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012 > Foto's > Situatietekening/plattegrond > Dwarsprofielen / detailtekeningen > Constructietekening > Constructieberekeningen > Bodemrapport > (Veiligheids) Rapportages (art. 8.3 Bouwbesluit 2012) > Bouwveiligheidsplan > Geluidonderzoek (art. 8.4 Bouwbesluit 2012) > Sporadisch Wet Bibob
18	Activiteit m.b.t. Rijks-, provinciaal-, gemeentelijk monument	Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder b	Omgevingsvergunning Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten	Nee	Rijk Provincie Gemeente		8 weken		Er zijn geen monumenten in de directe omgeving van het plangebied aanwezig.	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond
19	Slopen	Bouwbesluit 2012 Bouwverordening (Woningwet afdeling 2) <i>Melding kan gelijktijdig met de Wabo worden gedaan, maar volgt een afzonderlijke procedure</i>	Melding Slopen	Nee	Gemeente		4 weken		Er worden geen bouwwerken gesloopt. Er worden geen asbestvoegen verwijderd.	Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012 > Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond > Evt. asbestonderzoek > Evt. onderzoeksrapport chemische verontreiniging >Evt. Sloopveiligheidsplan art. 8.3 Bouwbesluit 2012 > Geluidonderzoek (art. 8.4 Bouwbesluit 2012)
20	Verkeersmaatregelen aan wegen.	Wegenverkeerswet Ex. art 12 van het BABW	Verkeersbesluit BABW	Nee	Provincie Noord-Brabant Gemeente Baarle-Nassau Gemeente Alphen Chaam Gemeente Gilze en Rijen		8 weken		Ervan uitgaande dat de verkeerssituaties niet worden gewijzigd.	> Situatietekening/plattegrond > Verkeersplan
21	Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg	Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder d Provinciale verordening / Gemeentelijke verordening	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren	Nee	Gemeente Baarle-Nassau Gemeente Alphen Chaam Gemeente Gilze en Rijen		8 weken		Het is verboden zonder vergunning van B&W respectievelijk de Provincie een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg. Uitzonderingen zijn opgenomen in de APV of provinciale verordening. Verbod geldt niet indien in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam publieke taken worden verricht. (artikel 2.11 APV Gilze Rijen, Alphen Chaam en Baarle-Nassau)	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond
22	Uitrit aanleggen of veranderen	Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder e Provinciale verordening / Gemeentelijke verordening	Omgevingsvergunning Uitrit aanleggen of veranderen	Nee	Provincie Gemeente		8 weken		Er worden geen uitritten aangepast/ gewijzigd.	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond
23	Indien sprake is van ontgroningen	Ontgrondingenwet Provinciale Ontgrondingenverordening	Ontgrondingenwetvergunning	Nee	Provincie		4 weken 26 weken		Er vinden geen ontgroningen plaats.	> Check Mer > Beschouwing / inrichtingsplan > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond > Dwarsprofielen / detailtekeningen > Bodemrapport > Archeologisch rapport > Stabiliteitsberekeningen > Grondstromenplan > Evt. natuurwaarden



Vergunninginventarisatie									Toelichting	
Nr.	Activiteit	Wettelijke basis	Soort	Vergunning-plicht	Bevoegd gezag	Aanvrager	Beslis-termijn	Ingediend	Motivatie	Bijlagen
24	Handelen in beschermd natuurgebied	Natuurbeschermingswet 1998 Hoofdstuk III, Titel 2 Ex. art 16 (natuurmonument) Ex. art 19d (natura-2000 gebied) Ex. art. 2, sub e van het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 <i>Aanhaker: deze toestemming integreert bij samenloop met de Wabo</i>	Vergunning m.b.t. handelingen in een beschermd natuurgebied Natuurmonument of Natura-2000 gebied	Nee	Provincie of Min EL&I		26 weken		Er zijn geen beschermde natura-2000 gebieden of natuurmonumenten in de directe nabijheid van het plangebied gelegen.	> Voortoets > Passende beoordeling (bij negatief effect)
25	Kappen van bomen of vellen van houtopstand	Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder g <i>Gemeentelijke verordening (APV)</i>	Omgevingsvergunning Kappen	Nee	Gemeente		8 weken		Er worden geen bomen gekapt.	> Situatiekening/plattegrond > Gegevens bomen (aantal, soort en ø)
26	Kappen van bomen of vellen van houtopstand	Boswet Ex. art 2	Boswetmelding	Nee	Rijk (Min. EZ)		4 weken		Er worden geen bomen gekapt.	> Situatiekening/plattegrond > Gegevens bomen (aantal are en soorten)
27	Uitvoeren van handelingen in watersystemen	Waterwet Ex. art 5.3 Waterschapswet Ex. art 78 Keur Waterschap Brabantse Delta	Watervergunning of melding Op basis van de keur	Nee	Waterschap Brabantse Delta	ON	8 weken vergunning 8 weken melding		Ervan uitgaande dat we niet boven bestaande A-watergangen (duikers) werkzaamheden gaan verrichten. Legger Waterschap Brabantse Delta gecheckt met scope werk. Indien je gedurende maximaal 1 week werkzaamheden verricht boven een A-watergang (of duiker van een A-watergang) dien je dit 8 weken voorafgaand te melden aan het waterschap (conform Hoofdstuk 5 artikel 1 en 3 van de Algemene Regels Waterschap Brabantse Delta). Indien deze werkzaamheden langer duren dan 1 week dien je een watervergunning aan te vragen (conform artikel 3.1 Keur Waterschap Brabantse Delta 2015). Proceduretijd 8 weken. Indien je boven een C-watergang gaat werken is dit vrijgesteld van vergunning- en meldingsplicht (conform hoofdstuk 4 van de Algemene Regels Waterschap Brabantse Delta).	> Dwarsprofielen / detailtekeningen > Constructietekening > Constructieberekeningen > Evt. bodemrapport > Werkplan
28	Uitvoeren van handelingen in watersystemen	Waterwet Ex. art 6.4 Ex. art 6.5, lid b Waterbesluit (melding) Ex. art 6.11	Watervergunning of melding Voor de activiteit water in de bodem brengen of eraan onttrekken	Nee	Provincie Rijkswaterstaat Waterschap		8 weken 4 weken voor aanvang (melding)		Er vanuit gaande dat er geen bronnering plaatsvindt.	Indieningsvereisten conform paragraaf 6.6 Wtr, onder meer > Bemalingstekening > Bemalingsberekeningen > Overzicht waterstromen > Analyserapport
29	Lozen vanuit bodemsanering	Waterwet Besluit lozen buiten inrichtingen Ex. art 3.1 Blbi Ex. art 3.2 Blbi	Melding lozen buiten inrichtingen Melding algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	Nee	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)		5 werkdagen		Ervan uitgaande dat er geen bodemsanering plaatsvindt en dus geen lozing vanuit een bodemsanering. Art. 1.11 Blbi Indien op grond van artikel 7 van het Besluit uniforme saneringen met een sanering kan worden begonnen nadat vijf werkdagen zijn verstreken vanaf de datum van ontvangst van de melding, bedoeld in artikel 6 van dat besluit, meldt degene die voornemens is te lozen vanuit die bodemsanering als bedoeld in artikel 3.1, tweede, derde en vierde lid, in afwijking van de termijn bedoeld in artikel 1.10, eerste lid, dit ten minste vijf werkdagen voordat met het lozen wordt aangevangen.	> Situatiekening/plattegrond > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen > Bemalingsrapport > Kwaliteitsverklaring lozing