

Kleuren

Zie onderstaande lijst

Handhaaf zoveel mogelijk eenheid van kleuren bij schakelkasten, leidingwerk, gemalen droge opstelling e.d..

Kleurschema installaties

Pompen (vuilwater)	RAL 5009	azuurblauw
Pompen (slib)	RAL 8003	leembruin
Motoren (elektrisch)	RAL 3002	rood
Collector	RAL 3002	rood
Leidingen, afsluiters (vuilwater)	RAL 5005	signaalblauw
Leidingen, afsluiters (slib)	RAL 7006	beigegrijs
Handwielen afsluiters	RAL 3002	rood
Waterleiding / hydrofoorinstallatie (schoonwater)	RAL 5012	lichtblauw
Ontluchtingsleiding koper	Blank vernissen	
Ophanging en ondersteuning	Kleur van de leiding	
Hijsbalken	RAL 1018	geel
Haak	RAL 3002	rood
Aardgasleidingen	RAL 1018	geel
Methaangasleidingen	RAL 1004	goudgeel
Luchtleidingen	RAL 5012	lichtblauw
Tandwielkasten	RAL 7006	beigegrijs
Transporteurs	RAL 7006	beigegrijs
Buitenopstellingskast schakelkasten rioolgemalen	RAL 6009	dennengroen
Schakelkasten	RAL 7035	lichtgrijs
Wanden droge gemalen	nader bepalen	

Vragen: schroom niet even te bellen bij twijfel / onduidelijkheden
 Waterschap Velt en Vecht
 H. Weekamp tel (0524) 592 311