

## HOEVEELHEDENSTAAT

Behoort bij: 1-009-12

DWL-Terrein  
Restauratie hekwerk

Hoeveelhedenstaat behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

Bestekspost	Omschrijving	eh	aantal	prijs per eenheid	totaal
<b><u>HFST 05 VOORBEREIDING/BOUWPLAATSVORZIENINGEN</u></b>					
05.00.24	Bouwplaatsinrichting	pst	1,00		
05.00.90	Bescherming bomen	pst	1,00		
05.31.10-a	01 Het leveren en aanbrengen van het directieverblijf	pst	1,00		
05.32.20-a	01 Het beschikbaar stellen van instrumenten	pst	1,00		
05.34.09-a	01 Het schoonmaken van het terrein	pst	1,00		
05.41.11-a	01 Het werkterreininrichtingsplan	pst	1,00		
05.41.19-a	01 Tijdelijke installaties en voorzieningen	pst	1,00		
05.42.11-a	01 De afrastering om het bouw- en werkterrein	pst	1,00		
	02 Het handhaven van de doorgang voor voetgangers	pst	1,00		
05.42.19-a	01 De bouwafsluitingen	pst	1,00		
05.42.31-a	01 Het informatiebord	pst	1,00		
<b>Totaal voorbereiding/bouwplaatsvoorzieningen</b>					
<b><u>HFST 09 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN</u></b>					
09.10.10-a	01 Het leveren van het complete projectdossier	pst	1,00		
09.10.20-a	01 Het maken van een definitieve opname van het gehele hekwerk	pst	1,00		
	02 Het vervaardigen van berekeningen en tekeningen	pst	1,00		
	03 Het vervaardigen van revisietekeningen	pst	1,00		
<b>Totaal berekeningen en tekeningen</b>					
<b><u>HFST 10 STUT- EN SLOOPWERK</u></b>					
10.00.31	<u>IJzerwerk</u>				
	Zorgvuldig demonteren en opslaan vaste ijzeren hekken (incl. eindhek)	st	26,00		
	Zorgvuldig demonteren en opslaan draaihekkken	st	2,00		
	Zorgvuldig demonteren en opslaan draaipunten t.h.v. maaiveld	st	2,00		
	Verwijderen en afvoeren van prikkeldraadragers	st	75,00		
	Zorgvuldig demonteren en opslaan van de ijzeren bevestigingspunten	st	150,00		
	<u>Hardsteen</u>				
	Zorgvuldig demonteren en opslaan van de kapitelen op de gemetselde kolommen	st	14,00		
	Zorgvuldig demonteren en opslaan van een deel van het kapiteel van de hardstenen kolommen	st	2,00		
	Verwijderen en afvoeren van hardstenen kolommon	st	2,00		
	Zorgvuldig demonteren en opslaan van hardstenen afdekbanden	m1	54,00		
	Zorgvuldig demonteren en opslaan van hardstenen voet t.p.v. de gemetselde kolommen	st	14,00		
	Zorgvuldig demonteren en opslaan van de plint t.p.v. de kolommen 24 t/m 27	m1	11,00		
	<u>Metselwerk</u>				
	Zorgvuldig slopen en voor hergebruik geschikt maken van het metselwerk van kolommen tot de voet	st	14,00		
	Uithakken van het voegwerk van de te handhaven kolommen	m2	76,00		
	Uithakken van het voegwerk onder de hardstenen afdekband tot 2 lagen onder maaiveld	m2	15,00		
	<u>Diversen</u>				
	Verwijderen en afvoeren van de oude verlichtingsarmaturen en bekabeling op hardstenen kolommen	pst	1,00		
	Verwijderen van bitumen op de kolommen	pst	1,00		
10.32.21-a	01 Betonfundering nabij kolom 27	m3	1,00		
<b>Totaal stut- en sloopwerk</b>					
<b><u>HFST 12 GRONDWERK</u></b>					
12.30.30-a	01 Opschonen van het terrein	pst	1,00		
12.40.10-a	01 Diverse grondwerkzaamheden t.b.v. ontgraving	pst	1,00		
12.40.10-b	01 Diverse grondwerkzaamheden t.b.v. ontgraving	pst	1,00		
12.50.10-a	01 Het aanvullen met de uitkomende grond	pst	1,00		
12.70.40-a	01 Het egaliseren van de grond naast het hekwerk	m2	340,00		
<b>Totaal grondwerk</b>					
<b><u>HFST 15 TERREINVERHARDING</u></b>					
<b>Totaal terreinverharding</b>					
<b><u>HFST 22 METSELWERK</u></b>					
22.00.29	Het opnieuw metselen van de kolommen	st	14,00		
	Uit- en inboeten van stenen in de bestaande kolommen	st	550,00		
	Uit- en inboeten van stenen onder de hardstenen afdekband	m2	15,00		
22.00.32	Monsters metselwerk	pst	1,00		
22.24.10-a	01 Reinigen van het te handhaven metselwerk	pst	1,00		
22.72.10-a	01 Het aanbrengen van het voegwerk van de gehandhaafde kolommen	m2	76,00		
	02 Het aanbrengen van het voegwerk van het metselwerk onder de afdekband	m2	15,00		
22.72.10-b	01 Het aanbrengen van het nieuwe voegwerk	m2	97,00		
<b>Totaal metselwerk</b>					
<b><u>HFST 35 NATUUR EN KUNSTSTEEN</u></b>					
35.00.28	Aanbrengen van de verwijderde kapitelen op de kolommen	st	14,00		
	Aanbrengen van de verwijderde afdekbanden op metselwerk onder de hekken	m1	54,00		
	Aanbrengen van de verwijderde hardstenen voet onder de gemetselde kolommen	st	14,00		
	Aanbrengen van de verwijderde hardstenen plint t.p.v. kolom 24 t/m 27	m1	11,00		

Bestekspost	Omschrijving	eh	aantal	prijs per eenheid	totaal
	Uitzagen van slechte delen en inboeten van hardsteen in de kapitelen	st	9,00		
	Verlijmen van gescheurde delen van de hardstenen afdekband	st	30,00		
	Herstellen van beschadigde hardstenen delen d.m.v. mortelreparatie	st	10,00		
35.00.29	Het voegen van de opnieuw aan te brengen kapitelen	st	14,00		
	Het uithakken en opnieuw voegen van de overige kapitelen	st	11,00		
	Herstellen van het voegwerk van de hardstenen afdekband	st	54,00		
35.00.32	Monsters hardsteen	pst	1,00		
35.33.10-a	01 Leveren en aanbrengen hardstenen kolommen	st	2,00		
	01 Leveren en aanbrengen hardstenen plint	m1	4,00		
<b>Totaal natuur en kunststeen</b>					
<b><u>HST 43 METAAL- EN SMEEDWERK</u></b>					
43.42.90-a	01 Afvoeren, nummeren en herstellen van de draaihekken	st	2,00		
	01 Afvoeren, nummeren en herstellen van de vaste hekken	st	25,00		
	01 Afvoeren, nummeren en herstellen van het eindhek	st	1,00		
	01 Afvoeren, nummeren en herstellen van de draaipunten	st	2,00		
	01 Afvoeren, nummeren en herstellen van de bevestigingspunten	st	150,00		
<b>Totaal metaal en smeedwerk</b>					
<b><u>HST 46 SCHILDERWERK</u></b>					
46.22.12-a	01 Schilderen van de draaihekken	pst	1,00		
	01 Schilderen van de vaste hekken	pst	1,00		
	01 Schilderen van het eindhek	pst	1,00		
	01 Schilderen van de draaipunten	pst	1,00		
	01 Schilderen van de bevestigingspunten	pst	1,00		
<b>Totaal schilderwerk</b>					
<b>Subtotaal</b>					
	Eenmalige kosten	pst	1,00		
	Uitvoeringskosten	pst	1,00		
	Algemene kosten	pst	1,00		
	Winst en Risico	pst	1,00		
<b><u>STELPOSTEN</u></b>					
22.31.99-a	Herstelwerkzaamheden n.a.v. nader onderzoek				€ 30.000,00
22.90.10-a	Nader onderzoek muur				€ 2.500,00
35.90.10-a	Gaten boren				€ 1.000,00
<b>TOTAAL</b>					

(Totaalbedrag is inschrijvingsom, over te nemen op het inschrijvingsbiljet)

Gedaan de \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ 2012

De inschrijver(s): \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_