

Nota van inlichtingen 20150107-D-Nvl-1

Reconstructie Dorpsstraat te Zevenhuizen



ADCIM B.V.
Rembrandtlaan 650
3362 AW Sliedrecht
Tel. 0184 677500
Fax. 0184 617790
Mail: algemeen@adcim.nl
Web: www.adcim.nl

Verantwoording

Titel : Reconstructie Dorpsstraat te Zevenhuizen

Projectnummer : 20150107

Documentnummer : 20150107-D-Nvl-1

Status : Nota van inlichtingen

Datum : 19-08-2015

Auteur(s) : PvdL

Email adres : pvanderleer@adcim.nl

Gecontroleerd : DWD



Inhoudsopgave

0. Totstandkoming van de overeenkomst	4
0.01 Aanbesteder	5
0.02 Procedure	5
0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase	5
0.04 Inschrijving	5
0.05 Inschrijvingsstaat	5
0.06 Aanbesteding	5
0.07 Opdracht	5
 2.2 Nadere beschrijving	 6
1 VOORBEREIDENDE WERKEN	7
12 VERKEERSMAATREGELEN	7
121 VERKEERSVOORZIENINGEN	7
1212 Voorzieningen voetgangers	7
 5 VERHARDINGEN EN FUNDERINGSLAGEN	 7
54 BESTRATING: OPSLUITINGEN	7
541 OPSLUITBANDEN	7
543 TROTTOIRBANDEN	7
544 STOOTBANDEN	8
55 BESTRATING: OPEN VERHARDING	8
551 BETONSTRAATSTENEN	8
5512 Betonstraatstenen dikformaat	8
552 STRAATBAKSTENEN	9
5522 Straatbakstenen keiformaat	9
553 MARKERINGEN	9
5531 Markering parkeervakken	10
5532 Markering rijbaan	10
5533 Taludmarkering	10
556 LEVERANTIES BESTRATINGEN	11
5561 Leveranties straatbakstenen	11
 3. Bepalingen	 12
01 Algemene en administratieve bepalingen	13
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer	13

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Deze nota van inlichtingen, behorende bij het bestek 20150107-D-B-1 betreffende "Reconstructie Dorpsstraat te Zevenhuizen", bevat de vragen die schriftelijk gesteld zijn tijdens de termijn voor het stellen van vragen en het verkrijgen van nadere inlichtingen welke is gesloten op 11 augustus 2015, door de inschrijver(s), alsmede de antwoorden van de opdrachtgever. Tevens kan de opdrachtgever door middel van de nota van inlichtingen aanvullende en/of vervangende informatie met betrekking tot de aanbesteding verstrekken.

De volgende vragen zijn gesteld:

Vraag 1 Bestekspost 121210 pag. 16: De voorgeschreven dikte van de kunststof rijplaten van 24 mm is bij de diverse leveranciers en verhuurders niet leverbaar. Mag er van de voorgeschreven dikte worden afgeweken? (18 of 20 mm is wel leverbaar)?

Antwoord: 20mm is akkoord, bestekspost is vervangen.

Vraag 2 Kunt u inzicht geven door wie de beoordeling zal plaatsvinden. Is er een beoordelingscommissie. Zo ja, hoe is deze samengesteld en wat is de rolverdeling binnen de commissie.

Antwoord: De volgende leden worden toegevoegd aan hoofdstuk 0 Paragraaf 0.07:

7. Samenstelling van de beoordelingscommissie

Om te komen tot een zorgvuldige aanbestedingsprocedure is vooraf een beoordelingsteam samengesteld. Dit team bestaat uit medewerkers van Gemeente Zuidplas, eventueel aangevuld met externe deskundige(n). De organisatie die de externe deskundige levert is uitgesloten van deze aanbesteding.

De leden van het beoordelingsteam hebben een zwijgplicht gedurende de gehele aanbestedingsprocedure.

Om transparantie van de aanbestedingsprocedure te waarborgen is het uitsluitend toegestaan schriftelijk informatie te vragen over deze aanbesteding.

Gemeente Zuidplas is niet verplicht interne (aanbestedings)documenten, zoals resultaten van evaluaties, adviezen aangaande kwalificatie en gunning aan gegadigden bekend te maken.

8. Beoordeling documenten

- A. Toetsing aan de inschrijvereisen
Één of meerder leden van de beoordelingscommissie beoordelen de inschrijvingen of deze voldoen aan de inschrijvereisen. Daartoe controleren zij of de Eigen Verklaring aanwezig is en correct is ingevuld. Eventuele vragen zij de bewijsstukken op.
- B. Toetsen van de kwalitatieve documenten
De leden van de beoordelingscommissie zullen ieder afzonderlijk de door de inschrijver geproduceerde kwalitatieve documenten beoordelen en voorzien van een waardering.
- C. Bespreking van de individuele bevindingen
De leden van de beoordelingscommissie zullen de individuele waarderungen in een bespreking openbaar maken aan de overige leden van de beoordelingscommissie.
- D. Bijstelling van de individuele beoordelingen en komen tot één unanieme beoordeling
Bij afwijkingen tussen de individuele waarderungen zal er overleg plaatsvinden over de bevindingen per EMVI criterium. Gezamenlijk vindt de bespreking van de beoordeling plaats, zodat de eventuele verschillen besproken worden. Na eventuele bijstelling van de individuele score wordt een gemiddelde score per EMVI criterium bepaald.
- E. Bepalen fictieve korting
Vervolgens wordt de fictieve korting behorend bij de inschrijving vastgesteld.
- F. Openen van de inschrijving, prijsdocumenten en bepalen van de meest economische inschrijving.
Na het bepalen van de fictieve korting zullen de prijzen zoals vermeldt op de inschrijfbiljetten worden bepaald. De inschrijfbiljetten worden door de gemeente geopend vanuit Tenderned. (prijzen liggen gescheiden van de ingediende documenten). Door deze prijs te verminderen met de fictieve korting ontstaat de fictieve inschrijfprijs. Met het bepalen van de laagste fictieve inschrijfprijs wordt de economisch meest voordelige inschrijving bepaald. Aan deze inschrijving zal het werk worden opgedragen mits de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn geworden.

Vraag 3 Kunt u inzicht geven hoe de beoordeling (uitmuntend t/m slecht) zal plaatsvinden: consensusscore, gemiddelde score, afrondingsscore (zo ja, hoe).

- Antwoord: Zie beantwoording vraag 2.
- Vraag 4 Bestekspostnr. 541010, Opsluitband leveren?
Antwoord: Nee, besteksposten zijn gewijzigd.
- Vraag 5 Bestekspostnrs. 543/544, Betonmaterialen leveren?
Antwoord: Nee, besteksposten zijn gewijzigd.
- Vraag 6 Bestekspostnr. 551210, Betonartikelen leveren?
Antwoord: Nee, besteksposten zijn gewijzigd.
- Vraag 7 Bestekspostnrs. Post 553, Betonartikelen leveren?
Antwoord: Nee, besteksposten zijn gewijzigd.
- Vraag 8 Post 01 12 01 lid 05, Een rijstrook openhouden per rijrichting (behoudens het werkvak van 50 meter?!) Anders aanleg riolering en bestrating o.i. niet mogelijk.
Antwoord: Lid 05 Vervalt.
- Vraag 9 EMVI-criteria. Wat is het gevolg als men toezeggingen uit het Plan van Aanpak tijdens de uitvoering niet nakomt? Graag omschrijven hoe e.e.a. dan wordt beoordeeld en afgehandeld (boeteregeling?).
Antwoord: De volgende leden worden toegevoegd aan hoofdstuk 0 Paragraaf 0.07:
9. Sanctie kwaliteitscriteria (EMVI-aspecten door aannemer)
Tijdens de Uitvoering wordt expliciet getoetst of de aannemer ook daadwerkelijk deze EMVI-aspecten realiseert en nakomt. Indien aannemer de EMVI-aspecten niet nakomt of is nagekomen, zal hem een redelijke termijn gegeven worden om tot nakoming over te gaan. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, of indien er sprake is van niet-nakoming van de meetbare EMVI-aspecten, of indien ook na de redelijke termijn de aannemer niet tot nakoming is overgegaan, zal een boete worden toegepast. Inning van de boete vindt plaats voor iedere niet-nakoming, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming van de aannemer.
Het bedrag dat uit hoofde van deze sanctie opgelegd wordt bedraagt anderhalf (1.5) maal het verschil tussen de bij inschrijving behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde. De gerealiseerde kwaliteitswaarde wordt bepaald conform de EMVI-beoordelingssystematiek zoals deze vastgelegd is in bijlage 2 van het bestek.
- Vraag 10 Is het in Artikel 01 12 01 lid 05 van Deel 3 van het bestek wel reëel gezien de beperkte ruimte in de straat?
Antwoord: Lid 05 Vervalt.
- Vraag 11 Document : bestek deel 3 ; 01 12 01 lid 05 Hier staat omschreven "de werkzaamheden op zo'n manier uitvoeren dat te allen tijde per rijrichting minimaal 1 rijstrook beschikbaar is"
Antwoord: Lid 05 Vervalt.
- Vraag 12 Algemeen. Heeft de opdrachtgever bodemonderzoek (boringen, indicatie klasse, samenstelling) uitgevoerd? Kan de opdrachtgever deze onderzoeken beschikbaar stellen?
Antwoord: Nee, zijn niet uitgevoerd.
- Vraag 13 Algemeen. Heeft de opdrachtgever gegevens van de waterkerende constructie? Kan de opdrachtgever deze beschikbaar stellen?
Antwoord: Niet beschikbaar.
- Vraag 14 Document: Bijlage 2 uitwerking EMVI criteria: De kwalitatieve documenten dienen anoniem te zijn. Hieronder verstaan wij dat het gebruik van bedrijfsnamen, logo's en andere bedrijfsuitingen niet is toegestaan. In tabel 'beschrijving document', onderdeel 'communicatie' staat omschreven: 'indien van toepassing geeft u aan of de werkwijze zich al heeft bewezen'. Om deze referentie zo smart en verifieerbaar mogelijk te maken zouden we hierin de plaatsnaam, naam van opdrachtgever en directievoering van het betreffende project willen benoemen. Is dit toegestaan?
Antwoord: Nee.

In de volgende onderdelen zijn wijzigingen opgenomen:

Deel 0, paragraaf 0.07:

- toevoeging lid 7 - beoordelingscommissie
- toevoeging lid 8 - wijze van beoordeling
- toevoeging lid 9 - sanctie kwaliteitscriteria

Deel 2.2

- 121210, gewijzigd;
- 541010, gewijzigd;
- 543010, gewijzigd;
- 543020, gewijzigd;
- 543030, gewijzigd;
- 544010, gewijzigd;
- 551210, gewijzigd;
- 552210, gewijzigd;
- 552220, gewijzigd;
- 553110, gewijzigd;
- 553120, gewijzigd;
- 553210, gewijzigd;
- 553310, gewijzigd;
- 556110, vervalt;
- 556120, vervalt.

Deel 3

- 01 12 01 lid 5 vervalt.

Aldus opgemaakt te Sliedrecht d.d. 19 augustus 2015



0. Totstandkoming van de overeenkomst

PAR

0.01 Aanbesteder

0.02 Procedure

0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase

0.04 Inschrijving

0.05 Inschrijvingsstaat

0.06 Aanbesteding

0.07 Opdracht

7. Samenstelling van de beoordelingscommissie
Om te komen tot een zorgvuldige aanbestedingsprocedure is vooraf een beoordelingsteam samengesteld. Dit team bestaat uit medewerkers van Gemeente Zuidplas, eventueel aangevuld met externe deskundige(n). De organisatie die de externe deskundige levert is uitgesloten van deze aanbesteding.
De leden van het beoordelingsteam hebben een zwijgplicht gedurende de gehele aanbestedingsprocedure.
Om transparantie van de aanbestedingsprocedure te waarborgen is het uitsluitend toegestaan schriftelijk informatie te vragen over deze aanbesteding.

Gemeente Zuidplas is niet verplicht interne (aanbestedings)documenten, zoals resultaten van evaluaties, adviezen aangaande kwalificatie en gunning aan gegadigden bekend te maken.
8. Beoordeling documenten
 - A. Toetsing aan de inschrijvereisen
Één of meerder leden van de beoordelingscommissie beoordelen de inschrijvingen of deze voldoen aan de inschrijvereisen. Daartoe controleren zij of de Eigen Verklaring aanwezig is en correct is ingevuld. Eventuele vragen zij de bewijsstukken op.
 - B. Toetsen van de kwalitatieve documenten
De leden van de beoordelingscommissie zullen ieder afzonderlijk de door de inschrijver geproduceerde kwalitatieve documenten beoordelen en voorzien van een waardering.
 - C. Bespreking van de individuele bevindingen
De leden van de beoordelingscommissie zullen de individuele waarderungen in een bespreking openbaar maken aan de overige leden van de beoordelingscommissie.
 - D. Bijstelling van de individuele beoordelingen en komen tot één unanieme beoordeling
Bij afwijkingen tussen de individuele waarderungen zal er overleg plaatsvinden over de bevindingen per EMVI criterium. Gezamenlijk vindt de bespreking van de beoordeling plaats, zodat de eventuele verschillen besproken worden. Na eventuele bijstelling van de individuele score wordt een gemiddelde score per EMVI criterium bepaald.
 - E. Bepalen fictieve korting
Vervolgens wordt de fictieve korting behorend bij de inschrijving vastgesteld.
 - F. Openen van de inschrijving, prijsdocumenten en bepalen van de meest economische inschrijving.
Na het bepalen van de fictieve korting zullen de prijzen zoals vermeldt op de inschrijfbiljetten worden bepaald. De inschrijfbiljetten worden door de gemeente geopend vanuit Tendered. (prijzen liggen gescheiden van de ingediende documenten). Door deze prijs te verminderen met de fictieve korting ontstaat de fictieve inschrijfprijs. Met het bepalen van de laagste fictieve inschrijfprijs wordt de economisch meest voordelige inschrijving bepaald. Aan deze inschrijving zal het werk worden opgedragen mits de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn geworden.
9. Sanctie kwaliteitscriteria (EMVI-aspecten door aannemer)
Tijdens de Uitvoering wordt expliciet getoetst of de aannemer ook daadwerkelijk deze EMVI-aspecten realiseert en nakomt. Indien aannemer de EMVI-aspecten niet nakomt of is nagekomen, zal hem een redelijke termijn gegeven worden om tot nakoming over te gaan. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, of indien er sprake is van niet-nakoming van de meetbare EMVI-aspecten, of indien ook na de redelijke termijn de aannemer niet tot nakoming is overgegaan, zal een boete worden toegepast. Inning van de boete vindt plaats voor iedere niet-nakoming, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming van de aannemer.

PAR

Het bedrag dat uit hoofde van deze sanctie opgelegd wordt bedraagt anderhalf (1.5) maal het verschil tussen de bij inschrijving behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde. De gerealiseerde kwaliteitswaarde wordt bepaald conform de EMVI- beoordelingssystematiek zoals deze vastgelegd is in bijlage 2 van het bestek.



2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1		.	VOORBEREIDENDE WERKEN			
12		.	VERKEERSMAATREGELEN			
121		.	VERKEERSVOORZIENINGEN			
		.	Alle afzettingen uitvoeren in de klasse Diamond			
		.	Grade (klasse 3)			
1212		.	<u>Voorzieningen voetgangers</u>			
		.	Rekening houden met het gefaseerd aanbrengen.			
		.	Het aantal keren toepassen is afhankelijk van de			
		.	werkwijze van de aannemer.			
121210		.	Post vervalt en wordt vervangen door:			
121210	621399	.	Aanbrengen kunststof loopschotten.	m	100,00 V	
		.	Betreft: aanbrengen kunststof loopschotten ten			
		.	behoeve van toegankelijkheid woningen en percelen.			
		.	De schotten aanbrengen nabij de opgebroken			
		.	gedeeltes en op diverse lokaties binnen de			
		.	werkvak in overleg met de directie. Aantal meters			
		.	is gebaseerd op 2 rij loopschotten waar			
		.	noodzakelijk in de lengterichting van het			
		.	voetpad, aan twee zijden van de rijbaan.			
		.	Afmetingen schotten ten minste: lang 2,00m, breed	m		100,00 I
		.	0,80m en dik 20mm. Met anti-slip.			
		.	Met materialen van de aannemer			
		.	Per werkvak opnieuw toepassen			
5		.	VERHARDINGEN EN FUNDERINGSLAGEN			
54		.	BESTRATING: OPSLUITINGEN			
541		.	OPSLUITBANDEN			
541010		.	Post vervalt en wordt vervangen door:			
541010	314312	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	950,00 V	
		.	Situering: Dorpsstraat, Burgemeester Boerstraat			
		.	en Raadhuishof			
		.	Betreft: aanbrengen opsluitband langs voetpaden,			
		.	scheiding tussen aansluitend			
		.	gebied/groenstroken/particulieren			
		1.	Op straatlaag			
		.5.	Profiel 100 x 200 mm	st		950,00 T
		.	Kleur grijs			
543		.	TROTTOIRBANDEN			
543010		.	Post vervalt en wordt vervangen door:			
543010	314311	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	80,00 V	
		.	Situering: parkeerkoffers langs de Dorpsstraat,			
		.	diverse aansluitingen op de Dorpsstraat			
		.	Betreft: het aanbrengen van rechte trottoirbanden			
		.	ten behoeve van aansluitingen op bestaande wegen			
		.	en opsluitingen van parkeervakken in de			
		.	parkeerkoffers			
		4.	Stellen met			
		.	schraal beton op zandbed	m3		1,00 L
		.	en voorzien van steunrug van			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		stampbeton			
		. 3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st		80,00 T
		Type: Trottoirband 130/150 x 250mm			
		Werkende lengte 1.00 m			
		Kleur: antraciet			
543020		Post vervalt en wordt vervangen door:			
543020	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00 V	
		Situering: parkeerkoffers langs de Dorpsstraat,			
		diverse aansluitingen op de Dorpsstraat			
		Betreft: het aanbrengen van hoekbanden van de			
		trottoirbanden ten behoeve van aansluitingen op			
		bestaande wegen en opsluitingen van parkeervakken			
		in de parkeerkoffers			
		4.	Stellen met	m3		0,03 L
		schraal beton op zandbed			
		en voorzien van steunrug van			
		stampbeton			
		. 3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm			
		Type: Trottoirband hoekstukken 130/150 x 250mm,			
		Lavaro			
		- 90° hoek inwendig, L = 2.00m	st		2,00 T
		Kleur: antraciet			
543030		Post vervalt en wordt vervangen door:			
543030	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	7,00 V	
		Situering: parkeerkoffers langs de Dorpsstraat,			
		diverse aansluitingen op de Dorpsstraat			
		Betreft: het aanbrengen van maaiveldverloopbanden			
		van de trottoirbanden ten behoeve van			
		aansluitingen op bestaande wegen en opsluitingen			
		van parkeervakken in de parkeerkoffers			
		4.	Stellen met	m3		0,09 L
		schraal beton op zandbed			
		en voorzien van steunrug van			
		stampbeton			
		. 9. . . .	Profiel 130/150 x 200 mm naar 150 x 250 mm	st		7,00 T
		Type: Verloopbanden 130/150 x 250mm - maaiveld			
		Werkende lengte 1.00m			
		Kleur: antraciet			
544		STOOTBANDEN			
544010		Post vervalt en wordt vervangen door:			
544010	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	164,00 V	
		Situering: parkeervakken Dorpsstraat,			
		Burgemeester Boerstraat en Raadhuisshof			
		Betreft: aanbrengen stootbanden van beton in			
		parkeervakken			
		1.	Op straatlaag	st		164,00 T
		. 9. . . .	Stootbanden 200x180x1000mm, evenredig verdeeld in			
		links en rechtse banden			
		Kleur antraciet			
		Met haakse hoeken ten behoeve van aansluiting			
		straatwerk			
55		BESTRATING: OPEN VERHARDING			
551		BETONSTRAATSTENEN			
5512		<u>Betonstraatstenen dikformaat</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
551210		Post vervalt en wordt vervangen door:			
551210	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	162,00 V	
		Situering: inritten Dorpsstraat, Burgemeester			
		Boerstraat en Raadhuisshof			
		Betreft: aanbrengen betonstraatstenen achter			
		geleideband ten behoeve van markering inritten			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte	st		11.340,00 T
		80 mm			
		Kleur antraciet			
	4	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,62 L
552		STRAATBAKSTENEN			
5522					
5522		<u>Straatbakstenen keiformaat</u>			
552210		Post vervalt en wordt vervangen door:			
552210	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	55,00 V	
		Situering: zijstraat Lange Zijde naast woning			
		Dorpsstraat 153			
		Betreft: aanbrengen straatbakstenen in de rijbaan			
		3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	6. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat, voorzien			
		van afstandhouders			
		Kleur rood/geel			
		Met vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr.			
		151410 en vervoerd volgens bestekspostnr. 555430			
		(46 m2)			
		Tekortkomende materialen (9 m2) wordt door de			
		opdrachtgever ter beschikking gesteld			
	4	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,55 L
552220		Post vervalt en wordt vervangen door:			
552220	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	90,00 V	
		Situering: zijstraat Lange Zijde naast woning			
		Dorpsstraat 153			
		Betreft: aanbrengen straatbakstenen in de rijbaan			
		3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	6. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat, voorzien			
		van afstandhouders			
		Kleur rood			
		Met vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr.			
		151420 en vervoerd volgens bestekspostnr. 555440			
		(76 m2)			
		Tekortkomende materialen (14 m2) wordt door de			
		opdrachtgever ter beschikking gesteld			
	4	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,90 L
553		MARKERINGEN			
					
					
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5531		<u>Markering parkeervakken</u>			
553110		Post vervalt en wordt vervangen door:			
553110	314132	Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande	m	660,00 V	
		bestrating; verband aanpassen.			
		Situering: Dorpsstraat, Burgemeester Boerstraat			
		en Raadhuishof			
		Betreft: aanbrengen dwarsmarkering in			
		parkeervakken			
		Afwerking: invegen met brekerzand			
		4.	Verband bestrating: elleboogverband			
		.1.	Dwarsmarkering: strepen 0,21 - 0,21			
		.1.	Op straatlaag			
		. .2.	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st		1.572,00 T
		Kleur wit			
	2.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
		opdrachtgever geen waarde te hebben			
553120		Post vervalt en wordt vervangen door:			
553120	314131	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande	m	157,00 V	
		bestrating; verband aanpassen.			
		Situering: Dorpsstraat, Burgemeester Boerstraat			
		en Raadhuishof			
		Betreft: aanbrengen lengtemarkering in			
		parkeervakken			
		Afwerking: invegen met brekerzand			
		4.	Verband bestrating: elleboogverband			
		.2.	Onderbroken streep 0,21 - 0,21			
		.1.	Breedte: 0,10 m			
		. .2.	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st		374,00 T
		Kleur wit			
	2.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
		opdrachtgever geen waarde te hebben			
5532		<u>Markering rijbaan</u>			
553210		Post vervalt en wordt vervangen door:			
553210	314131	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande	m	28,00 V	
		bestrating; verband aanpassen.			
		Situering: kruising Dorpsstraat - Wethouder			
		Kreftlaan			
		Betreft: aanbrengen lengtemarkering in de rijbaan			
		Afwerking: invegen met brekerzand			
		3.	Verband bestrating: keperverband			
		.1.	Ononderbroken streep			
		.1.	Breedte: 0,10 m			
		. .2.	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st		134,00 T
		Kleur wit			
	2.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
		opdrachtgever geen waarde te hebben			
5533		<u>Taludmarkering</u>			
553310		Post vervalt en wordt vervangen door:			
553310	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	18,00 V	
		Situering: kruising Dorpsstraat - Burgemeester			
		Boerstraat			
		Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in			
		taludmarkering in de rijbaan/plateau			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		.7. . . .	In blokverband				
		. .1. . .	Op straatlaag				
	3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Kleur wit - 38% van 18m2 = 6,84 m2	st		310,00	T
		Kleur antraciet - 62% van 18m2 = 11,16m2	st		505,00	T
	4	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,18	L
556		LEVERANTIES BESTRATINGEN				
						
5561		<u>Leveranties straatbakstenen</u>				
						
556110		Post vervalt.				
						
556120		Post vervalt.				
						
						



3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

- 01** **Algemene en administratieve bepalingen**
- 01 12** **Maatregelen in het belang van het verkeer**
- 01 12 01** **Algemeen**
- 05 Vervalt.