

## 2<sup>e</sup> NOTA VAN INLICHTINGEN


### "Bouwrijp maken Maaslandse dam, Fase 1"

**Bestek nr.** : W15-11021-BT-01

**Opdrachtgever** : Gemeente Midden-Delfland  
Anna van Raesfeltstraat 37  
2636 HX SCHIPLUIDEN

**Projectleider** : De heer E.M. van der Aart

**Opgesteld door** : De heer V.P.S. Raghoenath

Revisie	Status	Datum	Omschrijving wijziging	Paraaf projectleider
0	Definitief	25-08-2015	Nota van Inlichtingen	
1	Definitief	25-08-2015	2 <sup>e</sup> Nota van inlichtingen	


**Waalpartners bv**

Post Postbus 373, 2670 AK Naaldwijk [Bezoek](#) Zuidweg 75, 2671 MP Naaldwijk  
Telefoon +31 174 62 77 91 E-mail [info@waalpartners.nl](mailto:info@waalpartners.nl) BTW NL 00 63 15 562 B01  
IBAN NL19 INGB 0515 2716 32 BIC INGBNL2A K.v.K. Haaglanden 272 216 34



**Afschrift schriftelijke inlichtingen bestek W15-11021-BT-01**

wijz. 0

Project	Bouwrijp maken Maaslandse dam, Fase 1
Projectnummer	11021
Besteknr.	W15-11021-BT-01
Opsteller	V.Raghoenath
Paraaf proj.leider	
Datum inlichtingen	vrijdag 14 augustus 2015

*Opmerkingen opdrachtgever*

Nr.	Deel (0 - 1 - 2.1 - 2.2 - 3) of tekening	Paragraaf / bestekspostnr.	Opmerking / toevoeging	Aangepaste paragraaf / bestekspostnr.	Wijziging
1	Deel 2.2	334830	Het ankershot, bestaande uit damplanken is in de 1ste nota per abuis verwijderd uit de post. Deze is weer toegevoegd.	334830	Bestekspost gewijzigd

**Nota van inlichtingen behorend bij:**

Bestek met kenmerk: W15-11021-BT-01, Bouwrijp maken Maaslandse dam, Fase 1



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
334830		. . . . .	Bestekspost gewijzigd.				
334830	522199	. . . . .	Aanbrengen verankering.	st	15,00	V	
		. . . . .	Situering: t.p.v. damwand calamiteitenoprit				
		. . . . .	Betreft: verankering t.b.v. damwand, aangebracht				
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 334220				
		. . . . .	Inclusief grondwerk				
		. . . . .	Grondsoort: klei en veen				
		. . . . .	Ankers: met houten doorgaand ankerschot, h.o.h.	st			15,00 L
		. . . . .	1,88 m				
		. . . . .	Maximale horizontale ankerkracht per strekkende				
		. . . . .	meter damwand: 59 kN				
		. . . . .	Ankers Ø30 mm, wanddikte 10 mm				
		. . . . .	Lengte: 7,00 m				
		. . . . .	Staalkwaliteit S235				
		. . . . .	Uitvoering: thermisch verzinkt staal				
		. . . . .	Met houten ankerschot van doorgaande houten	m			30,00 I
		. . . . .	damwand				
		. . . . .	Damplanken van hout: Azobé, bezaagd	st			150,00 L
		. . . . .	FSC-gecertificeerd, duurzaamheidsklasse I				
		. . . . .	Kopmaat: 50 x 200 mm, lengte 2,00 m				
		. . . . .	Verbinding planken: messing/groef				
		. . . . .	Voorzien van zoeker aan groefzijde				
		. . . . .	Bevestigen aan stijkgording d.m.v. eindstuk				
		. . . . .	ankerstang met wartel				
		. . . . .	Rechthoekige volgplaat inlaten in gording				
		. . . . .	Bevestigingsmiddelen: verduurzaamd d.m.v.				
		. . . . .	thermisch verzinken				
		. . . . .	Eindstuk ankerstang	st			15,00 L
		. . . . .	Rechthoekige volgplaat 150x150mm	st			15,00 L
		. . . . .	Wartel	st			15,00 L
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Behoort bij: W15-11021-BT-01

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)





BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>GRONDWERK</b>				
10	<b>VOORBEREIDEND WERK</b>				
100010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
102	<b>WATERGANG</b>				
1020	<u>Slootbodern</u>				
102010	Opsch. watergang; spreiden Commandeurskade 50.	m	260,00V		
102020	Opsch. watergang; spreiden langs Oostgaag 10.	m	440,00V		
104	<b>BEKLEDING</b>				
1043	<u>Akkerland en tuinbouwgrond</u>				
104310	Verw. vuilnis in terrein, verspreid; afvoer.	m3	25,00V		
104340	Maaien gewas in terrein; afvoer.	are	50,00V		
11	<b>ONTGRAVEN</b>				
111	<b>SLEUF</b>				
1111	<u>Riolering met 1 streng</u>				
111110	Klei ontgr. uit sleuf B-B; h:0,60m, niet gesch.	m3	35,00V		
111120	Klei ontgr. uit sleuf; Oostgaag 2; h:0,95m.	m3	85,00V		
1113	<u>Riolering met 2 strengen</u>				
111310	Klei ontgr. uit sleuf B-B; h:0,75m, niet gesch.	m3	110,00V		
111320	Klei ontgr. uit sleuf E-E; h:0,75m, niet gesch.	m3	80,00V		
111330	Klei ontgr. uit sleuf D-D; h:0,75m, niet gesch.	m3	205,00V		
1114	<u>Pompput</u>				
111440	Grond ontgr. t.b.v. pompput; h:3,00m.	m3	15,00V		
1117	<u>Horizontale boringen</u>				
111720	Graven en aanvullen werkput in grond, 2,0x5,0m.	st	2,00N		
112	<b>WATERGANGEN</b>				
1121	<u>Sloten, waterpartijen en greppels</u>				
112110	Klei ontgr. uit watergang Commandeurskade 50A.	m3	320,00V		
112120	Klei ontgr. uit watergang Oostgaag 4.	m3	740,00V		
112130	Klei ontgr. uit watergang Oostgaag 6-8.	m3	385,00V		
112140	Klei ontgr. uit watergang Commandeurskade 50.	m3	660,00V		
112150	Klei ontgr. uit watergang Commandeurskade 50.	m3	135,00V		
112160	Klei ontgr. uit watergang Oostgaag 12.	m3	200,00V		
112180	Klei ontgr. uit waterpartij Commandeurskade 50a.	m3	2.305,00V		
112190	Klei ontgr. uit waterpartij Gaagpad.	m3	2.725,00V		
1122	<u>Verruimen sloten en greppels</u>				
112210	Verruimen watergang; Commandeurskade 54.	m	175,00V		
112220	Verruimen watergang; Oostgaag 2.	m	90,00V		
112230	Verruimen watergang; Commandeurskade 50A.	m	30,00V		
112240	Verruimen watergang; Oostgaag 10.	m	40,00V		
112250	Verruimen watergang; Oostgaag 16.	m	85,00V		
112260	Verruimen watergang; Commandeurskade 50.	m	90,00V		
113	<b>CUNET</b>				
1131	<u>Bouwwegen</u>				
113110	Klei ontgr. uit cunet bouwweg; h:1,00m.	m3	530,00V		
113120	Klei ontgr. uit cunet bouwweg; h:1,00m.	m3	4.715,00V		
1133	<u>K&amp;L strook</u>				
113310	Klei ontgr. uit cunet K&L stroken h:0,90m.	m3	340,00V		
114	<b>BEKLEDING</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1142	<u>Bermen, taluds en weiden</u>				
114250	Klei ontgr. uit bovenlaag terrein, h:0,15m.	m3	895,00V		
115	<b>OPHOGING</b>				
1151	<u>Grondlichamen en terreinophogingen</u>				
115110	Zand ontgr. uit voorbelasting, h:0,45m.	m3	405,00V		
115120	Zand ontgr. uit voorbelasting, h:0,40m.	m3	185,00V		
115130	Zand ontgr. uit voorbelasting, h:0,35m.	m3	680,00V		
115140	Zand ontgr. uit voorbelasting, h:0,60m.	m3	70,00V		
115150	Zand ontgr. uit voorbelasting, h:0,50m.	m3	525,00V		
115160	Zand ontgr. uit voorbelasting, h:0,45m.	m3	350,00V		
115170	Zand ontgr. uit ophoging h:1,15m.	m3	1.785,00V		
115180	Zand ontgr. uit voorbelasting, h:0,60m.	m3	140,00V		
12	<b>VERVOEREN</b>				
120	<b>DEPOT</b>				
1201	<u>Zand vervoeren naar depot</u>				
120110	Zand verv. naar depot binnen werkgebied.	m3	4.140,00V		
120120	Zand verwerken in depot; h:3,00m.	m3	4.140,00V		
120140	Zand ontgraven uit depot; h:3,00m.	m3	4.140,00V		
120150	Zand verv. naar plaats van verwerking.	m3	4.140,00V		
1203	<u>Klei vervoeren naar depot</u>				
120310	Klei verv. naar depot binnen werkgebied.	m3	14.940,00V		
120320	Klei verwerken in depot; h:3,00m.	m3	14.940,00V		
120340	Klei ontgraven uit depot; h:3,00m.	m3	2.105,00V		
120350	Klei verv. naar plaats van verwerking.	m3	2.105,00V		
13	<b>VERWERKEN</b>				
131	<b>SLEUF</b>				
1310	<u>Grondverbetering</u>				
131010	Lev./aanbr. grondverb. riool strengen; h:0,20m.	m3	60,00V		
1311	<u>Riolering met 1 streng</u>				
131110	Aanvullen sleuf; h:0,50m.	m3	30,00V		
131120	Aanvullen sleuf; h:0,85m.	m3	75,00V		
1313	<u>Riolering met 2 strengen</u>				
131310	Aanvullen sleuf B-B; h:0,50m.	m3	90,00V		
131320	Aanvullen sleuf E-E; h:0,50m.	m3	65,00V		
131330	Aanvullen sleuf D-D / F-F; h:0,85m.	m3	195,00V		
1314	<u>Pompput / gemaal</u>				
131450	Grond aanv. t.b.v. gemaal; h:3,70m.	m3	5,00V		
132	<b>WATERGANG</b>				
1321	<u>Sloten, waterpartijen en greppels</u>				
132110	Klei verw. in watergang Commandeurskade 50a.	m3	70,00V		
132120	Klei verw. in watergang Commandeurskade 50.	m3	1.130,00V		
132130	Klei verw. in watergang Oostgaag 10.	m3	555,00V		
132140	Klei verw. in berm profiel F-F.	m3	45,00V		
133	<b>CUNET</b>				
1331	<u>Bouwwegen</u>				
133110	Zand verw. in cunet rijbaan; h:0,50m, b:7,5m.	m3	830,00V		
133120	Zand verw. in cunet rijbaan; h:0,80m, b:7,5m.	m3	4.100,00V		
1335	<u>Verdichten</u>				
133520	Verd. zand; h:0,60m of meer.	m3	4.930,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134	<b>BEKLEDING</b>				
1342	<u>Bermen, taluds en weiden</u>				
134210	Grond verw. in taluds watergangen.	m3	80,00V		
1343	<u>Akkerland en tuinbouwgrond</u>				
134310	Grond verw. in ophoging perceel, h:0,10m.	m3	205,00V		
16	<b>LEVEREN</b>				
160	<b>LEVEREN GROND</b>				
1601	<u>Zand</u>				
160110	Lev. zand in cunet.	m3	500,00V		
18	<b>REVISIE</b>				
182	<b>WATERGANG</b>				
1821	<u>Inmeten revisiegegevens</u>				
182110	Inmeten en verwerken revisiegegevens, grondwerk.	EUR	N		
19	<b>BIJKOMEND WERK</b>				
192	<b>WATERGANG</b>				
1921	<u>Ecologische maatregelen</u>				
192110	Vangen en uitzetten amfibieën en vissen.	EUR	N		
2	<b>LEIDINGEN</b>				
21	<b>VERWIJDEREN</b>				
212	<b>DUIKERS</b>				
2121	<u>Ronde duikers van beton</u>				
212110	Verw. duiker Ø1000mm, incl. grondwerk; afvoer.	m	10,00V		
212120	Verw. duiker Ø1000mm, afvoer.	m	10,00V		
212130	Verw. duiker Ø1000mm, incl. grondwerk; afvoer.	m	10,00V		
212140	Inkorten duiker Ø1000mm, incl. grondwerk; afvoer.	m	2,40V		
2123	<u>Ronde duikers van PVC</u>				
212310	Verw. duiker Ø750mm, incl. grondwerk; afvoer.	m	10,00V		
23	<b>AANBRENGEN</b>				
231	<b>LEIDINGEN</b>				
2313	<u>PVC-leidingen</u>				
231310	Lev./aanbr. PP-buis Ø250mm; DT-riool.	m	280,00V		
231350	Lev./aanbr. PVC-buis Ø250mm; DWA.	m	415,00V		
2314	<u>Drukleidingen</u>				
231410	Lev./aanbr. PE-buis Ø90mm, PE100, PN12,5.	m	320,00V		
231430	Aanbrengen electrolasmoef in PE-buis.	EUR	N		
2317	<u>Aansluitleidingen DT-riool</u>				
231710	Lev./aanbr. HWA Ø125mm, incl. grondwerk	st	31,00N		
2318	<u>Aansluitleidingen DWA-riool</u>				
231820	Lev./aanbr. PVC Ø125mm DWA aansl., incl. grondw.	st	29,00N		
2319	<u>Bijkomend werk</u>				
231940	Lev./aanbr. knevelinlaat Ø250-160mm op PP-buis.	st	31,00N		
231950	Lev./aanbr. knevelinlaat Ø250-160mm op PP-buis.	st	29,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232	<b>DUIKERS</b>				
2321	<u>Ronde duikers</u>				
232110	Aanbrengen betonbuis Commandeurskade 50A.	m	7,20V		
232120	Aanbrengen betonbuis langs Gaagpad.	m	12,00V		
232130	Aanbrengen betonbuis langs Gaagpad C-C.	m	19,20V		
232140	Aanbrengen betonbuis Commandeurskade 50.	m	12,00V		
232150	Aanbrengen betonbuis Oostgaag 10.	m	9,60V		
232160	Aanbrengen betonbuis Oostgaag 10A.	m	9,60V		
233	<b>PUTTEN</b>				
2330	<u>Voorbereidend werk</u>				
233010	Opstellen puttenstaat.	EUR		N	
2332	<u>Kunststof putten</u>				
233220	Lev./aanbr. kunststof put, Ø800mm, DT-riool.	st	8,00N		
233230	Lev./aanbr. kunststof put, Ø800mm, DWA-riool.	st	13,00N		
2334	<u>Pompputten en gemalen</u>				
233440	Aanbr. prefab gemaal PP1, inw. 1.330 x 1.330 mm.	st	1,00N		
2336	<u>Putranden</u>				
233610	Lev./aanbr. putrand 520x240mm met deksel.	st	23,00N		
2339	<u>Bijkomend werk</u>				
233910	Maken aansl. PE Ø90mm op bestaande rioolput.	st	1,00V		
235	<b>HULPSTUKKEN</b>				
235610	Lev./aanbr. FF-stuk, DN80 met flenzen PN16.	st	1,00N		
235620	Lev./aanbr. FFC-stuk, DN80 met flenzen PN16.	st	1,00N		
235630	Lev./aanbr. FFK-stuk, DN80.	st	1,00N		
235640	Lev./aanbr. FF stuk DN80.	st	1,00N		
235650	Lev./aanbr. Flensafsluiter DN80.	st	1,00N		
235660	Lev./aanbr. FFM-stuk, DN80 met flenzen PN16.	st	1,00N		
237	<b>HORIZONTALE BORINGEN</b>				
2371	<u>Horizontaal gestuurde boringen</u>				
237110	Maken hor. boring: PE Ø90mm; enkelvoudig; Westgaag.	m	75,00V		
2372	<u>Boogzinkers</u>				
237210	Lev./aanb. boogzinker Ø90mm.	m	10,00V		
237220	Lev./aanbr. zinkerbord op kunststof paal.	st	2,00V		
24	<b>CONTROLE</b>				
241	<b>LEIDINGEN</b>				
2411	<u>Betonleidingen</u>				
241170	Rioolput van gemaal Westgaag reinigen.	st	1,00N		
2413	<u>PP-leidingen</u>				
241310	PP-riool Ø250 mm reinigen hoge druk.	m	280,00V		
241320	PP-riool Ø250 mm reinigen hoge druk.	m	415,00V		
241370	Rioolput van kunststof reinigen.	st	21,00N		
241380	Maken 3D-kogelbeeldopname; riool van kunststof.	m	695,00V		
2414	<u>Beproeven en keuren drukleidingen</u>				
241410	Beproeven PE Ø90mm mediumvoerend; 1,0 Mpa.	EUR		N	
28	<b>REVISIE</b>				
281	<b>LEIDINGEN</b>				
2810	<u>Revisietekeningen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
281010	Inmeten en verwerken revisiegegevens, leidingwerk.	EUR		N	
3	<b>WATERBOUW</b>				
31	<b>VERWIJDEREN</b>				
3121	<u>Kleine kunstwerken</u>				
312110	Slopen houten stuw; afvoer.	m3	1,00V		
312120	Verwijderen rijplaten.	m	6,00V		
33	<b>AANBRENGEN</b>				
332	<b>KUNSTWERKEN</b>				
3320	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
332010	Toepassen dam in watergang.	st	4,00N		
3321	<u>Kleine kunstwerken</u>				
332110	Lev./aanbr. vaste FSC-stuw, stuw 1.	st	1,00N		
332120	Aanbrengen betonblokkenmat - stuw 1.	m2	4,00V		
332130	Lev./aanbr. vaste FSC-stuw, stuw 2.	st	1,00N		
332140	Aanbrengen betonblokkenmat - stuw 2.	m2	4,00V		
332150	Lev./aanbr. vaste FSC-stuw, stuw 3.	st	1,00N		
332160	Aanbrengen betonblokkenmat - stuw 3.	m2	4,00V		
332170	Lev./aanbr. vaste FSC-stuw, klepstuw.	st	1,00N		
332180	Lev./aanbr. betonblokkenmat; klepstuw.	m2	2,00V		
332190	Lev./aanbr. afsluitconstructie.	st	1,00V		
332310	Aanbrengen kwelscherm.	st	1,00V		
334	<b>DAMWAND</b>				
3341	<u>Damwand van hout</u>				
334110	Lev./aanbr. FSC-damwand met gordingen.	m	260,00V		
3342	<u>Damwand van staal</u>				
334210	Lev./aanbr. stalen damwand, PAZ 4560.	m	75,00V		
334220	Lev./aanbr. stalen damwand, AZ13.	m	30,00V		
334230	Aanbrengen gordingen.	m	30,00V		
3348	<u>Verankering</u>				
334830	Lev./aanbr. verankering, calamiteitenoprit.	st	15,00V		
3349	<u>Bijkomend werk</u>				
334910	Maken sparing in stalen damwand.	st	1,00V		
335	<b>BESCHOEIING EN BETUINING</b>				
3351	<u>Beschoeiing van hout</u>				
335110	Lev./aanbr. FSC-beschoeiing, incl. grondwerk.	m	116,00V		
335160	Maken sparing in houten beschoeiing, Ø1.000mm.	st	7,00N		
337	<b>UITSTROOMVOORZIENINGEN</b>				
3371	<u>Uitstroombakken van beton</u>				
337110	Lev./aanbr. prefab uitstroombak.	st	1,00N		
337120	Aanbrengen krooshek.	st	1,00V		
4	<b>VERHARDINGEN</b>				
40	<b>VOORBEREIDEND WERK</b>				
4031	<u>Zagen</u>				
403120	Zagen asfalt 100-120mm.	m	90,00V		
41	<b>VERWIJDEREN</b>				
411	<b>FUNDERING</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4113	<u>Gebonden funderingsmateriaal</u>				
411310	Verw. geb. fund., b<1,5m, d:0,30m; afvoer.	m2	150,00V		
412	<b>OPSLUITINGEN</b>				
4124	<u>Opsluitbanden</u>				
412440	Opbr. OB 120x250mm op zandbed; geen waarde.	m	185,00V		
413	<b>ASFALT</b>				
4135	<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
413510	Opbr. teerh. asfalt 100 mm, b<1,5m afvoer.	m2	150,00V		
415	<b>BESTRATING</b>				
4151	<u>Betontegels</u>				
415170	Opbr. BT 300x300x45mm, b<1,5m; geen waarde.	m2	30,00V		
4153	<u>Betonstraatstenen</u>				
415350	Opbr. BSS-kf, 1,5<b<3,0m; geen waarde.	m2	390,00V		
416	<b>HALFVERHARDING</b>				
4161	<u>Natuurlijke materialen</u>				
416110	Verwijderen halfverharding grijze split.	m2	210,00V		
416120	Verwijderen halfverharding, rode split.	m2	595,00V		
417	<b>OVERIGE</b>				
4170	<u>Loopschotten</u>				
417010	Verwijderen houten schotten t.b.v. voetgangers.	m	85,00V		
42	<b>VERVOEREN</b>				
425	<b>BESTRATING</b>				
4253	<u>Betonstraatstenen</u>				
425330	Schudden/formatteren BSS-kf.	m2	340,00V		
425340	Verv. betonstraatstenen div. afm.; naar verw.	m2	340,00V		
43	<b>AANBRENGEN</b>				
431	<b>FUNDERING</b>				
4310	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
431060	Afw. zandbed t.b.v. fundering bouwwegen, b>2,0m.	m2	1.425,00V		
431070	Afw. zandbed t.b.v. fundering bouwwegen, b<2,0m.	m2	560,00V		
4314	<u>Menggranulaat bouwwegen</u>				
431410	Aanbr. menggr. 0/31,5; b>2,0m, h:0,30m, bouwwegen.	m2	1.425,00V		
431420	Aanbr. menggr. 0/31,5; b<1,0m, h:0,30m, Gaagpad.	m2	570,00V		
432	<b>OPSLUITINGEN</b>				
4321	<u>Trottoirbanden</u>				
432110	Aanbr. TB 130/150x250mm op zand.	m	2.050,00V		
435	<b>BESTRATING</b>				
4350	<u>Afwerken baan</u>				
435010	Afwerken zandbed.	m2	1.740,00V		
435020	Lev./aanbr. straatlaag 50mm van zand.	m2	1.740,00V		
435030	Afwerken zandbed.	m2	4.325,00V		
4351	<u>Betontegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
435140	Aanbr. grasbetontegels 6000x400x100 mm.	m2	310,00V		
4353	<u>Betonstraatstenen</u>				
435330	Aanbr. BSS-kf, KV; b>3,0m, grijs.	m2	5.765,00V		
46	<b>LEVEREN</b>				
461	<b>FUNDERING</b>				
4611	<u>Steenmengsel</u>				
461110	Lev. menggranulaat 0/31,5.	ton	1.055,00V		
462	<b>OPSLUITINGEN</b>				
4621	<u>Trottoirbanden</u>				
462120	Lev. rechte TB 130/150x250mm.	st	2.050,00V		
465	<b>BESTRATING</b>				
4651	<u>Betontegels</u>				
465110	Lev. grasbetontegels 600x400x100mm, grijs.	st	1.295,00V		
4653	<u>Betonstraatstenen</u>				
465330	Lev. BSS keiformaat, grijs.	st	243.750,00V		
49	<b>BIJKOMEND WERK</b>				
495	<b>BESTRATING</b>				
4953	<u>Betonstraatstenen</u>				
495310	Kloppen BSS-kf.	m2	340,00V		
5	<b>BEBAKENING</b>				
51	<b>VERWIJDEREN</b>				
512	<b>BEBORDING</b>				
5121	<u>Binnen bebouwde kom</u>				
512150	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord(en); depot.	st	2,00N		
53	<b>AANBRENGEN</b>				
532	<b>BEBORDING</b>				
5321	<u>Binnen bebouwde kom</u>				
532110	Aanbr. verkeersbordpalen incl. borden, 3,6m.	st	2,00N		
6	<b>INRICHTING</b>				
61	<b>VERWIJDEREN</b>				
612	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
6120	<u>Afzetpalen</u>				
612030	Verwijderen kunststof paal.	st	1,00V		
613	<b>AFRATERING EN HEKWERKEN</b>				
6131	<u>Afrastering</u>				
613110	Verw. houten palen gaas; geen waarde.	m	35,00V		
7	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
71	<b>VERWIJDEREN</b>				
711	<b>BOMEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7111	<u>Bomen in open grond</u>				
711120	Verw. bomen, <0,20m; geen waarde.	st	13,00	N	
73	<b>AANBRENGEN</b>				
737	<b>GRAS</b>				
7372	<u>Zaaien</u>				
737230	Inzaaien bermen met een talud flauwer dan 1:3.	are	3,10	V	
8	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
81	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
811	<b>TIJDELIJKE MAATREGELEN</b>				
8111	<u>Diverse voorzieningen</u>				
811150	Toep. rijplaten 5,0x1,0m dik 10mm.	EUR		N	
811160	Toep. rijplaten 6,0x1,8m dik 14mm.	EUR		N	
811170	Toep. bouwhekken t.b.v. depot, h:2,0m.	EUR		N	
8113	<u>Tijdelijke afzettingen en bebording</u>				
811310	Toepassen afzetting(en) op Gaagpad.	EUR		N	
8116	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
811610	Inzamelen en vervoeren huisvuil.	keer	20,00	V	
82	<b>BEMALINGEN</b>				
821	<b>OPEN BEMALING</b>				
8210	<u>Bemaling t.b.v. werkzaamheden in den droge</u>				
821010	Toepassen open bemaling.	m	115,00	V	
822	<b>BRONBEMALING</b>				
8220	<u>Bemaling t.b.v. werkzaamheden in den droge</u>				
822010	Aanbr./verw. bronbemaling.	m	410,00	V	
822020	Instandhouden bronbemaling.	dag	25,00	V	
83	<b>LEIDINGEN</b>				
832	<b>PROEFSLEUVEN</b>				
8321	<u>K&amp;L-profielen</u>				
832110	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,80m).	m	25,00	V	
85	<b>WERK ALGEMENE AARD</b>				
852	<b>T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>				
8521	<u>Werknemers</u>				
852140	T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep D.	uur	24,00	V	
852150	T.b.s. stratenmakerskoppel.	uur	16,00	V	
8522	<u>Materieel</u>				
852220	T.b.s. vrachtauto 10x8, 25 m3.	uur	16,00	V	
852230	T.b.s. hydraulische graafmachine, bakinhoud 1 m3.	uur	32,00	V	
852240	T.b.s. wiellader, bakinhoud 1,5 m3.	uur	24,00	V	
852260	T.b.s. tractor 103 kW met grondkar, 7 m3.	uur	24,00	V	
	<b>SUBTOTAAL</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkkerrein.	EUR .....			
910020	Opruimen werkkerrein.	EUR .....			
910030	Aan en afvoer materieel	EUR .....			
910040	Klein materieel	EUR .....			
910050	Kam kosten, verzekeringen	EUR .....			
918870	Korting	EUR .....			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
951110	Stelpost t.b.v. drukriolering.	EUR	15.000,00V		
951120	Stelpost t.b.v. voorzieningen grondwerk.	EUR	5.000,00V		
951150	Stelpost t.b.v. stortkosten.	EUR	10.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
960030	Bijdrage VISI-systematiek (0,15%)	EUR		N	

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				