

Programma van Eisen voor bestelauto dubbele cabine met open laadbak, ten behoeve van de buitendienst.

1. Chassis dubbele cabine met dieselmotor (minimaal euro 5).
2. Netto laadvermogen minimaal 750 kg
3. Door de RDW goedgekeurd en toegelaten op het wegennet
4. Als op het definitieve kenteken, na opbouw van de laadbak, het minimum netto laadvermogen van 750 kg. niet wordt gehaald, dan wordt de opdracht als niet verleend beschouwd en bestaat voor de gemeente geen afnameplicht noch enige betalingsverplichting.
5. Cabine dient plaats te bieden aan 5 volwassen personen en heeft een vast raam naar de achterbak.
6. Binnenwerks dient de cabine min. 185 cm breed te zijn met een vlakke vloer ten hebben.
7. Het min. aanhangwagen gewicht voor het voertuig dient 1500 kg. te zijn.
8. Op de cabine dient een lichtbalk, electroneflitser , te worden geplaatst van min. 80 cm lang. (Dakset Megaflash FX1 = 24 led's – 80 cm lang of gelijkwaardig) welke rondom goed zichtbaar dient te zijn.
9. De cabine dient voorzien te zijn van centrale deurvergrendeling.
10. De instaphoogte mag maximaal 50 cm hoog zijn (grootste treehoogte 30 cm).
11. Het voertuig dient te zijn voorzien van een kogelkoppeling aan de achterzijde en in het midden van de auto met EU standaard elektrische aansluiting en een constante stroomdraad, incl. een extra nummerplaat.  
De kogelkoppeling mag max. 10 cm binnen de laadbak vallen.
13. Een goed functionerende radio met bluetooth, telefoon voorbereid, dient te worden geleverd en ingebouwd.
14. De auto dient van een achteruitrijsignalering met licht en geluid te zijn voorzien.
15. Het voertuig dient op het moment van afleveren te vallen onder het belastingtarief voor bestelauto's en als zodanig te zijn geregistreerd. Bestuurbaar met rijbewijs B.
16. Achterlicht dient te voorzien te zijn van een degelijke bescherming
17. Aluminium laadbak, afm. 190 cm. breed en 325 a 350 cm lang
  - vast kopschot (1.9 m breed en een hoogte van +/- 5 cm boven de lichtbalk) en palenjuk, daartussen voorzien van gegalvaniseerd stalen strekmetaal gaas
  - lichtmetalen zijborden en achterbord 30 cm. hoog en scharnierbaar, achterklep voorzien van kettingen, sluitwerk verzonken, aan de omranding met minimaal 6 touwhaken evenredig verspreid 3 aan elke zijde
  - Afsluitbare aluminium gesloten gereedschapsbak (deksel overlappend; met gasdrukveren en handgrepen). Losse bodemplaat van betontriplex, ontluichtingsroosters in de zijwanden. Afmeting van de kist ongeveer 50 x 50 cm over volle breedte van de laadbak. De juiste matenvoering van de kist zal nader worden bepaald.
  - Afdeknet bevestigd met noppen aan de touwhaken
  - De cabine dient voorzien te zijn van een EHBO doos welke makkelijk en direct bereikbaar is (deBesteEHBOdoos – EHBO doos voor kleine locaties of gelijkwaardig).
  - De cabine dient voorzien te zijn van een brandblusser welke makkelijk en direct bereikbaar is (Ajax Kidde sproeischuimblusser 2 liter Vsi2 of gelijkwaardig).

**In te ruilen voertuig:**

Voertuigmerk 1: Toyota  
Type: Hilux XL 2,5 D-4D 4WD  
Kilometerstand op 23 juni 2015: 78370  
Kenteken: 5 VDX 83  
Aanvang tenaamstelling: 01-09-2009

Voertuigmerk 2: Toyota  
Type: Hilux XL 2,5 D-4D 4WD  
Kilometerstand op 23 juni 2015: 77455  
Kenteken:  
Aanvang tenaamstelling: 01-09-2009

Voertuigmerk 3: Mercedes Benz  
Type: Sprinter  
Kilometerstand op 23 juni 2015: 73825  
Kenteken: 67-VVS-7  
Aanvang tenaamstelling: 24 oktober 2008