

Meerjarenbegroting:  
Gemeentehuis  
Emnesserweg 19  
Laren

Datum:	1 juli 2015
Indexering:	1,00
BTW:	21%
Startjaar:	2016
Prijspeel:	2015

Wijziging:  

NL-Sib	OMSCHRIJVING	WERKSOORT	TOELICHTING	CONDITIE	AANTAL	EENHEID	CYCLUS	START	KENGETAL	TOT EX BTW	TOT INCL BTW	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL	
<b>3 AFBOUW</b>																							
31	AUTOMATISCHE SCHUIFDEUREN	VERVANGEN	GEVEL 3		2	ST.	25	2037	0	0	0											0	
31	AUTOMATISCHE SCHUIFDEUREN	VERVANGEN	GEVEL 4		2	ST.	25	2037	0	0	0											0	
<b>TOTAAL HOOFD GROEP AFBOUW</b>												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 INSTALLATIEVOORZIENINGEN WTB</b>																							
51	CV INSTALLATIE + APPENDAGES+REGELING	VERVANGEN	REMEHA QUINTA 85		3	ST.	15	2020	0	0	0					0						0	
51	ZONNECOLLECTOREN	VERVANGEN			15	M2	15	2037	0	0	0											0	
52	BOILER CLOSE IN	VERVANGEN	10 LITER		6	ST.	15	2028	0	0	0											0	
52	BOILER CLOSE IN	VERVANGEN	15 LITER		9	ST.	15	2028	0	0	0											0	
52	BOILER ELEKTRISCH	VERVANGEN	80 LITER		1	ST.	15	2019	0	0	0				0							0	
52	BOILER ELEKTRISCH	VERVANGEN	80 LITER		1	ST.	15	2027	0	0	0											0	
52	BOILER ELEKTRISCH	VERVANGEN	120 LITER		1	ST.	15	2027	0	0	0											0	
57	LUCHTBEHANDELINGSKAST	VERVANGEN	PLATDAK 3		1	POST	30	2042	0	0	0											0	
57	LUCHTBEHANDELINGSKAST	VERVANGEN	ZOLDER		1	POST	30	2042	0	0	0											0	
58	AIRCO-UNIT INCL. BINNEN-UNIT	VERVANGEN	PLATDAK 1		1	ST.	15	2027	0	0	0											0	
59	AUTOMATISCHE SCHUIFDEUREN	VERVANGEN	GEVEL 3		2	ST.	25	2037	0	0	0											0	
59	AUTOMATISCHE SCHUIFDEUREN	VERVANGEN	GEVEL 4		2	ST.	25	2037	0	0	0											0	
<b>TOTAAL HOOFD GROEP INSTALLATIEVOORZIENINGEN WTB</b>												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 INSTALLATIEVOORZIENINGEN E</b>																							
61	NOODSTROOMAGGREGAAT	VERVANGEN			1	ST.	18	2025	0	0	0											0	
63	NOODVERLICHTING	VERVANGEN			22	ST.	18	2030	0	0	0											0	
63	NOODVERLICHTING	VERVANGEN	ACCUS		22	ST.	5	2017	0	0	0		0				0					0	
65	INBRAAKSIGNALERING	VERVANGEN			1	POST	18	2030	0	0	0											0	
65	BRANDMELDINSTALLATIE	VERVANGEN			1	POST	18	2030	0	0	0											0	
65	BRANDSLANGHASPELS	VERVANGEN			11	ST.	18	2030	0	0	0											0	
65	HANDBLUSSERS	VERVANGEN			7	ST.	15	2027	0	0	0											0	
66	LIFTINSTALLATIE	REVISEREN			1	POST	24	2025	0	0	0											0	
66	LIFTINSTALLATIE	VERVANGEN	COMPLEET		1	POST	48	2050	0	0	0											0	
69	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	KEURING	NEN 3140		2520	M2	6	2018	0	0	0		0						0			0	
69	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	AANPASSEN			2520	M2	6	2015	0	0	0						0					0	
<b>TOTAAL HOOFD GROEP INSTALLATIEVOORZIENINGEN E</b>												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0