

Vragen en antwoordenlijst bij 2^e nota
 Europese niet-openbare aanbesteding
 (inschrijffase)

datum- 16-12-2015

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
1	Het bestek in combinatie met de tekeningen, bijlagen en rapporten, bevat zeer veel open einden, in de vorm van besteksartikelen waar geen aantallen of vast afgebakende omschrijving met aantallen of een vast bedrag (stelpost) staan vermeld. Hierdoor ontstaan er veel posten die niet door elke inschrijver op dezelfde wijze zal worden ingevuld en de inschrijfsommen niet vergelijkbaar zijn. De opdrachtgever en directie kunnen, als inschrijvers het al niet duidelijk kunnen afprijzen, zeker niet een duidelijk vergelijk maken en ook niet beoordelen wat de goede inschrijving is. Aantallen moet volgen uit onvolledige stukken, en meeste moet bepaald worden uit opname tijdens de aanwijs, een aanwijs is normaal ter verduidelijking en niet om nog te begroten onderdelen c.q. aantallen te verkrijgen, laat staan van de tijd welke nodig is om "alles" duidelijk op te nemen. De uitvraag van de aanbestedende dienst is buiten proportioneel en bevat zeer veel besteksartikelen welke niet afgebakend zijn en niet vergelijkbaar af te		Op basis van de bestekstukken en de nota's van inlichtingen, kunnen de hoeveelheden worden bepaald. De schouw was bedoeld om u de staat van onderhoud te laten zien. Middels de nota's zullen onduidelijkheden worden weggenomen.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	bakenen zijn voor de inschrijvers. Wij moeten U dringend verzoeken een herziening in uw uitvraag te maken, alle besteksartikelen te verduidelijken met aantallen of stelposten waar een goede inschrijving op is te maken ?		
2	Na afloop van het werk de parkeerkelder volledig hersteld, schoon, geschilderd en klaar voor gebruik te worden opgeleverd. Tekening afwerkingen bevat alleen code Vloerafwerking. Wanden, plafond, en verdere afwerking aan trappen, leuningen, kozijnen, deuren hoeven dus niet te worden geschilderd of behandeld ? Uitvraag is niet duidelijk !!	05.00.24-01	Zie nota 1. Parkeergarage dient na gebruik door de realisator te worden teruggebracht in huidige staat. Incl. functionerende autoliften. De vloer dient te worden voorzien van een nieuwe coating.
3	De bestaande te handhaven gevels, wanden, plafonds (waar relevant) kozijnen, deuren, en betimmeringen e.d. voorzien van doelmatige bescherming tegen beschadiging en vervuiling. Monumentenzorg zal zeker een oordeel hebben over hoe zij de monumentale onderdelen beschermd willen zien en hier kunnen dus grote verschillen in inzicht optreden tussen wat de opdrachtgever wenst en de inschrijver aanhoudt. Het is tijdens een aanwijs niet mogelijk alles te zien wat beschermd moet worden. Ontvangen stukken van Monumentenzorg zijn algemene aanwijzigingen en schept alleen maar meer verwarring, verzoek is om een duidelijk per situatie per vertrek, gevel of dakelement rapport met bewerkingen of reparaties te verstrekken ? Kunt U dus duidelijk aangeven en in aantallen	05.32.90	Op basis van het bouwhistorisch onderzoek in combinatie met het ruimteboek is na te gaan wat monumentaal is en wat niet. De realisator dient hier een helder plan van aanpak te verstrekken hoe hier mee wordt omgegaan.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	oppervlaktes of eenheden welke onderdelen u beschermd wilt zien en op welke wijze ?		
4	Verwijderen en afvoeren van alle begroeiing tegen de gevels. Wortel in groei in de voeg/steen en aftekening op de gevels is niet zonder schade te verwijderen. Opname in het werk is niet mogelijk en schade aan de gevel is niet te zien omdat gevel begroeid is. Aanname juist dat alleen begroeiing van de gevel moet worden verwijderd en geen herstel of schoonmaakwerk aan voegwerk, stenen of stuc afwerking ?	10.32.09-a	Hierbij kan worden uitgegaan van herstel achter begroeiing van voegen, stenen of stucwerk voor 100% van het begroeide geveloppervlak.
5	Voordat een aanvang gemaakt wordt met het slopen van vloeren/balken dienen naastgelegen vloeren/balken respectievelijk de nieuw ontstane eindvelden – of versterkt met voorzieningen – of versterkt met lijmwapening. Om alle inschrijvers gelijke kansen te geven gaarne opgave van situatie welke constructieve maatregelen en omschrijving aantallen en maatregelen er getroffen moeten worden ?	10.00.20-91	Deze werkzaamheden behoren bij het ‘sloopplan’ van de aannemer. Het gaat erom dat de aannemer niet ‘zomaar’ vloerdelen en andere zaken kan en mag weghalen zonder de impact op de constructie te beschouwen. Lijmwapening is hiervoor niet aan de orde (sloop)
6	Verwijderen glas uit achterzetramen tpv koetshuis, t.b.v. plaatsing HR++ glas, indien bestaande detaillering dat toelaat. Samengevat is een openeinde, dus uitgaan van dat dit niet toelaatbaar is en dus hoeft het niet gerekend ?	10.32.09-a, blz. 39	U dient het glas te verwijderen en het HR++ middels nieuwe glaslatten en opzetlatten te plaatsen. Huidige situatie: enkel glas met achterzetraam i.v.m. geluidbelasting. Advies van Peutz is: vervangen door HR++ glas. Geluidbelasting is vrijwel weggefallen. Houten voorzetramen dienen te worden behouden en voorzien van HR++ glas incl. glaslatten.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
			Dit zoals omschreven in 34.33.10-a op blz. 156
7	Algemeen, gebouw A; Bestaande verflagen op stuc en schoonmetselwerk verwijderen dmv borstelen/schuren tbv nieuwe afwerklaag. Afwerklaagen bestaand werk zijn niet vermeld op een tekening of afwerkstaat per ruimte, dit is tijdens een aanwijs ook niet te bepalen. Gaarne per onderdeel en per situatie, en per ruimte een duidelijk overzicht verstrekken van de huidige afwerkingslagen en op welke ondergrond ? Zelfde vraag geldt voor algemeen B en C.	10.32.09-a blz. 40.	Zie ruimteboek ter informatie
8	Algemeen, gebouw A: Ontruimde en leeggemaakte ruimten waarin geen sloopwerk voorkomt schoonmaken zodat beschadigingen, scheuren, verkleuringen etc zichtbaar worden. Dit zijn werkzaamheden die alleen bij aanvang start bouw zijn te bepalen, tussen heden en aanvang bouw kunnen er nog veel zaken wijzigen. De gevolgen van het na schoonmaken zichtbare scheuren, beschadigingen en dergelijk dus graag verrekenbaar stellen of een stelpost hiervoor opnemen ?	10.32.09-a blz. 40	De scheuren en beschadigingen na de inspectie welke niet te zien waren zullen onder de stelpost onvoorzien vallen.
9	Algemeen, o.a. gebouw A, B en C; Verwijderen van overige afwerkingen in ruimten waar geen aanpassingen plaats vinden. Dit is een zeer algemene omschrijving, en kunt u dan ook duidelijk per ruimte aangeven wat u bedoelt ? Of hier een stelpost voor opnemen ?		In ruimtes waar geen aanpassing plaatsvinden hoeven geen afwerkingen verwijderd te worden.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
10	Gebouw A, B en C, verwijderen van alle dakpannen, panlatten en tengels, gebouw A en C, renovatieplaat aanbrengen en gebouw A, B en C panlatten aanbrengen en dakpannen bestaand herplaatsen. Geveltekeningen van alle gevels, doorsnede van gebouw B en details zijn te algemeen getekend, informatie over de constructie dak, aanwezige dakpannen model/type en gesteldheid van de dakaansluitingen ontbreekt. OP basis van deze onvolledige gegevens is er een geen juiste opgave te verstrekken door alle inschrijvers en ook niet te beoordelen op juistheid en compleetheid door de directie c.q. opdrachtgever. Gaarne van de gehele dakrenovatie een stelpost maken of verrekensbare aantallen van de diverse werkzaamheden verstrekken met de juiste omschrijvingen en detaillering ?	10, 25 en 33.	Type dakpannen ter plaatse te bepalen, zie ook het ruimteboek en ook de goot detail . Voor details zie de goot detail boek (bijgevoegd). Zie voor dakpantype en bestaande situatie de afbeeldingen in document B-601 gootdetails. Gebouw B worden van binnenuit geïsoleerd. Hier komen geen nieuwe panlatten of pannen.
11	Grondverbetering onder funderingsconstructies volgens advies en onderzoek. Laagdikte geschat op 500 mm. Het gaat om een funderingsbalk op groutpalen waarom dat nog grondverbetering nodig onder de fundatie balken ? Als er wel grondverbetering moet dan duidelijke opgave waar en welke ruimtes moet dan grondverbetering komen ?	12.60.10-a, 01.	Het gaat om de grondverbetering onder de 'aanbouw' aangeduid met ruimtenummer A.0.41. Aanhouden laagdikte van 500 mm is akkoord.
12	Bij aanhelen / reparatie waar mogelijk gebruik maken van bestaande stenen, overigens overeenkomstige steen. Het aan te helen gevelmetselwerk, conform tekeningen bestaande situatie. Aangepaste gevels	22.22.10-a blz 82/83.	Waar metselwerk voor aanheling wordt gebruikt uitkomende stenen gebruiken indien beschikbaar. Aanhelen van buitenmetselwerk alleen daar waar

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	volgens tekeningen. Tekening gevels, materiaal omschrijvingen per situatie en aantallen per situatie ontbreken, dus beschreven aanhelen / reparatie niet te bepalen, niet rekenen dus ?		metselwerk uitgenomen. Dit artikel slaat op nieuwe gevelopening (entree binnentuin en expeditie Phoenixstraat) in bouwdeel A. Zie hiervoor de fragmenten en details.
13	Repareren van gebreken in baksteen metselwerk, zoals gaatjes verwijderde metalen onderdelen, etc. Geveltekeningen met daarop aangeven wat en waar ontbreekt, fotos met opname wat bedoelt wordt ontbreekt, aantallen zijn niet opgegeven, samengevat is niet te bepalen en ook niet vergelijkbare opgave te verstekken door de inschrijvers omdat het geen afgebakende uitvraag is. Verzoek deze paragraaf of vaste aantallen of stelpost van maken ?	22.29.10-a blz. 83.	Alle installaties worden verwijderd van de gevel. Zie hiervoor ook het ruimteboek. De realisator dient hiervoor een aanneme te doen. Zoals u tijdens de schouw heeft kunnen zien zijn er niet veel installaties aan de gevel bevestigd.
14	Aanvullend en aanhelend metselwerk, gebouw C, gebouw A en gebouw B. Omschrijving, fotos en tekeningen van de gevels en wanden ontbreekt, is dus niet te beoordelen en te voorzien wat er moet gebeuren. Gaarne opgave hoe opdrachtgever denkt deze uitvraag te verduidelijken zodat wij op basis van aanvullende gegevens dit alsnog kunnen afprijzen ?	22.31.12-a,b,c	Zie hiervoor het ruimteboek, de doorsneden en fragmenten sloop. Zie ook vraag 2.
15	Het voegwerk van nieuwe dragende binnenwanden en binnenwandgedeelten, conform tekeningen. Omschrijving voegwerk is te algemeen, het is niet per wandgedeelte en ruimte vermeld, type voegwerk staat niet aangegeven, dit is tijdens aanwijs ook niet te bepalen. Verzoek een verrekenbare hoeveelheid met type en model voeg te verstrekken per ruimte ?	22.72 blz. 85/86	Zie de doorsnedetekeningen voor nieuw metselwerk.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
16	Voegwerk buitenzijde aanhelen en herstellen, ontbreekt een goede omschrijving, foto's en aantallen van, als wij dit moeten meenemen in de inschrijving dan graag per gevel aantallen en types voegwerk vermelden en opgave verrekenbare hoeveelheden ?	22.72 blz. 85/86.	Zie hiervoor de fragmenten en doorsneden nieuw voor het bepalen van de hoeveelheden
17	Bij herstellen houtconstructies par. 24.21.11-a, -b, -c, ontbreken aantallen en materiaalomschrijvingen, dit is ook niet te bepalen vanuit afwerkingstekening (staan geen bestaande plinten op in alle ruimtes), werkzaamheden als "repareren, aanhelen c.q. vervangen " is te algemeen, op afwerkstaat staat "waarnodig", op basis van deze vage omschrijvingen is geen prijs te bepalen. Conclusie of u verstrekt een betere omschrijving met duidelijke uitgangspunten en aantallen, of een percentage of een stelpost ? Zo, nee dan is het uitgangspunt, wij gaan uit van dat alle bestaande houtconstructies niet hersteld hoeven te worden ?	24.21.11-a, -b, -c. blz. 102.	Het betreft vooral herstellingen ten gevolge van de installatie aanpassingen. Verder verwijzen wij u naar het ruimteboek. Verder is de staat van onderhoud goed zoals u in de schouw heeft kunnen constateren.
18	Berekening van houten balken door de aannemer. Dit is een onderdeel welke bepaald moet worden door de constructeur, uitgangspunten zijn hierdoor niet afgebakend, dus geen prijs van de houten balklagen te bepalen. Kunt U duidelijke afmetingen en omschrijving van alle balklagen en voorzieningen verstrekken ?	24.52.10-a	Nieuwe houten balklagen definitief te berekenen door de aannemer. Afmeting is conform tekeningen constructeur. Afmetingen staan vermeld op bestektekeningen constructeur. Daar waar aangegeven op de tekeningen dienen van bestaande balken na inmeting, controleberekeningen te worden gemaakt (ruimte C.2.13).
19	Bestaande deuren die zijn gesitueerd op brandscheidingen in de nieuwe situatie dienen te	30.00.50-92 blz. 120.	In 2013 is een inventarisatie-rapportage opgesteld door Obex:

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	worden gecontroleerd op brandwerendheid, en indien noodzakelijk te worden voorzien van nieuwe brandwerende voorzieningen, en dienen te voldoen aan de eisen gesteld in rapport Peutz. Materiaal omschrijving, details en samenstelling van deur in combinatie met kozijn bestaand zijn niet bekend, los van zaken zijn tochtkaders of gebruikte verf als brandwerend uitgevoerd. Het kan toch niet zo zijn dat wij een praktijk toets op alle bestaande deuren / kozijnen moet uitvoeren om te onderzoeken of ze brandwerend zijn. Praktijk test als steek deur/kozijn eerst maar in de brand en kijken of hij test duur doorstaat lijkt ons niet erg praktisch in een monument. Lijkt ons dus zeer logisch dat Peutz dit gaat onderzoeken en resultaten aan alle inschrijvers verstrekt op aanwijs van de directie ? Graag ontvangen wij een duidelijke omschrijving per situatie wat hiervoor te rekenen ?		Obex rapportage brandveiligheid d.d. 2 september 2013. Dit kan voor het beoogde doel worden ingezet, waarbij de aanpassingen uit het Peutz-rapport leidend zijn.
20	Reparatie van bestaande houten binnen- en buitenkozijnen. Dit is een zeer algemene omschrijving waar grote verschillen in beoordeling door inschrijvers onderling en zeker in de wens of beoordeling opdrachtgever kan ontstaan. Deze uitvraag is te algemeen en kan tot grote verschillen leiden, wij verzoeken u dan ook hier een stelpost voor op te nemen of dit verrekenbaar te stellen, zodat later beoordeelt kan worden wat nodig is ?	30.23.19-a blz. 121.	U kunt uitgaan van het bijgevoegd schilder rapport. T.a.v. herstel van de houten kozijnen kunt u uitgaan van 10 locaties.
21	Aanpassen van bestaande kozijnen tbv plaatsing	30.23.19-a blz. 121.	Zie voor aan te passen gevelkozijnen t.b.v. plaatsing

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	nieuwe ramen en beglazing. Details en tekening bestaande gevels ontbreken. Dit is op basis van huidige gegevens niet te beoordelen, verzoek per kozijn en per gevel een duidelijk omschrijving met welke kozijn en welke werkzaamheden te verrichten ?		nieuwe ramen en beglazing tekening B-704-B. En zie opmerkingen op de plattegrond tekeningen B-100-N, B-101-N en B-102-N. Voor de calculatie kunt u uitgaan van hoeveelheden te bepalen van de kozijnstaat en voor de kozijnen op de plattegronden kunt u de volgende aantallen en afmetingen hanteren; kozijn t.p.v. C.0.13 1st 1,7m1 x 4,0 m1 kozijn t.p.v. C.0.14 2st 1,248m1 x 2,942 m1 kozijn t.p.v. C.0.17/trap 1 st 0,9m1 x 4,0 m1 kozijn t.p.v. C.0.15, rond 1 st diameter 0,7 m1 kozijn t.p.v. C.0.18 1 st 1,2 m1 x 4,0 m1 kozijn t.p.v. omloop bouwdeel C 2 st 1,6m1 x 2,2 m1 kozijn t.p.v. C.0.08 3 st 1,2m1 x 3,3 m1 kozijn t.p.v. C.0.08 1st 1,0 m1 x 3,8 m1 kozijn t.p.v. C.1.19 3 st 1,5 m1 x 2,0 m1 kozijn t.p.v. C.1.12/13 3st 1,2 m1 x 2,8 m1 kozijn, rond t.p.v. C.2.04/1 2st diameter 1,0 m1 Ter informatie zie foto's van bestaande ruimtes in B-710 ruimteboek v4.
22	Bestaande dakpannen controleren, beschadigde dakpannen vervangen en dakpannen aanbrengen op het oorspronkelijke gebouwdeel. Dakpannen nieuwe dakpannen overeenkomstig een door de aannemer te verstrekken tegenmonster, overeenkomend met de	33.41.10-a	Voor type dakpannen zie de afbeeldingen in de gootdetails B-601. Het dak is in goede staat.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	authentieke dakpannen. De dakpannen op dak gebouw A, B en C. De uitvraag is niet helder, aantallen beschadigt zijn niet te bepalen, aantallen dakpannen zijn niet te bepalen, aantal rij en type dakpan per dakvlak is niet aangegeven. Verzoek duidelijkheid te verstrekken in aantallen rijen in breedte en hoogte per dakvlak te verstrekken met per dakvlak welk type dakpan erop ligt ? Denkt u aan fabricaat, model, en verder relevante gegevens om een prijs te kunnen bepalen ?		
23	De aannemer zal voor alle aansluitingen van onderdelen, welke naar oordeel van de directie afdichtingsmaterialen vereisen, zoals bijvoorbeeld op details is aangegeven, deze materialen leveren en verwerken. Het niet strikt aangegeven zijn op details ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting, ter beoordeling van de directie. Als het bestek al kan aangeven dat er ter beoordeling van de directie afdichtingsmaterialen nodig zijn bij aansluitingen, dan kan de directie dat nu ook beoordelen en aangeven wat nodig is ? Zo, nee hoe kan een aannemer dit tijdens een rekenfase van enkele weken dan beoordelen wat nodig is, zonder daarover later discussie te krijgen met de directie ?	36.00.50-91, blz. 161	Dit is te bepalen op basis van de details en de kozijntekeningen zoals deze zijn verstrekt.
24	Stucwerk, par. 40.21, aanhelingen en reparaties ana bestaand stucwerk wandafwerking, aanhelen en	40.21 blz. 167.	Zie voor de plafonds ook het ruimteboek. De bestektekst geeft een duidelijk kader. De ruimtes dienen er bij

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	reparaties aan bestaand stucwerk plafondafwerking, aanhelingen en reparaties aan sierlijsten in bestaand stucplafond. Uitvraag is te algemeen, bij schouw bleek niet dat er naar ons oordeel herstel of reparaties nodig waren, plafond(s) en wanden zagen er authentiek en representatief uit. Uitvraag is dus te algemeen en niet te beoordelen voor de aannemer welke reparaties, aanhelen of herstel u noodzakelijk vind. Indien toch herstel, aanhelen of reparatie nodig dan een stelpost of vaste verrekenbare aantallen per ruimte verstrekken ?		oplevering representatief te zijn. Herstel zal met name t.g.v. installatie aanpassingen plaats moeten vinden.
25	Herstellen en repareren van bestaand wand-, vloer- en natuurstenen tegelwerk, inclusief plinttegels, t.p.v. aangetroffen gebroken tegelwerk en herstellen voegwerk. Bestaand voegwerk herstellen. Gaarne stelpost aankoop tegels per m2 en per m1 plint, en te herstellen aantallen m2 tegels, plinten en voegwerk per ruimte te verstrekken ?	41.00.50	Zie nota 1
26	Wandtegels herstellen volgens bestaand wandtegelwerk. Vloertegels herstellen volgens bestaand vloertegels. Vloertegels herstellen volgens bestaand natuursteen vloertegels. Dit zijn te algemene uitgangspunten, beoordeling van wat is beschadigt of gebroken en wat is aanvaardbaar om te handhaven is niet afgebakend, types, fabricaat en modellen tegels ontbreken, ook hier is geen vaste prijs van te geven. Wij verzoeken u dan ook dringend om hier een stelpost per type tegel en aantallen te vervangen tegels te verstrekken ?	41.32.11-a, 41.42.11-a, 41.42.21-a,	Herstellen ten gevolge van installatie aanpassingen conform ruimte boek.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
27	Radiatoren bekledingspaneel in stijl gelijkend aan bestaande profilering wandbekleding. Gaarne aantallen, details en materiaalomschrijving verstekken om een juiste prijs te kunnen maken ?	45.46.11-a	Zie voor het overzicht de plattegrondtekeningen, en de details.
28	Schilderwerk bestaande kap volgens 46.21.11, verdere informatie ontbreekt, tekeningen kap bestaand zijn er niet. Gaarne tekeningen of vaste aantallen verstrekken ?	46.21.11	Zie de doorsnedes en het ruimteboek.
29	Bij vloerbedekking wordt vermeld, Patroon; volgens opgave architect. Patronen zijn bepalend voor de prijs, omschrijving is dus te vaag en kan grote prijsconsequenties hebben. Verzoek een duidelijke en afgebakende uitvraag te verstrekken en de patronen per ruimte dus te vermelden ?	48.44.10	Het type en de kleuren staan duidelijk aangegeven in de bestektekst/afwerkstaat. Dit aanhouden.
30	Textielwandbekleding codering W00e, conform afwerkstaat. Afwerkstaat vermeld geen omschrijving van type of materiaalsamenstelling textielwandbekleding, afwerking daarvan en juiste aantallen per ruimte per wand. Vermelding op afwerkingstekening code W00e is te algemeen om aantallen op te kunnen bepalen. Monumenten zorg zal hier ook wel informatie en een rapportage van beschikbaar hebben, zie deze informatie en verdere informatie over aantallen, omschrijving, samenstelling textielwandbekleding en eventueel een stelpost tegemoet ?	48.34.60-	De afwerking komt in 2 ruimtes voor (rest. B.0.04 en B.0.11). Zie voor de locatie van de afwerking het ruimteboek. De bestektekst omschrijft duidelijk hoe hier mee om te gaan.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
31	Rapport Peutz vermeld naisolatie onder 8.4 in rapport GE 15774-6-RA-002 blz. 31. In bestek bouwkundig en op tekeningen staat geen naisolatie vanuit de kruipruimte aangegeven. Aannee juist dat deze naisolatie vanuit de kruipruimte door derden wordt aangebracht ? Zo, nee dan tekening met daarop aangegeven welke vloeren, welk materiaal huidige vloeren samenstelling vloeren, doorsneden met vrije ruimte (hoogte) en besteksomschrijving van wat en met wat na te isoleren ? Of anders een stelpost verstrekken aub. ?	Rapport Peutz.	De vloeren dienen geïsoleerd te worden. Omschrijving zal volgen in de 3^e nota.
32	In details van de goten staan principe schetsen van de contouren van de goot en gootbekleding. Uit deze schetsen is de huidige materialisatie, conditie materialen, opname van wat te herstellen niet te halen. Wij verzoeken u dringend om ons per situatie aan te geven de materialisatie, de herstelwerkzaamheden en welke aantallen te herstellen of bij te werken ?	Tekening goten.	Aangepaste details zijn toegevoegd. De foto's geven een duidelijk beeld van de bestaande situatie.
33	Te verwerken bouwstaal # 150x150 mm in de afwerkvloeren. Welke diameter aanhouden ?	42.32.10-a	3 mm, thermisch verzinkt t.p.v. de natuursteen vloeren.
34	Cementdekvloeren klasse CW 30 mag dat ook CW 20 zijn ?	42.32	CW 30 aanhouden.
35	Alleen plaatsing in nieuwe zijgeleiding indien plaatsing in bestaande zijgeleiding niet mogelijk is. Zonwering gevel A en C, lamellenschermen. Geveltekeningen ontbreken, gegevens van bestaande	38.30.30-a blz. 166.	Uitgaan van vervangen van de zijgeleiding zoals aangeven in detail B-13

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	zijgeleidingen zijn niet bekend, kunt u alle relevante informatie verstrekken om hier een complete aanbidding van te kunnen maken ?		
36	T.b.v. nieuwe zijgeleidingen bestaande sleuven vergroten. Gaarne details en opgave van welke gevels en bij welke kozijnen dit voorkomt ?	10.32.09-a blz. 38.	Zie detail B-13.
37	Afwerkstaat vermeld bij ruimte A. 1.63 trapportaal voor trap nieuwe natuursteen. Afwerking op bestaande trap blijft gehandhaafd ? Zo, nee dan graag model en type afwerking opgeven met een tekening met details van de trap ?	Afwerkstaat B-703 o.a.	Ruimte A.1.63 komt niet voor. Voor de trappen met natuursteen afwerking zie bijgesloten detail B-42
38	CNC gegraveerd patroon. Welke patroon van uit gaan, zit zeer veel verschil in kosten van patronen ?	30.70.13-a	60% van het oppervlakte gefreesd. Uitgaande van 3 freesdiktes. Ntb patroon.
39	Alle vliesgevels zijn van MHB type o.g. behalve 30.51.12-a, mag dat ook in MHB model aangeboden ?	30.51.	Ja Zie art. 00.02.17-92 toestemming voor andere bouwstoffen.
40	Sloopwerk bij Trafo ruimte, aanpassingen volgens tekening Stedin. Tekening stedin ontbreekt bij ontvangen stukken, gaarne verstrekken ?	10.32.09-a blz. 39	Zie bijlage traforuimte_Nelissen.pdf. Dit document is van een inmeting gemaakt en verstrekt door Stedin.
41	Grond is een rapport verkennend bodemonderzoek bijlage bij bestek. Rapport ontbreekt kunt u dit nog verstrekken ?	05.00.50-93	Rapportage in-situ partijkeuring zand, Phoenixstraat 32 en Oude Delft 167 te Delft, 15MDL275.60 d.d. 07 december 2015 is toegevoegd aan 2 ^e nota.
42	<i>Gezien de historische betekenis van het</i>	00.03.19-90 blz. 22	Het gehele werk en gebouw

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	<i>Gemeenlandshuis Delfland, overstijgt mogelijke schade hetgeen gedekt wordt door de CAR verzekering voor commune werken.</i> Kunt u aangeven wat u hier mee bedoelt, Commune werken ? Of een verzekeringsartikel/tekst aanleveren welke schade u bedoelt verzekeringstechnisch ?	en 23.	
43	Het betalingschema, bijlage 7, verlangt een disproportionele voorfinanciering door de aannemer gedurende de eerste 20 weken. Weliswaar wordt deze voorfinanciering gedurende de rest van de bouwtijd wel ingelopen, maar in het begin legt het wel extra beslag op de liquiditeit van de inschrijver. Een dusdanig buitenproportioneel betalingsschema veroorzaakt voorfinanciering en moet in feite gezien worden als een verkapte verlenging van de gangbare betalingstermijn van 30 dagen. Wij verzoeken u dan ook een meer evenredig betalingschema te overleggen, welke in verhouding staat tot de gebruikelijke betalingsvoorwaarden (semi-) overheid? Hierbij zou u kunnen denken aan een eerste termijn percentage 4% geeft termijnbedrag 1% en daarna tweede termijn 8% geeft 5% , derde termijn 12% geeft 9% betaling, enzovoort voor de eerste twintig termijnen. Kunt u instemmen met deze meer proportionele eis?	00.02.40-01, blz. 20	Het betalingsschema is aangepast. Zie bijgevoegd model
44	De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk	00.02.43-01, blz. 20	Nee, de bankgarantie blijft ongewijzigd.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen. De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen. De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in (%): 10. Bij de oplevering wordt de waarde van de bankgarantie verlaagd naar 5%. Bij einde bouwkundige onderhoudstermijn wordt de waarde van de bankgarantie verlaagd naar 3%. Bij einde onderhoudstermijn totaal wordt de bankgarantie geretourneerd. Een bankgarantie van 10% is in strijd met het proportionaliteitsbeginsel. Een garantie van 5%, die na einde bouwkundige onderhoudstermijn verlaagd wordt naar 2,5% biedt de opdrachtgever voldoende zekerheid, wij verzoeken uw uitvraag hier op aan te passen ?		
45	Aanname juist dat detailengineering de taak blijft van de hoofdconstructeur, categorie 5 taken ?	00.05.19, blz. 26	Nee. Aannemer dient zijn onderdelen volgens categorie 5 aan te leveren en te berekenen.
46	Aanname juist dat de engineering van de hoofdconstructeur ook gedurende de bouwtijd tot zijn taken blijft behoren ?	00.05.19, blz. 26	Hoofdconstructeur is verantwoordelijk voor de hoofddraagconstructie zoals die is in de eindfase/gebruiksfase. De bouwfase is dus verantwoordelijkheid van de aannemer.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
47	Indien en voorzover er tijdens het ontwerp al met het Compendium etc. Kunt u duidelijk aangeven of er met het Compendium is gewerkt en rekening gehouden in het ontwerp ? En zo, ja waar en voor welke onderdelen is dit al ingevuld/gebruikt met welk resultaat ?	00.05.19, blz. 26	Bij de uitwerking van de constructies is met het compendium gewerkt. Dit dient ook tijdens de uitvoering te geschieden.
48	Welke toelaatbare asdruk of belasting is er toegestaan op het huidige parkeerterrein binnen (gedeeltelijk dak van de pakereerkelder) ?	Algemeen	Zie bijgevoegd document
49	Beschreven rapporten bijlage Rapport B en Rapportage funderingsonderzoek ontbreken gaarne verstrekken ?	00.01.10-09 blz. 6 bestek	Rapport CO-29373015. Is verstrekt. Nogmaals bijgevoegd bij de nota.
50	Werkterrein is geheel ter beschikking vrij beschikbaar en leeg, inclusief de aanwezige parkeerkelder, alle buitenruimtes en inrit ?	00.02.01-01/02 blz. 6	Ja maar er dient wel rekening te worden gehouden met de bestaande tuin (indeling).
51	Toegangen naar werkterrein, zoals hekken, poorten en/of slagbomen zijn vrij te gebruiken tijdens de bouw ? Aanname juist dat aannemer beschikking krijgt over nodige sleutels of toegangsbedieningen om terrein en gebouwen vrij te kunnen gebruiken ?	00.02.01-01/02 blz.6	Inderdaad
52	Wordt het werkterrein vanuit de opdrachtgever onder zijn lopende contract buiten werktijden beveiligd ?	00.02.01-01/02 blz. 6.	Nee, het gebouw en terrein wordt overgedragen aan de realisator.
53	Asbestinventarisatie ontvangen is van datum november 2007. Normaal is een asbestinventarisatie drie jaar	00.02.05-04, blz. 7	Asbestsanering heeft al plaatsgevonden voor merendeel van wat is omschreven in de rapportage. Zie hiervoor de

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	geldig, uitgangspunt is dat opdrachtgever een nieuwe inventarisatie B, geoptimaliseerd, aanlevert aan de inschrijvers waarop de prijs gebaseerd mag worden ? Zo, nee dan wordt voor start bouw een geldige asbestinventarisatie B verstrekt aan de laagste inschrijver ?		dagrapportage 041208 en DMSP-#1155062-v1-dagrapportage_24-12-08_incl__vrijgaverapporten_Asbest_RPS.
54	Archeologisch onderzoek, proefsleuven worden verzorgt door archeologisch onderzoeksburo ? Zo, nee hoeveel m1 onderzoeksleuf te verwachten ?	00.02.06-09 blz. 9	Alleen het archeologisch toezicht zal worden uitgevoerd door een archeologisch onderzoeksbureau. De aannemer dient rekening te houden met het graven van proefsleuven en de aanwezigheid van archeologisch toezicht tijdens de graafwerkzaamheden. Zie hiervoor ook de vergunning. De hoeveelheid m1 proefsleuven is nog niet aan te geven. Het betreft alleen het nieuw te bouwen oppervlak.
55	Archeologisch onderzoek is al goedgekeurd door bevoegd gezag, gemeente ?	00.02.06-09 blz.9	Het DAN80_archeologisch bureauonderzoek is goedgekeurd door afdeling vergunningen van de gemeente. Zie vergunning.
56	Het archeologisch onderzoek geeft aan dat afhankelijk van de vondsten er aanvullend onderzoek moet worden verricht. Indien er aanvullend onderzoek nodig mocht zijn welke niet beschreven is in het rapport en/of bestek dan mogen de aanvullende kosten in tijd en geld worden verrekend ?	00.02.06-09 blz. 9	Ja
57	Installatie bestek Nelissen, par. 70.11.20-p wordt gesproken over het vervangen van de bestaande lift, deze lift in gebouwdeel B wordt niet beschreven in par.	70.11.20-p bestek Nelissen.	Zie vraag 72

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	80, wordt deze lift vervangen of renoveren verzorgt door derden ? Zo, nee dan graag duidelijke omschrijving van wat en welk type, afmeting en dergelijk ?		
58	Het is uit de stukken niet te halen waar bestaande en nieuwe plafond hoogtes zich bevinden, kunt U duidelijke tekening(en) verstrekken met de plafondhoogtes ? En neem aan dat dit later ook verwerkt wordt in werktekeningen ?	tekeningen	Zie doorsnedes voor hoogtes van ruimten. Voor bestaande plafonds zie het ruimteboek. Dit komt ook in de werktekeningen.
59	Parkeerkelder dek is berekend op belasting van vrachtverkeer van 50 ton, circa 12 ton aslast ?		Zie bijgevoegd document
60	Concept garantieverklaring geluidisolatie gaarne verstrekken ?	00.02.22-02 blz. 16	Zie hiervoor de bijlagen In de Nota.
61	Bestaande trappen staan niet aangegeven welke afwerking het nu heeft en of er iets aan moet gebeuren als nieuwe afwerking of herstel of bijwerken, kunt u duidelijk per trap per gebouwdeel aangeven wat hier wel of niet mee moet geschieden qua afwerking ?	B-702 en B-703 en bestek.	Zie detail B-42 voor principe natuursteen afwerking op betonnen trappen.
62	Waarborging conditionering ruimten. Verbruikskosten energie voor bestaande installaties handhaven en de energiebehoefte daarvoor worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever vanaf bestaande installaties ?		De conditionering van de monumentale ruimtes dient door de realisator middels tijd, installaties te worden verzorgd inclusief de verbruikskosten.
63	In ruimte B.O.17 staat de codering VI-VI t.p.v. wanden.	Inrichtingstekening	Deze codering is onderdeel van losse inrichting en valt

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	Deze codering staat niet in de stukken. Waar staat deze codering voor en deze worden aangebracht door derden?	B-100-I	buiten deze aanbesteding.
64	Gebouwen vallen deels onder monumentzorg, bij de stukken zit geen inventarisatie of rapport van Monumentenzorg bij een zulke ingrijpende verbouwing met aanpassingen aan de buitenzijde zal Monumentenzorg zeker een advies hebben uitgebracht in een gedetailleerd rapport. Wij verzoeken U dit rapport per omgaande beschikbaar te stellen om een correcte prijs te kunnen maken ?	Algemeen	Monumentenzorg heeft geen rapportage verstrekt anders dan aangegeven in de vergunning.
65	Rapportage schilderwerk is zeer algemeen, per gebouw, gaarne rapportage per ruimte verstrekken om een juiste opgave te kunnen maken ?		Voor meer informatie zie het ruimteboek.
66	Intercom en beltableaus staan te algemeen omschreven en niet op tekening of details, wat aan te houden ?	47.32.20	Zie bijgesloten detail B-43 voor een nadere omschrijving bij de poort.
67	In de afwerkstaat staat bij de 1 ^e code geen afwerking en/of als bestaand, aanneme juist dat hier dan geen werkzaamheden aan hoeven te worden verricht ?	afwerkstaat	Waar aanpassingen plaats moeten vinden dient dit te worden afgewerkt als bestaand (ten gevolge van installaties)
68	Is een andere CCTV opslagcapaciteit toegestaan als aan de gestelde opname-parameters voldaan kan worden?	75.10.22-a P315	De opslagcapaciteit mag worden aangepast, de parameters blijven wel van toepassing
69	Hier wordt een intercomserver omschreven met een VoIP koppeling. In de functionele omschrijving wordt	75.32.09-d P324	De functionele omschrijving moet worden aangehouden, geen intercomserver voorzien

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	hier niet over gesproken. Wat mogen wij hanteren?		
70	Hier wordt een camera omschreven voor kentekenherkenning. In de functionele omschrijving wordt hier niet over gesproken. Wat mogen wij hanteren?	75.51.20-b P333	Kenteken herkenning is hier niet van toepassing
71	In de armaturenlijst staat bij code X armatuur hermonteren. Op de tekeningen zijn in de ruimte een code X aangegeven. Zijn dit de aantallen armaturen die hermonteerd dienen te worden, of zijn dit de ruimte waar de bestaande armaturen hermonteert dienen te worden? Kunt u aangeven welk type armaturen het zijn die we moeten hermonteren?	3629E-B-A03	Nee, de armaturen zijn opgenomen in het ruimteboek van Mecanoo. Het type van de armaturen is niet bekend, te reken op 50 stuks wandarmaturen en 55 stuks plafond armaturen.
72	In hoofdstuk 80 worden de nieuwe liften voor bouwdeel A en C omschreven. Op blad 261 staat dat de bestaande lift in bouwdeel B wordt vervangen door een nieuw type. Behoort lift B ook tot de omvang van het werk?	70.11.20-p P261 Hoofdstuk 80	Er komt een nieuwe lift in bouwdeel A, de bestaande lift in bouwdeel C wordt vervangen door een nieuwe lift. De lift van bouwdeel B is bestaand en wordt gehandhaafd
73	Op het blokschema zijn lussen getekend voor Pauwenhuis en Haakpand. Waar op tekening bevinden zich deze panden?	3629 E-B-P01	De lussen voor het Haakpand en Pauwenhuis vervallen
74	Er wordt in het besteksitem 70.11.10-h gesproken dat er aan de bestaande aarding in de fundaties div aardplaten en stekeinden (lift en e.v.t. aardelektroden en voor het koppelen van de bliksembeveiliging) dienen te worden aangebracht. Gaat de bouwkundig aannemer dit ook daadwerkelijk	70.11.10-h P244	De aarding in de fundering is bestaand en wordt gehandhaafd. Het uitgangspunt is dat de bestaande aardingsweerstand voldoende is. De aannemer van dit bestek dient wel een aardingsvoorziening aan het brengen in de liftschachten die aangesloten wordt op de hoofdaardrail nabij de hoofdschakel- en

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	doen om op de diverse locaties de fundaties open gaat hakken om deze aardplaten en stekeinden aan de bestaande aarding te lassen ?		verdeelinrichtingen. Voor de bliksembeveiliging moeten de benodigde elektroden worden geslagen en een keer worden gekoppeld met de hoofdaardrail
75	Er staat vermeld dat de installatie in AL/CU 50 mm ² leidingmateriaal moet worden aangebracht; dit soort leidingen wordt niet meer gebruikt daar de legering niet duurzaam is gebleken op langere termijn en ook diefstalgevoelig bleef daar de buitenkant koperkleurig bleef. Welk materiaal dient nu te worden gebruikt ; of massief koper of massief aluminium .	70.11.10-i P246	Er moet worden uitgegaan van koper, de onderste 2,5 meter moet worden voorzien van een omega profiel. Het omega profiel moet worden gemoffeld in de kleur van de betreffende gevel
76	Inzake de afgaande leidingen tegen de bestaande gebouwen ; wordt er nieuwe gevelbekleding toegepast waarachter de leidingen kunnen worden gemonteerd ? of komen de leidingen in het zicht tegen de gevels ?	70.11.10-i P246	In ruimten waar nieuwe voorzetwanden komen dienen de zakleidingen aan de binnenkant te worden aangebracht achter de voorzet wand.
77	In het E en W besteksitem 70.11.10-i wordt gesproken over het aansluiten van de afgaande leidingen op aan te brengen aardelektrodes terwijl het en besteksitem 70.11.10-h spreekt over het aanbrengen van stekeinden aan de bestaande fundatie aarding (zie vraag 1) waar de bliksembeveiliging op moet worden aangesloten . Wat is nu de bedoeling?	70.11.10-h P244	Zie antwoord op vraag 74
78	In het bestek wordt gesproken over synchronisatie in de hoofdverdeler, nu is er een bestaande NSA die hergebruikt gaat worden. Zit deze synchronisatie niet al reeds bestaand en zijn hier schema's van.	70.11.10-e P242	In de bijlage is de aansluiting van het NSA op de hoofdschakel- en verdeelinrichting aangegeven.
79	Moet er voor de mobiele NSA ook synchronisatie	70.11.10-e P242	Ja hier moet ook synchronisatie op worden meegenomen

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	komen, dit dan alleen voor terugkeer van de netspanning.		
80	Is het de bedoeling dat de mobiele aggregaat rechtstreeks op de hoofdverdeler wordt aangesloten of zou het misschien handiger zijn om een aansluitkast aan de gevel te maken.	70.11.10-e P242	Het bestaande aggregaat wordt rechtstreeks aangesloten op de hoofdschakel- en verdeelinrichting. Het mobiele aggregaat wordt aangesloten via een omschakelkast, zie bijlage
81	Gezien de gevraagde bouwvorm heeft de hoofdverdeler een afmeting van bijna 4 meter. Zou het niet handiger zijn om de hoofdverdeler op de begane grond te plaatsen in de buurt van de trafo b.v. in de verkeersruimte bij het lab.	70.11.10-e P242	Op de begane grond is geen ruimte voor het opstellen van de hoofdschakel- en verdeelinrichting. De huidige hoofdschakel- en verdeelinrichting staat ook op deze locatie
82	M.b.t. de IPTV oplossing: Er is geen ontwerp te vinden zowel niet in het bestek als op de tekeningen, we komen ook de onderdelen niet tegen op de symbolenlijst Welke aantallen moeten we hanteren voor de Lancaster blades CTE-784-S2-CI? Welke aantallen moeten we hanteren voor de Mediastar Endpoints CTE-780-SL? Etc	75.41.09-a P327 75.41.09-b P327 75.41.09-c P328 75.41.09-d P328	Is correct, Forehand is hiervan op de hoogte, er komt geen schotel, maar een aansluiting op het openbare net van de kabelexploitant. Het aantal aansluitpunten is zoals op de installatie tekeningen staat aangegeven
83	M.b.t. WiFi: Er wordt een dekkend WiFi netwerk gevraagd zonder verdere specificaties anders dan de aanduidingen op de tekeningen die als leidraad dienst doen. Aan welke eisen dient het WiFi netwerk te voldoen? e.g. 802.11 a/b/g of 802.11 n of 802.11 ac etc.	75.10.11-a P308	Uitgaan van de 802.11 ac. Voor het dekkend wifi netwerk leveren wij alleen een data aansluitpunt, deze zijn aangegeven op tekening. De actieve apparatuur is voor de opdrachtgever

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	Is er een voorgeschreven fabricaat?		
84	Het aangegeven temperatuurstraject voor groep klimaatplafond bedraagt 38°C–34°C op het principeschema staat traject 43°C–36°C. Wat aan te houden?	Bestek W 60.11.10–a algemeen blz. 105	Er moet worden uitgegaan van een aanvoer–retourtemperatuur op de panelen van 38°C–34°C.
85	Luchthoeveelheden voor de wasemkappen keuken volgens opgave keukenleverancier. Kunnen deze opgegeven worden of dienen we uit te gaan van de hoeveelheden op tekening? Houden we voor de luchthoeveelheid wasemkap uitgifte 1000 (plattegrond) of 1500 (principe schema) m3/h aan?	Bestek W 61.12.20–a 2. Luchthoeveelheden blz. 156	Er moet worden uitgegaan van de hieronder genoemde lucht hoeveelheden. Voor de wasemkap keuken is dat 1000 m3/h en voor de wasemkap bij de uitgifte is dat 1500 m3/h.
86	Ruimte C.1.02: vlg., de slooptek. worden de kozijnen vervangen, ze hebben echter geen nieuw merk. Wat moet er worden gerekend?	Tek. B-101–N	Deze kozijnen zijn gelijk aan naastgelegen kozijn UK-103.
87	Merk BR-001, BR-002, BR-004, BR-104, BR-107, BR-109: hoe moeten deze deuren afgehangen worden? Er worden geen vloerveren of speunen in bestek omschreven.	Tek. B-704–A	Zie aanvullende bestektekst in 2 ^e nota.
88	Gevels C: 3 ^e streepje : waar bevindt zich ruimte C011? Gevels C: 11 ^e streepje: welk kozijn wordt bedoeld? ruimte C1.10 grenst niet aan de patio	Art. 10.32.09–c1	Bij 3 ^e streepje = C.0.74/C.0.79/C.0.79a en C.1.72/C.1.73 Bij 11 ^e streepje = ruimte C.1.10 verkeersruimte sluit aan op patio in C (zie ook het ruimteboek)
89	Rapport Bouwfysica en akoestiek: zijn de eisen daarin omschreven verwerkt in de kozijntekeningen?		Rapport dient hier te worden aangehouden.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
90	Graag ontvangen het sonderingsrapport CO-20876/23 (vlgs. tek. b-009)	Art. 20.32.31-a	Rapport CO-29373015. Is verstrekt.
91	Graag ontvangen wij van u de gewichtsberekening tbv de paalbelastingen. Wij hebben het gevoel dat 4 palen van 850KN per poer wel erg veel is		Volledige betonnen archiefruimte rust hierop. Tekeningen aanhouden.
92	Wat is de toelaatbare belasting op de funderingsbalken tpv de nieuw te maken poeren. De boormachine voor de palen weegt 13 ton en moet op 1 funderingsbalk kunnen staan	Tek. b-010	Uitgaan van normale vloerbelasting. Stelling moet dus op schotten staan. Niet op 1 balk. (Er zijn kleinere boorstellingen)
93	"expeditie A0.44" moet zijn ruimte A0.29	Art. 30.32.11-a01	U bedoelt ruimte "pantry A.0.07" moet ruimte pantry A.0.29 zijn. Dat is correct.
94	Welk type scharnieren moet toegepast worden? Welk merk en type deurgrepen moet toegepast worden? Welk type/serie sloten moet toegepast worden ?	Art. 30.80.19-a0	<u>Scharnieren:</u> Voor houten binnendeuren Merk: Simonswerk Type: Tectus. Voor stalen binnendeuren Merk: MHB Type: MHB <u>Deurbeslag:</u> Merk: FSB Type/serie: 101075 RVS o.g. Bij stalen deuren voorzien van smalschild <u>Sloten</u> Merk: Lips Type: ntb
95	Wij doen een dringend verzoek om de eerder gestelde vragen te beantwoorden met het opgegeven van verrekenbare hoeveelheden. Het is niet mogelijk om in een paar uur tijd al deze onderdelen goed te beoordelen. Niet alles is bereikbaar, zoals buitenzijde	1e nota : vraag 32, 33, 34, 35, 38	Zie de diverse antwoorden bij de overige vragen.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	kozijnen van de verdiepingen en stucwerk hoger dan 2.5 m1		
96	De aangeleverde asbestinventarisatie is wettelijk gezien te oud. Kan hier een recentere versie voor aangeleverd worden?	asbestrapport	Is uitgevoerd behoudens ingeplande werkzaamheden
97	Dient de bevestigingsbrief voor oplevering uiterlijk 31 maart 2017 bij de aanbesteding ingediend te worden of wordt deze eerder verlangd?	1 ^e nota, vraag 5	Bij de aanbesteding
98	Graag nog een reactie B-705-A 00.05.19-04 pag. 26 Is deze paragraaf echt van toepassing voor dit werk? Antwoord 1 ^e nota "hier komen wij op terug in de 2 ^e nota van inlichtingen.	1 ^e nota, vraag 30	Deze paragraaf blijft van toepassing. De realisator is verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid tijdens de uitvoering.
99	Dient de realisator de gebruiksvergunning aan te vragen?? Dit lijkt ons meer een taak voor een architect o.i.d.	1 ^e nota, vraag 50	Ja, u dient hiervoor zorg te dragen
100	Er wordt hier geen antwoord gegeven op de vraag of het pand leeg aan de realisator ter beschikking wordt gesteld. Gaarne specificeren wat wij kunnen verwachten.	1 ^e nota , vraag 53	Zie nota 1. Het pand is leeg.
101	Hier wordt geen antwoord gegeven op de vraag. Op tekening A634 B-900-N staat aangegeven dat de erfafscheiding (monumentaal metselwerk?) welke ongeveer ter hoogte van het Pauwenhuis staat	1 ^e nota, vraag 54	De erfscheiding valt onder de stelpost terrein

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	verplaatst dient te worden zodat kavel 4673 bij het terrein betrokken wordt. De vraag is dus of deze werkzaamheden onder de stelpost voor de buitenruimte vallen.		
102	Volgens de bouwkundige tekeningen bijvoorbeeld doorsnede B-501-N, moet er een nieuw houten spant komen tpv de nieuwe spiltrap volgens opgave constructeur. Op de constructietekening wordt aangegeven "dimensie conform bestaand" klopt het dat het spant van hout moet worden (niet in bestek genoemd) en is het juist om de bouwkundige tekening te gebruiken voor de afmetingen van het spanthout en het spant?	Constr. tek. B-012	Klopt. Bestaande spant in het werk in te meten en nieuwe spant moet die afmetingen krijgen.
103	T.p.v. gebouwdeel C wordt detail 31 aangegeven, deze staat niet in het detailboekje.	Constr. tek. B-013	Klopt, is nu bijgevoegd
104	Volgens de constructie tekening wordt de sparing bij A.0.07 dicht gemaakt met een staalplaatbetonvloer volgens 21.33.10-a.	24.41.51-a	Correct. A.0.07 vervalt in dit artikel.
105	Hier wordt geïsoleerde houtwolcementbekleding omschreven voor ruimte A.-1.08? Op de afwerkingstekening wordt W00a/X00a aangegeven. Klopt het dat deze houtwolcementbekleding tegen de wanden van deze ruimte moet worden gerekend? En klopt het dat het niet tegen het plafond moet worden gerekend?	24.41.40-a	Houtwolcementbekleding incl EPS dien tegen wanden en plafond te worden aangebracht.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
106	De $R_w = 63\text{dB}$ geluidwerende deur (BR-202 tpv A.2.15 conform rapport Peutz) komt niet voor in het bestek. Op de binnenkozijnstaat wordt aangegeven dat deze deur een geluidwerendheid $R_w = 45\text{dB}$ (ook niet in het bestek). Wat moet de geluidwerendheid van dit deurkozijn zijn? En kan hier een besteksomschrijving van komen? Deze deur moet tevens 30 min brandwerend zijn.	30.33.11	Hier géén eis aan deur, wel aan naastgelegen wand tussen techniekruimte en vide
107	In het bestek worden alleen met HPL beklede binnendeuren omschreven. Op de binnenkozijnstaat wordt echter aangegeven dat er ook kozijnmerken zijn die geschilderd worden (kozijn en deur) en dit komt overeen met detail B-29. Kan er een besteksomschrijving komen van de binnendeuren die geschilderd moeten worden?	30.33.11-d t/m k	Zie hiervoor hfdst. 46, onderdeel van de 2 ^e nota.
108	Klopt het dat hier de binnendeuren met merk BR-001, BR-002, BR-004, BR-104, BR-107 en BR-109 worden omschreven? En klopt het dat er geen kozijn rondom deze brandwerende deuren komt? Hoe wordt de brandwerende aansluiting rondom gerealiseerd?	30.33.11-e/f	Zie art. 30.33.12-a, onderdeel van de 2 ^e nota
109	Hier staat bij type R2/EW60. Het betreft een 30 min brandwerend rolscherm, klopt het dat het R1/EW30 moet zijn?	30.64.10-a	Het rolscherm is met de omschreven specificaties alleen in R2/EW60 leverbaar. De eis is S200 conform rapportage Peutz.
110	Klopt het dat alle schermen die hier worden omschreven dienen te worden voorzien van een sleutelschakelaar?	30.64.10-a	Bij een 230V buismotor kunnen er max. 5 motoren op 1 schakelkast gecombineerd worden.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
111	Hier staat: "... en aan beide zijden van de brug ruimte A.1.34...". Er wordt op de plattegrond echter maar aan 1 zijde een rookscherp aangegeven. Aan de andere zijde bevindt zich kozijnmerk BR-104. Klopt het dat er maar aan 1 zijde van de loopbrug een rookscherp komt?	30.64.10-a.01	Dit klopt. Maar aan 1 zijde van de brug.
112	Kan worden aangegeven t.b.v. welke/hoeveel binnendeuren cilinders moeten worden opgenomen?	30.80.19-a	Alle deuren. Cilinders conform ntb sleutelplan.
113	Klopt het dat kosten voor kaartlezers en elektrische sluitplaten/dagschoten compleet onder de e-installaties vallen?	30.80.19-a	Ja. Maar dient te worden afgestemd op deurbeslag. Inclusief bouwkundige voorzieningen.
114	Hier wordt het herstelwerk van het stucwerk code W00b omschreven. Klopt het dat het herstellen van code W00f ook onder dit besteksartikel valt?	40.21.10-a	Zie art. 46.23.21-a voor omschrijving W00f
115	Volgens de afwerkstaat (B-703) moet er bij de plafondafwerkingscode P06 onder 2300+vl muurcoating op glasvlies gerekend worden. Dit wordt in het bestek niet aangegeven bij code P06. Moet wandcode W02 (glasweefsel+sauswerk) gerekend worden bij code P06 onder 2300+ vloer?	40.40.50-a	Dat klopt.
116	Volgens het bestek komt deze dekvloer alleen t.p.v. de "verdiepingen" waar vloerverwarming komt. Op installatie tekening van Nelissen ingenieursbureau tekening B-V00 worden verschillende gebieden	42.31.10-b	Dat klopt.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	aangewezen op de begane grond met grijze arcering waar ook een nieuwe dekvloer/ vloerverwarming komt. Wat moeten wij aanhouden?		
117	Krijgen alle vloercodes V08 gietvloer van gebouwdeel A een nieuwe dekvloer? Is dit ook in de kelder nodig?	42.31.10-c	In de kelder is dit niet nodig.
118	Hoe worden de hoogte verschillen opgelost t.p.v. alle nieuwe dekvloeren t.p.v. vloercodes V08 gietvloer van gebouwdeel A? Moet overal de bestaande dekvloer worden gesloopt?	42.31.10-c	Overal met uitzondering van de kelder.
119	Bij de metalstud voorzetwanden wordt een dampremmende folie omschreven. Het betreffen echter geen thermisch isolerende voorzetwanden. Moet dit worden gerekend?	44.41.21-d/g	Geen damp remmende folie toepassen.
120	Dit betreft de metalstud wanden doucheruimten en toiletgroepen. Hier wordt Gyproc WR (DFH2) beplating omschreven. Klopt het dat deze wanden niet altijd 2-zijdig worden bekleed met Gyproc WR (DFH2), maar enkel aan de zijde van de toiletgroepen en doucheruimten?	44.41.21-e	Dat klopt.
121	Tekstueel wordt hier aangegeven dat deze metalstud wanden worden bekleed met enkellaags gips. Uit de "wandopbouwcode" (V70 / 2.45 en GF 100 / 2.50.2) blijkt echter dat het dubbellaags moet zijn. Moet er enkel- of dubbellaags gips worden gerekend?	44.41.21-d/f	Dubbel laags gips

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
123	Het is ons niet geheel duidelijk of de dagkanten van (gevelopeningen) ook geïsoleerd moeten worden. Dit wordt tekstueel aangegeven op plattegronden, maar komt niet terug in het besteksartikel. En moet er onder de vensterbanken ook worden geïsoleerd?	44.42.10-a	Voor dagkanten, zie detail B13 van Mecanoo, dus geen specifieke dagkant-isolatie.
124	Hier staat: "De MDF-panelen t.b.v. aftimmering t.p.v. gevelopeningen in het atrium Gebouwdeel A." Bouwdeel C wordt niet genoemd. Op tekening B-100-N wordt, t.p.v. een wandopening in het atrium van bouwdeel C, aangegeven dat de dagkanten worden voorzien van een houten kader. Wordt hier ook deze eikenhoutfineer aftimmering bedoeld? Zo ja, aansluitdetails volgens principe atrium bouwdeel A?	45.41.63-a.02	Voor zij- en bovendetail in de openingen in C dient dit principe te worden aangehouden. (exclusief rookscherp) Het onderdetail wordt in tegenstelling tot in A gelijk uitgevoerd als het zijdetail. (vlak)
125	Bij beide besteksartikelen staat: "De aftimmering van de dagkanten van raamkozijnen gelegen in gevels waar tegen nieuwe voorzetwanden worden aangebracht; conform details." Conform details gips toepassen, klopt het dat 45.46.14-e niet van toepassing is?	45.41.20-b / 45.46.14-e	De genoemde artikelen hebben geen relatie tot elkaar. Graag de vraag verduidelijken.
126	Hier staat o.a.: "Bestaande te handhaven betimmeringen." Worden hiermee alle bestaande te handhaven betimmeringen (in bouwdeel B en C) bedoeld? Klopt het dat dit allemaal dekkend geschilderd dient te worden?	46.21.11-b.01	Dat klopt. Met uitzondering van de blank afgewerkte betimmeringen in bouwdeel B. Zie hiervoor het ruimteboek.
127	Klopt het dat alle bestaande te handhaven inbouwkasten (in bouwdeel B en C) geschilderd dienen te worden? Niet alleen die in de bij .03 genoemde	46.21.11-b.03	Voor schilderwerk inbouwkasten 46.21.11-b.03 aanhouden.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	ruimten? Klopt het dat dit allemaal dekkend geschilderd dient te worden?		
128	Bij afwerkingen W/X00a staat: "Geen wandafwerking/plint en/of als bestaand." Wordt hier bedoeld dat er, op de met deze code aangegeven bestaande wanden, geen nieuwe wandafwerking/plint komt of dat er geen werkzaamheden aan de bestaande wandafwerking/plint worden verricht? En dat er, op de met deze code aangegeven nieuwe wanden, geen wandafwerking/plint (en stucwerk) opgenomen dient te worden? Dus niets opnemen?	B-703	Hier wordt de bestaande afwerking gehandhaafd. Hier dient geen afwerking/plint te worden gerekend.
129	Bij W13 wordt verwezen naar S05 in B-707. Het vilt wordt echter niet in het (bouwkundig) bestek B-705-A omschreven. Klopt het dat hier moet worden gerekend conform bestek B-705-B (vast meubilair) artikel 48.34.20-a?	B-703	Dat klopt.
130	Bij W01 staat "Stucwerk sauzen...". Het sauswerk wordt echter niet omschreven in hoofdstuk 46. Dus valt dit onder besteksartikel 46.33.21-b?	B-703	46.33.21-b hiervoor aanhouden.
131	In de ruimte onder de trap (bereikbaar vanuit C.-1.04) ook wandafwerking W00h rekenen?	B-099-AF	Voor deze ruimte hoeft geen wandafwerking te worden gerekend.
132	In ruimte A.0.38 wordt, t.p.v. de bestaande wand, wandafwerking W05 aangegeven. Deze code betreft een nieuwe systeemwand, afgewerkt met staalplaat. Moet op deze bestaande wand code W02/X03	B-100-AF	Dit klopt. Hiervoor dient W02/X03 te worden gerekend.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	gerekend worden?		
133	In ruimte A2.13 staat: "Archief als bestaand". Er wordt echter wel een nieuwe voorzetwand, t.b.v. het na-isoleren van de kopgevel, getekend. Moet deze wel worden afgewerkt? En zo ja, welke wandafwerking en plint?	B-102-AF	Afwerken conform art. 46.33.21-a, plinten conform 46.33.21-a.
134	In ruimte A.2.14, A.2.15, A.2.24, A.3.01, B.3.01 en B.3.03 worden nieuwe metalstud wanden getekend. Er wordt echter geen nieuwe wandafwerking aangegeven. Klopt het dat deze metalstud wanden moeten worden afgewerkt? En zo ja, welke wandafwerking en plint?	B-102-AF	Afwerken conform art. 46.33.21-a, plinten conform 46.33.21-a.
135	In ruimte C.0.13 wordt bij het nieuwe achterzetraam merk UK-005 aangegeven. De afmetingen van dit merk komen echter niet overeen met dit kozijn. Klopt het dat hier merk UK-006 wordt bedoeld?	B-100-N	Achterzetraam UK-005 is in ruimte C.0.13 correct aangegeven.
136	In ruimte C.1.02 worden 2 nieuwe gevelkozijnen getekend. Er is echter geen kozijnmerk aangegeven. Welke merken moeten dit zijn?	B-101-N	UK-103
137	Klopt het dat er t.p.v. de bestaande raamkozijnen van ruimte C.1.14 ook geluidwerende voorzetruiten dienen te worden gerekend?	B-101-B/B-704-B	Geluidwerende voorzetruiten alleen op begane grond
138	Op doorsnede K-K wordt aangegeven dat het plattedak verhoogt moet worden. Dit staat niet op de constructietekeningen aangegeven.	'B-501-N	'Nieuwe' dak uitvoeren als bestaande dak (houten balklaag) en afsteunen op bestaande dak. Geheel uitvoeren als timmerwerk.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
139	De wandopening tussen het atrium en ruimte A.0.13 wordt niet juist weergegeven. Kozijnmerk BR-006 en de borstwering (zoals getekend op B-704-A) worden niet weergegeven. Klopt het dat de bovenzijde van de borstwering ook wordt afgewerkt met eikenfineer?	B-501-N/ Doorsnede A-A	Er zit geen borstwering. Dit zoals aangegeven in de tekening A634 B-501-N doorsnede A-A. De vloerafwerking in de negge is natuursteen (V01).
140	Op doorsnede F-F en G-G worden tegen de binnengevel van het atrium (C.0.04, BG en 1e) voorzetwanden getekend. Deze worden echter niet getekend op de plattegronden. Moeten hier voorzetwanden worden gerekend?	B-502-N	Ja. Alleen ter plaatse van de wandopeningen. Hierdoor ook niet op de plattegrond aan te geven.
141	Op doorsnede J-J wordt een wandkunstwerk getekend t.p.v. het atrium. Dit komt niet terug in het bestek en de afwerkstaat. Op de afwerkingstekeningen wordt W01 aangegeven. Klopt het dat dit wandkunstwerk buiten deze besteding valt?	B-502-N	Dit valt buiten de aanbesteding.
142	Moet de hellende daken van bouwdeel B van binnenuit of van buitenaf worden nageïsoleerd? Op detail 11 t/m 15 wordt van binnenuit aangegeven. Echter in het rapport van Peutz en op tekening B-103-N wordt van buitenaf aangegeven. Op de afwerktekening van de 2e verdieping wordt aangegeven dat de meeste bestaande plafonds van bouwdeel B worden gehandhaafd. Hoe dient dit te worden uitgevoerd?	B-601 (B_DG600)	De hellende daken in bouwdeel B dienen van binnenuit te worden nageïsoleerd.
143	Er zijn, wat betreft de gevraagde geluidwerendheid, verschillen tussen het rapport van Peutz en de binnenkozijntekening. Bijvoorbeeld merk ID-008 en ID-	B-704-A	Rapport Peutz: de eis voor de gehele scheiding wordt uitgedrukt in D_{nTw} De eis aan het wandproduct wordt uitgedrukt in R'_w

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	205, deze is volgens het rapport van Peutz niet geluidwerend. En het lijkt alsof de waarden in Rw en DNnT A door elkaar worden gehaald. Klopt het dat het rapport van Peutz leidend is?		En is als zodanig opgenomen in kozijnstaat
144	Volgens de plattegrond moet binnenkozijn merk BR-104 ook met kleefmagneet worden uitgevoerd. Op de kozijnstaat staat van niet. Klopt het dat hier ook een kleefmagneet moet worden gerekend?	B-704-A	Deze dient ook op een kleefmagneet te worden uitgevoerd.
145	Bij merk ID-003-a/005/104 staat als maatvoering van de hoogte : "Plafondhoog". De hoogte van het betreffende plafond is nergens aangegeven. Wat is de gevraagde hoogte van deze kozijnen?	B-704-A	Plafondhoogtes (vrije hoogte) zijn als volgt; ID-003a (ruimte A.0.06 en A.0.07)=2600mm ID-005 = 2300mm ID-104 = 2300mm ID-005 en ID-104 dient nog wel in het werk te worden gecontroleerd.
146	Op de binnenkozijnstaat wordt de geluidwerendheid van de verschillende binnenkozijnen aangegeven. Klopt het dat dit is aangegeven in de DnT,A ipv Rw?	B-704-A	Zie vraag 143
147	Bij merk UK-112 wordt aangegeven dat dit kozijn een breedte van 1500mm heeft. Op de plattegrond wordt echter ca 1800mm aangegeven. Klopt het dat de breedte van dit merk 1800mm moet zijn?	B-704-B	Hiervoor bxxh= 1500x2100mm aanhouden. Maten van deze voorzetramen dienen in het werk exact te worden bepaald.
148	In het algemene deel staat niets vernoemd over verrekenbare hoeveelheden, bij 41.00.50 komen wel verrekenbare hoeveelheden voor.	00.02.38 41.0050	Conform 41 aanhouden Zie art. 00.04.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
149	De asbestrapportage staat genoemd onder verplichtingen van de opdrachtgever, is dit juist?	Bestek A634-B-705-A 00.02.05	Dit is juist.
150	Zijn er onderdelen uit het asbest rapport nog steeds aanwezig of zijn er al delen gesaneerd, het rapport is van 8 november 2007?	AAI07 2654 asbestinventarisatie d.d. 8 november 2007.	Zie hiervoor de bijlage dagrapportage 041208 en DMSP- #1155062-v1-dagrapportage_24-12-08_incl__vrijgaverapporten_Asbest_RPS
151	B01 Koord asbest Chrysotiel rond de doorvoer van ontluchting op zolder van het Pauwenhuis, vallen de kosten voor het saneren punt B01 onder de stelpost aanpassingen aan het Pauwenhuis?	AAI07 2654 asbestinventarisatie d.d. 8 november 2007.	Dit is reeds verwijderd. Zie bijlage dagrapportage 041208
152	B05 isolatie asbest Amosiet om deel van leidingen in de kelder van gebouw D. Bouwdeel D valt buiten de werkzaamheden, dan ook de kosten voor het saneren van punt B05?	AAI07 2654 asbestinventarisatie d.d. 8 november 2007.	Klopt. Bouwdeel D valt buiten deze aanbesteding en is ook geen onderdeel meer van het perceel.
153	Op detail wordt een nieuw dakpakket aangegeven Op constructietekeningen wordt de bestaande platdakconstructie gehandhaafd. Aanhouden bestaand platdak handhaven en dakbedekking herstellen tgv aansluiting op lichtstraat?	A634/B-600 Detail B-07	Plat dak kan worden gehandhaafd. Constructie dient wel te worden aangepast.
154	Stalen buiten kozijnen t.p.v. bouwdeel A worden hier omschreven. Vallen de kozijnen van de stalen achterzetramen van bouwdeel B en C ook onder dit artikel of is er geen kozijn benodigd?	Bestek A634-B-705-A 30.32.12-b	Zie 30.34.12-a
156	Houten buitenkozijnen tpv bouwdeel C worden hier omschreven. Vallen de houten kozijnen van bouwdeel	Bestek A634-B-705-A	Klopt voor UD-002. Voor UD-005 ook dit artikel aanhouden behoudens het getimmerde paneel boven het

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	A merk UD-002 en UD-005 ook onder dit artikel?	30.32.11-b	kozijn. (zie ook vraag 93)
157	Naast de gevelkozijnen die op de kozijnstaat staan aangegeven, zijn er overige bestaande te handhaven gevelkozijnen, waarvan niet staat aangegeven of het houten of stalen kozijnen betreft. Dit is wel van belang voor het schilderwerk, beglazing en aanpassen van deze kozijnen. Graag tekeningen verstrekken?	Bestek A634-B-705-A 30.23.19-a	Zie hiervoor het ruimteboek.
158	De omkadering van het luik t.b.v. toegang tot technische ruimte staat hier omschreven. Waar staat het luik omschreven?	Bestek A634-B-705-A 30.32.11-c	Zie 30.37.19-a
159	Het bestek omschrijft voor code P08 sauswerk van nieuwe gestucte plafonds. Alleen het nieuwe stucwerk van de plafonds wordt niet omschreven.	46.33.21-c	Hier moet worden gelezen. Nieuw sauswerk van gerepareerde bestaande gestucte plafonds.
160	De volgende dekvloer is in het bestek niet beschreven: A.134 loopbrug (detail B-05)	H42	Zie 42.31.10-c
161	De volgende dekvloer is in het bestek niet beschreven: A.2.24 (staat op tekening nieuwe vloer)	H42	Zie 24.31.11-a
162	Volgens het bestek moet er een boligrip W-R slijtlaag 4 -5mm gerekend worden en volgens de afwerkstaat bolidt 50 PF vloercoating parkeerkelder (V15)	42.40.23-a	Hier dient het bestek te worden aangehouden. Ofwel Boligrip W-R.
163	Er zitten verschillen tussen de plafondtekeningen(vlekkenplan van Nelissen en de	plafondtekeningen	Ja.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	bouwkundige afwerkingstekeningen. Kunnen wij de bouwkundige tekeningen aanhouden?		
164	Bouwkundig bestek code 44.31.10-d fabricaat Vacoustic BV type BASWaphon Cool wijkt af t.o.v. het installatie bestek 60.41.32-a Fabricaat Comfortplafond, Solid-Air, HC-KP, Inteco type GKP-75 systeem akoestisch geperforeerd. Wat te rekenen?	Bestek A634-B-705-A 44.31.10-d	Plafondtype conform installatiebestek. Bouwkundig bestek geeft alleen de specificaties voor de afwerking.
165	Op tekening 3629W-B-V-1 staan bouwkundige voorzieningen t.b.v. installaties aangegeven. "ruimte reserveren voor smartpolder" voorzieningen (bv doorvoer door kelderwand) voor smart polder vallen buiten de scoop van de besteding?	tekening 3629W-B-V-1	Ja, smartpolder en voorzieningen voor smartpolder vallen niet onder de inschrijving.
166	Voor de WKO tunnelbak staat 1 doorvoer door kelderwand aangegeven bij bouwdeel C. Bij bouwdeel A staat dit niet bijgeschreven, maar moet wel worden gerekend?	tekening 3629W-B-V-1	Ja, ook een doorvoer en afdichting rekenen in de kelderwand van bouwdeel A voor de tunnelbak.
167	Klopt het dat er geen bewegwijzering wordt opgenomen in het gebouw?	H47	Er dient wel bewegwijzering te worden opgenomen. Nadere uitwerking wordt verstrekt met de 3 ^e nota.
168	Klopt het dat er geen keuken in de aanneemsom wordt opgenomen, maar alleen aansluitpunten?	H47	Ja
169	Zinken goten graag aangeven met kleurenlijn welke vernieuwen, welke herstellen en welke geen werkzaamheden.	H50	Bouwdeel A en C alle bestaande zinken goten vernieuwen of indien mogelijk herstellen. Bouwdeel B 300 m1 goot nalopen en te rekenen voor de calculatie (voor bouwdeel B) op 15 m1 zinkengoot bekleding vernieuwen. Geheel nieuwe goten uitvoeren conform details.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
170	Er komen geen PV cellen voor, wel komt er een duurzaam wateropvangsysteem op het dak van Atrium bwd A? Is dit het optigroen sedumdak? Waar staat dit duurzame systeem anders omschreven?	33.36.30-a	Dat klopt.
171	MDF-plafond met eiken fineer (P07) bestek omschrijft een dikte van 12mm en in de detaillering wordt 18mm getekend.	45.41.63-b	12 mm volstaat.
172	De bestekomschrijving van de overgang tussen de vloerafwerking natuursteen en tapijt/gietvloer ontbreekt.	H43	RVS overgangsprofiel opnemen.
173	De bestekomschrijving van de overgang tussen de vloerafwerking houtenparketvloer en tapijt ontbreekt.	H43	RVS overgangsprofiel opnemen.
174	De rvs vloerovergangs hoekprofielen worden niet aangegeven in detaillering (B-01/B-04)	43.33.10-a	T.p.v. overgang klinkerbestrating met vloerafwerking V01 moet een rvs vloer overgangsprofiel 43.33.10-a worden gerekend.
175	Moet de vloerafwerking code V15 ook worden gerekend op inrithellingbaan?	42.40.23-a	Ja
176	In dit document staat "Toevoeging werkzaamheden kelder B.00.01 en C.00.01: Aannemer dient al deze werkzaamheden op te nemen, waarbij C verrekenbaar is". Wat wordt hier bedoeld?	2015.11.22 Nota kelders Hoogheemraadschap .pdf	Alle genoemde werkzaamheden voor zowel kelder B.00.01 en C.00.01 moeten zijn opgenomen in de aanbieding op basis van de aangeleverde tekeningen en omschrijving. Eventueel aanwezig water in de kelder moet worden weggepompt voor de werkzaamheden door de aannemer. De tekst verrekenbaar komt hiermee te vervallen.

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	Aanvullingen en wijzigingen bestek en tekeningen		
	2 stuks aansluitpunten 230 V en data aansluitpunt voor een LED scherm in ruimte A.1.01	Tekening 3629E-B-D00	
	Extra kaartlezer opnemen en elektrische vergrendeling opnemen toegangsdeur van de MER in de kelder van bouwdeel C	Tekening 3629E-B-D00 PAR 75.10.21-f	
	Extra paslezer "uit" ter plaatsen van het tourniquet bouwdeel A begane grond A.0.01 en A.0.16	Tekening 3629E-B-D00 PAR 75.10.21-f	
	Paslezer op toegangsdeur naar verkeersruimte A.0.14 verplaatsen naar toegangsdeur naar verkeersruimte A.0.16	Tekening 3629E-B-D00 PAR 75.10.21-f	
	De paslezer op de deur tussen bouwdeel A en B aan de zijde van bouwdeel B vervalt	Tekening 3629E-B-D00 PAR 75.10.21-f	
	Extra paslezer "uit" ter plaatsen van de buitendeur bouwdeel B begane grond B.0.03	Tekening 3629E-B-D00 PAR 75.10.21-f/g	
	Extra paslezer met elektrische vergrendeling op toegangsdeur fietsenstalling aan de zijde van de Oude Delft	Tekening 3629E-B-D00 PAR 75.10.21-f/g	
	Buiten camera opnemen op de monumentale gevel aan de Oude Delft met toezicht op de deur van de fietsenstalling (zie 25)	Tekening 3629E-B-D00 PAR 75.10.22-a	
	Extra paslezer met elektrische vergrendeling op deur vanuit de verkeersruimte A.1.06 naar A.1.05 zijde A.1.06	Tekening 3629E-B-D01 PAR 75.10.21-f	
	Extra paslezer met elektrische vergrendeling op deur vanuit de concentratie werkplekken A.1.15 naar werkplekken A.1.16, zijde A.1.15	Tekening 3629E-B-D01 PAR 75.10.21-f	

Nr.	Vraag	Hoofdstuk, paragraaf, paginanr.	Antwoord:
	De wastafelkraan type Axor Uno-2 nr. 38120000 met elektronische besturing wijzigen naar type HansaNova Style handbediend nr. 50968101	Par 53.33.11-c	
	Alle brandslanghaspelkasten moeten worden uitgevoerd als Combi die moet worden voorzien van een brandslang en een schuimblusser. afmeting van de kast 790x1090mm	Par 54.40.12-b	
	Het regenwater van de entreezone dient separaat naar het gemeenteriool te worden afgevoerd en niet via het bestaande terreinriool	Tekening 3629W-N-V00 en 3629W-N-V-1	Zie nota tekening in de bijlage
	Ter plaatse van de receptie moeten onder het bureaublad ribbenbuis kachels worden aangebracht die door middel van een thermostaatkraan regelbaar zijn. De ribbenbuis kachels moeten worden aangesloten op de groep van de radiatoren	Tekening 3629W-N- V00	Zie nota tekening in de bijlage
	De bestaande plintradiator onder de glazen kap van blok C (tpv ruimte C.2.22) moet worden gehandhaafd. Deze moet opnieuw worden aangesloten op de groep van de radiatoren.	Tekening 3629W-N-L02	Zie nota tekening in de bijlage
	De vergunning voor het WKO-systeem is naar verwachting op 29 april onherroepelijk. Het boren van de bron mag pas worden aangevangen nadat de vergunning onherroepelijk is.		