

Behoort bij: 1-010-12

.....  
.....  
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de  
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het  
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een  
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een  
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en  
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>WOONRIJPMAKEN DEELGEBIED 6.2 FASE 2 EN 3</b>				
11	<b>GRONDWERK ALGEMEEN</b>				
111	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
1111	<u>Zand ontgraven uit ophoging</u>				
111110	Zand ontgraven uit ophoging	m3	1.150,00V		
1112	<u>Zand ontgraven t.b.v. verhardingen</u>				
111210	Zand ontgraven uit cunet fundering asfalt voetpad	m3	150,00V		
111220	Zand ontgraven uit cunet elementenverharding	m3	320,00V		
1113	<u>Zand ontgraven t.b.v. groen</u>				
111310	Zand ontgraven uit cunet groenstroken ext. gras	m3	300,00V		
111320	Zand ontgraven uit cunet groenstroken int. gras	m3	180,00V		
111330	Zand ontgraven uit cunet groenstroken tijd. gras	m3	150,00V		
111340	Zand ontgraven uit cunet groenstroken hagen	m3	120,00V		
1115	<u>Grond ontgraven uit watergangen</u>				
111510	Grond ontgraven uit watergang	m3	500,00V		
1116	<u>Grond ontgraven uit ophoging</u>				
111610	Baggerspecie ontgraven uit ophoging.	m3	360,00V		
115	<b>GROND VERVOEREN</b>				
1151	<u>Zand vervoeren</u>				
115110	Zand vervoeren, naar depot, incl. verwerken	m3	2.440,00V		
115120	Zand vervoeren, vanaf depot, incl. laden	m3	50,00V		
115130	Zand vervoeren, bomenzand, vanaf de leverancier	ton	210,00V		
1152	<u>Grond vervoeren</u>				
115210	Grond vervoeren, naar depot, incl. verwerken	m3	500,00V		
115220	Grond vervoeren, teelaarde vanaf depot, incl. laden	m3	1.270,00V		
115230	Baggerspecie vervoeren, naar depot	m3	360,00V		
116	<b>GROND VERWERKEN</b>				
1161	<u>Zand verwerken t.b.v. verhardingen</u>				
116110	Zand verwerken in cunet, elementenverharding	m3	300,00V		
1165	<u>Grond verwerken t.b.v. bermen</u>				
116510	Grond verwerken in groenstroken extensief gras	m3	300,00V		
116520	Grond verwerken in groenstroken intensief gras	m3	450,00V		
116530	Grond verwerken in groenstroken tijdelijk gras	m3	180,00V		
116540	Grond verwerken in groenstroken hagen	m3	120,00V		
117	<b>CULTUURTECHNISCH GRONDWERK</b>				
1171	<u>Grondwerk bermen</u>				
117110	Diepsspitten, gras, d = 0,50 m.	are	32,00A		
117120	Diepsspitten, hagen, d = 0,80.	are	3,00A		
1172	<u>Grondwerk bomengaten</u>				
117210	Grondverbetering bomen, groenstrook, teelaarde	st	31,00A		
117220	Grondverbetering bomen, verharding, bomenzand	st	17,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1175	<u>Opschonen watergang</u>				
117510	Opschonen watergang	m	180,00V		
12	<b>BEMALING EN DRAINAGE</b>				
121	<b>BEMALING</b>				
1211	<u>Toepassen bemaling</u>				
121120	Toepassen bemaling aanleg drainage.	EUR	N		
121130	Toepassen bemaling aanleg uitstroomopening drain.	EUR	N		
121140	Toepassen bemaling aanleg standpijpen.	EUR	N		
122	<b>DRAINAGE</b>				
1221	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
122110	Aanbrengen drainage PVC 160 mm incl grondwerk.	m	30,00A		
122120	Aanbrengen drainage PP 160 mm incl grondwerk.	m	70,00A		
1222	<u>Aanbrengen putten</u>				
122210	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	5,00A		
1223	<u>Aanbrengen putranden</u>				
122310	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00A		
1224	<u>Maken putaansluitingen</u>				
122410	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
1227	<u>Aanbrengen uitstroomopeningen DRAIN</u>				
122710	Aanbrengen in- en uitstroomopening DRAIN	st	2,00A		
1228	<u>Maken revisietekening</u>				
122810	Maken revisietekening horizontale drainage.	EUR	N		
13	<b>RIOLERING</b>				
131	<b>VRIJVERVALRIOLERING</b>				
1311	<u>Verwijderen riool</u>				
131130	Verwijderen bestaande kolkaansluiting.	m	15,00V		
1312	<u>Verwijderen kolk</u>				
131210	Verwijderen straatkolk in zand.	st	1,00A		
132	<b>RIOOLPUTTEN</b>				
1321	<u>Aanbrengen putranden</u>				
132110	Aanbrengen putranden op bestaande put (RWA).	st	4,00A		
132120	Aanbrengen putranden op bestaande put (DWA).	st	4,00A		
132130	Aanbrengen putranden op bestaande put (DRAIN).	st	4,00A		
1325	<u>Bijkomende werkzaamheden aan putten</u>				
132510	Verwijderen en afvoeren afdekplaten - staal.	st	12,00A		
134	<b>AANBRENGEN STANDPIJPEN</b>				
1342	<u>Aanbr. standpijpen op bestaand riool</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134210	Aanbr. RWA-standpijpen op best. betonriool Ø400	st	2,00A		
134220	Aanbr. RWA-standpijpen op best. PVC riool Ø315	st	1,00A		
135	<b>AANBRENGEN KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
1351	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
135110	Aanbrengen kolkaansluitingen PVC Ø125 mm.	m	290,00V		
1355	<u>Aanbrengen trottoirkolken</u>				
135510	Aanbrengen trottoirkolk in zand.	st	45,00A		
1356	<u>Aanbrengen straatkolken</u>				
135610	Aanbrengen waaierkolk in zand - voetpad.	st	1,00A		
136	<b>AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN</b>				
1361	<u>Aanbrengen huisaansluitingen RWA</u>				
136110	Aanbrengen huisaansluitingen (RWA) PVC Ø160 mm.	m	330,00V		
1362	<u>Aanbrengen huisaansluitingen DWA</u>				
136210	Aanbrengen huisaansluitingen (DWA) PVC Ø160 mm.	m	450,00V		
137	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
1371	<u>Maken revisietekeningen</u>				
137110	Maken revisietekeningen huisaansl. RWA en DWA.	EUR	N		
137120	Maken revisietekeningen kolkaansluitingen.	EUR	N		
15	<b>VERHARDINGEN</b>				
151	<b>OPBREKEN VERHARDINGEN</b>				
1511	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
151110	Opbreken betonbanden, trottoirbanden	m	70,00A		
151120	Opbreken betonbanden, hoge trottoirbanden	m	115,00A		
151130	Opbreken betonbanden, verlaagde trottoirbanden	m	110,00A		
151140	Opbreken betonbanden, opsluitbanden	m	10,00A		
1512	<u>Opbreken elementenverhardingen</u>				
151210	Opbreken betonstraatstenen	m2	705,00A		
152	<b>OPBREKEN VERHARDINGEN VAN ASFALT</b>				
1521	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
152110	Zagen verharding, voetpad	m	3,00V		
1522	<u>Frezen asfaltverhardingen</u>				
152210	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting voetpad	m2	10,00V		
1523	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
152320	Opbreken asfaltverharding, voetpad	m2	2,00V		
1524	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken asfaltverharding</u>				
152410	Onderzoek asfaltkernen op teerhoudendheid.	st	2,00V		
153	<b>OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1532	<u>Verwijderen bouwwegen</u>				
153220	Verwijderen funderingslaag, bouwweg	m2	2.300,00V		
154	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
1541	<u>Vervoeren steenmengsel</u>				
154110	Vervoeren steenmengsels vanaf depot	ton	285,00V		
1542	<u>Afwerken zandbed</u>				
154210	Afwerken zandbed	m2	4.780,00A		
1543	<u>Aanbrengen funderingslagen</u>				
154310	Aanbrengen steenmengsel, fundering voetpad	m2	457,00A		
154320	Aanbrengen steenmengsel, bouwweg	m2	238,00V		
155	<b>AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
1551	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
155110	Aanbrengen tb op zand	m	480,00A		
155120	Aanbrengen tb met steunrug op zand	m	240,00A		
155130	Aanbrengen tb op zand, invalideopritten	m	3,00A		
155140	Aanbrengen tb op zand, inritten	m	66,00A		
155150	Aanbrengen opsluitbanden van beton	m	630,00A		
155160	Aanbrengen boomkrans in trottoir	st	17,00A		
1553	<u>Aanbrengen tegelverhardingen</u>				
155310	Aanbrengen betontegels, 45 mm	m2	1.530,00A		
155320	Aanbrengen betontegels, 80 mm	m2	95,00A		
155330	Aanbrengen betontegels, ventilatietegels	m2	62,00A		
1554	<u>Aanbrengen bss verhardingen</u>				
155410	Aanbrengen betonstraatstenen, keperverband	m2	2.680,00A		
155420	Aanbrengen betonstraatstenen, drempels	m2	97,00A		
156	<b>TIJDELIJKE BESTRATING EN OPSLUITING</b>				
1561	<u>Aanbrengen en opbreken tijdelijke bestrating</u>				
156110	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00V		
156120	Opbreken betonstraatstenen.	m2	150,00V		
1562	<u>Aanbrengen en opbreken tijdelijke kantopsluiting</u>				
156210	Aanbrengen opsluitbanden van beton	m	50,00V		
156230	Opbreken opsluitbanden van beton.	m	50,00V		
157	<b>AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN ASFALT</b>				
1572	<u>Aanbrengen onderlaag voetpad</u>				
157210	Aanbrengen onderlaag asfalt voetpad	m2	405,00A		
1573	<u>Aanbrengen deklaag voetpad</u>				
157310	Aanbrengen deklaag asfalt voetpad	m2	385,00V		
1574	<u>Bijkomende werkzaamheden bitumineuze verhardingen</u>				
157410	Aanbrengen kleeflaag	m2	405,00A		
159	<b>BEBORDING</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1591	<u>Verwijderen bebording</u>				
159110	Verwijderen verkeersborden, incl. vervoer	st	1,00A		
1592	<u>Aanbrengen bebording</u>				
159210	Aanbrengen verkeersbordpalen	st	1,00A		
159220	Aanbrengen verkeersborden	st	1,00A		
16	<b>GROENINRICHTING</b>				
161	<b>PLANTEN EN ZAAIEN</b>				
1611	<u>Zaaien en maaien gras</u>				
161110	Zaaien met Rotterdams graszaadmengsel.	are	40,00A		
161120	Maaien grasveld.	are	80,00A		
161130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien.	are	80,00A		
1612	<u>Aanbrengen wortelschermen</u>				
161210	Aanbrengen wortelscherm.	m	72,00A		
17	<b>TERREININRICHTING</b>				
172	<b>OPENBARE VERLICHTING</b>				
1722	<u>Plaatsen verlichtingsobject.</u>				
172210	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	14,00A		
1723	<u>Afvullen verlichtingsobject</u>				
172310	Afvullen verlichtingsobject.	st	14,00A		
1724	<u>Inspecteren verlichtingsobject</u>				
172410	Inspecteren verlichtingsobject.	st	14,00A		
1726	<u>Revisiegegevens</u>				
172610	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
2	<b>WOONRIJPMAKEN DEELGEBIED 6.3 FASE 3</b>				
21	<b>GRONDWERK ALGEMEEN</b>				
210	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
2101	<u>Opruimwerkzaamheden</u>				
210110	Verwijderen begroeiing.	are	2,00V		
211	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
2112	<u>Zand ontgraven t.b.v. verhardingen</u>				
211210	Zand ontgraven uit cunet fundering asfaltpaden	m3	275,00V		
2113	<u>Zand ontgraven t.b.v. groen</u>				
211310	Zand ontgraven uit cunet groenstroken int. gras	m3	875,00V		
211320	Zand ontgraven uit cunet groenstroken hagen	m3	60,00V		
2114	<u>Grond ontgraven t.b.v. groen</u>				
211410	Grond ontgraven uit cunet groenstroken hagen	m3	300,00V		
2115	<u>Grond ontgraven uit watergang</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211510	Grond ontgraven uit nieuwe watergang.	m3	1.100,00V		
211520	Grond ontgraven uit bestaande watergang.	m3	285,00V		
2116	<u>Grond ontgraven uit ophoging</u>				
211610	Baggerspecie ontgraven uit ophoging.	m3	105,00V		
215	<b>GROND VERVOEREN</b>				
2151	<u>Zand vervoeren</u>				
215110	Zand vervoeren, naar depot	m3	2.400,00V		
2152	<u>Grond vervoeren</u>				
215210	Grond vervoeren, naar depot	m3	600,00V		
215220	Grond vervoeren, teelaarde, vanaf depot	m3	1.900,00V		
215230	Baggerspecie vervoeren, naar depot	m3	105,00V		
216	<b>GROND VERWERKEN</b>				
2165	<u>Grond verwerken t.b.v. bermen</u>				
216510	Grond verwerken in groenstroken.	m3	1.400,00V		
216520	Grond verwerken in groenstroken hagen.	m3	375,00V		
216530	Grond verwerken in bermen.	m3	20,00V		
217	<b>CULTUURTECHNISCH GRONDWERK</b>				
2171	<u>Grondwerk bermen</u>				
217110	Diepspitten, gras, d = 0,50 m.	are	40,00A		
217120	Diepspitten, hagen, d = 0,80.	are	7,40A		
2172	<u>Grondwerk bomengaten</u>				
217210	Grondverbetering bomen, groenstrook, teelaarde	st	15,00A		
2175	<u>Opschonen watergang</u>				
217510	Opschonen watergang	m	70,00V		
223	<b>HORIZONTALE DRAINAGE</b>				
2231	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
223110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	205,00A		
2232	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				
223210	Aanbrengen mantelbuizen drainage, PVC 160 mm.	st	3,00V		
2233	<u>Maken doorvoer beschoeiing</u>				
223310	Maken doorvoer beschoeiing.	st	3,00A		
2234	<u>Maken revisietekening</u>				
223410	Maken revisietekening horizontale drainage.	EUR	N		
23	<b>RIOLERING</b>				
231	<b>VRIJVERVALRIOLERING</b>				
2311	<u>Verwijderen riolering DWA</u>				
231110	Verwijderen riolering, PVC 125 mm incl grondwerk.	m	25,00V		
231120	Verwijderen riolering, PVC 160 mm incl grondwerk.	m	30,00V		
231130	Verwijderen riolering, PVC 160 mm excl. grondwerk.	m	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232	<b>RIOOLPUTTEN</b>				
2322	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekking</u>				
232210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	1,00A		
233	<b>KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
2331	<u>Verwijderen kolken</u>				
233110	Verwijderen straatkolk in zand.	st	1,00A		
2332	<u>Aanbrengen kolken</u>				
233210	Aanbrengen trottoirkolk.	st	1,00A		
2333	<u>Herstellen kolkaansluitingen</u>				
233310	Herstellen kolkaansluitingen in zand.	st	1,00A		
234	<b>PERSRIOLERING</b>				
2341	<u>Verwijderen persriolering</u>				
234110	Verwijderen persriolering, PE 63 mm incl grondwerk	m	40,00V		
234120	Verwijderen persriolering PE 63 mm excl grondwerk	m	20,00V		
235	<b>DUIKERS</b>				
2351	<u>Verwijderen duiker</u>				
235110	Verwijderen duiker - PVC-buis -	m	70,00V		
235120	Verwijderen betonnen duiker - elementen -	m	24,00V		
241	<b>KABELS EN LEIDINGEN</b>				
2412	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				
241210	Aanbrengen mantelbuizen ov, PVC 125 mm.	st	7,00V		
2413	<u>Maken revisietekening</u>				
241310	Maken revisietekening mantelbuizen.	EUR	N		
251	<b>OPBREKEN VERHARDINGEN</b>				
2511	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
251110	Opbreken betonbanden, trottoirbanden op zand.	m	5,00A		
251120	Opbreken betonbanden, trottoirbanden in specie.	m	40,00A		
251130	Opbreken betonbanden, opsluitbanden	m	90,00A		
2512	<u>Opbreken elementenverhardingen</u>				
251210	Opbreken betonstraatstenen	m2	170,00A		
251220	Opbreken betontegels, breedte tot 3,00 m.	m2	40,00A		
251230	Opbreken betontegels, breedte vanaf 3,00 m.	m2	90,00V		
252	<b>OPBREKEN VERHARDINGEN VAN ASFALT</b>				
2521	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
252110	Zagen verharding, voetpad	m	140,00V		
2522	<u>Frezen asfaltverhardingen</u>				
252210	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting voet- en fietspad	m2	15,00V		
252220	Frezen van asfalt t.b.v. profielfrezen.	m2	30,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2523	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
252310	Opbreken asfaltverharding, voetpad	m2	25,00V		
252320	Opbreken asfaltverharding, voetpad	m2	410,00V		
2524	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken asfaltverharding</u>				
252410	Onderzoek asfaltkernen op teerhoudendheid.	st	2,00V		
253	<b>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</b>				
2532	<u>Verwijderen bouwwegen</u>				
253210	Verwijderen funderingslaag, bouwweg	m2	640,00V		
2533	<u>Verwijderen funderingen</u>				
253310	Verwijderen funderingslaag, voet- en fietspad.	m2	420,00V		
253320	Verwijderen funderingslaag, inrit.	m2	125,00V		
253330	Verwijderen straatlaag.	m2	105,00V		
254	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
2541	<u>Vervoeren steenmengsel</u>				
254110	Vervoeren menggranulaat vanaf brekerij	ton	550,00V		
2542	<u>Afwerken zandbed</u>				
254210	Afwerken zandbed, fundering fietspad.	m2	1.055,00A		
2543	<u>Aanbrengen funderingen</u>				
254310	Aanbrengen steenmengsel, fundering fietspad.	m2	915,00A		
255	<b>AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
2551	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
255110	Afwerken zandbed, elementenverharding.	m2	25,00A		
2552	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
255210	Aanbrengen tb 130/150 mm in specie.	m	15,00A		
255220	Aanbrengen verloopbanden 130/150 mm in specie.	m	24,00A		
255230	Aanbrengen tb 280/300 mm op zand.	m	10,00A		
255240	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm.	m	5,00A		
2553	<u>Aanbrengen kantopsluitingen van betonstraatstenen</u>				
255310	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	20,00A		
2554	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
255410	Aanbrengen betontegels dik 45 mm, 1,50 tot 3,00 m.	m2	10,00A		
2555	<u>Herstellen elementenverharding</u>				
255510	Herstraten betonstraatstenen.	m2	10,00V		
255520	Herstraten betontegels.	m2	5,00V		
257	<b>AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN ASFALT</b>				
2571	<u>Aanbrengen uitvullagen voet- en fietspad</u>				
257110	Aanbrengen uitvullaag asfalt voet- en fietspad.	m2	60,00V		
2572	<u>Aanbrengen onderlagen voet- en fietspad</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
257210	Aanbrengen onderlaag asfaltpad, < 1,00 m.	m2	50,00V		
257220	Aanbrengen onderlaag asfaltpad, > 2,50 m.	m2	835,00A		
2573	<u>Aanbrengen deklagen voet- en fietspad</u>				
257310	Aanbrengen deklaag asfalt voetpad.	m2	980,00A		
257320	Aanbrengen deklaag asfalt fietspad.	m2	975,00A		
2574	<u>Bijkomende werkzaamheden bitumineuze verhardingen</u>				
257410	Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2.	m2	1.070,00A		
257420	Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2.	m2	885,00A		
257430	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.150,00A		
257440	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	6,00A		
2575	<u>Behandeling scheuren en naden</u>				
257510	Ingieten van bitumenemulsie in naden.	m	25,00V		
257520	Ingieten van bit. voegvullingsmassa in naden.	m	10,00V		
258	<b>MARKERINGEN</b>				
2581	<u>Verwijderen markering</u>				
258110	Volledig verwijderen markering, ononderbroken.	m2	140,00A		
258120	Volledig verwijderen markering, onderbroken.	m2	2,50A		
2582	<u>Aanbrengen markering</u>				
258210	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal.	km	0,25A		
26	<b>GROENINRICHTING</b>				
261	<b>PLANTEN EN ZAAIEN</b>				
2611	<u>Zaaien en maaien gras</u>				
261110	Zaaien met Rotterdams graszaadmengsel.	are	4,00A		
261120	Maaien grasveld.	are	8,00A		
261130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien.	are	8,00A		
2612	<u>Aanbrengen wortelschermen</u>				
261210	Aanbrengen wortelscherm.	m	22,00A		
27	<b>TERREININRICHTING</b>				
271	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
2711	<u>Verwijderen scheidingshek</u>				
271110	Verwijderen houten scheidingshek.	m	100,00V		
2712	<u>Verwijderen bebording</u>				
271210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	1,00A		
2713	<u>Verwijderen trottoirpalen</u>				
271310	Verwijderen trottoirpalen.	st	1,00A		
272	<b>OPENBARE VERLICHTING</b>				
2722	<u>Verplaatsen verlichtingsobject</u>				
272210	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	5,00A		
2723	<u>Plaatsen verlichtingsobject.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
272310	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	1,00A		
2724	<u>Afvullen verlichtingsobject</u>				
272410	Afvullen verlichtingsobject.	st	6,00A		
2725	<u>Inspecteren verlichtingsobject</u>				
272510	Inspecteren verlichtingsobject.	st	6,00A		
2726	<u>Revisiegegevens</u>				
272610	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
28	<b>TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN</b>				
2812	<u>Aanbrengen beschoeiing</u>				
281210	Aanbrengen beschoeiing, 0,80 m hoog.	m	95,00V		
2813	<u>Herstellen beschoeiing</u>				
281310	Herstellen beschoeiing, 0,80 m hoog.	m	15,00V		
3	<b>DEELGEBIED 6.1</b>				
31	<b>GRONDWERK ALGEMEEN</b>				
310	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
3101	<u>Opruimwerkzaamheden</u>				
310110	Verwijderen begroeiing.	are	17,00V		
311	<b>GRONDWERK ONTGRAVEN</b>				
3111	<u>Zand ontgraven</u>				
311110	Zand ontgraven uit ophoging, depot.	m3	1.200,00V		
3112	<u>Grond ontgraven</u>				
311210	Grond ontgraven uit cunet.	m3	250,00V		
311220	Baggerspecie ontgraven uit ophoging.	m3	675,00V		
315	<b>GROND VERVOEREN</b>				
3151	<u>Zand vervoeren</u>				
315110	Zand vervoeren vanaf depot inclusief laden.	m3	27.320,00V		
315120	Zand vervoeren binnen werkgebied.	m3	1.200,00V		
3152	<u>Grond vervoeren</u>				
315210	Grond vervoeren vanaf depot inclusief laden.	m3	1.880,00V		
315220	Grond vervoeren binnen werkgebied.	m3	250,00V		
315230	Baggerspecie vervoeren naar depot.	m3	675,00V		
316	<b>GROND VERWERKEN</b>				
3161	<u>Zand verwerken</u>				
316110	Zand verwerken in aanvulling.	m3	200,00V		
316120	Zand verwerken in ophoging, hoogte gem. 0,15 m.	m3	320,00V		
316130	Zand verwerken in ophoging, voorbelasting.	m3	28.000,00V		
3162	<u>Grond verwerken</u>				
316210	Grond verwerken in watergang.	m3	1.270,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
316220	Grond verwerken in bekleding.	m3	770,00V		
317	<b>CULTUURTECHNISCH GRONDWERK</b>				
3175	<u>Opschonen watergang</u>				
317510	Opschonen te verbreden watergang.	m	235,00V		
317520	Opschonen te dempen watergang.	m	220,00V		
3181	<u>In- en uitmeten voorbelasting</u>				
318110	Inmeten bestaande situatie.	EUR	N		
318120	Uitmeten nieuwe situatie.	EUR	N		
32	<b>BEMALING EN DRAINAGE</b>				
322	<b>VERTICALE DRAINAGE</b>				
3221	<u>Aanbrengen verticale drainage</u>				
322110	Aanbr. kunststofdrains verticale drainage, 1,50 m.	m	33.800,00V		
322120	Aanbr. kunststofdrains verticale drainage, 2,00 m.	m	900,00V		
323	<b>HORIZONTALE DRAINAGE</b>				
3231	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
323110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	520,00V		
353	<b>OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
3532	<u>Verwijderen bouwwegen</u>				
353220	Verwijderen funderingslaag, bouwweg.	m2	615,00V		
361	<b>ZAKBAKEN</b>				
3611	<u>Plaatsen zakbaken</u>				
361110	Plaatsen zakbaken.	st	7,00V		
361120	Verlengen zakbaken.	m	14,00V		
361130	Inmeten zakbaken.	EUR	N		
371	<b>VOORZIENINGEN TEGEN VERSTUIVING</b>				
3714	<u>Afstrooien oppervlakken ophoging</u>				
371410	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	8.760,00V		
3715	<u>Inzaaien oppervlakken ophoging</u>				
371510	Zaaien bovenzijde ophoging.	are	87,60V		
371520	Zaaien taluds buitenzijde ophoging.	are	25,60V		
3716	<u>Onderhoud gras</u>				
371610	Maaien grasveld bovenzijde ophoging.	are	525,60V		
371620	Maaien grasveld taluds buitenzijde ophoging.	are	153,60V		
4	<b>DEELGEBIED 6.2 FASE 4</b>				
41	<b>GRONDWERK ALGEMEEN</b>				
410	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
4101	<u>Opruimwerkzaamheden</u>				
410110	Verwijderen begroeiing.	are	5,40V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
4111	<u>Zand ontgraven</u>				
411110	Zand ontgraven uit ophoging, hoogte gem. 0,30 m.	m3	230,00V		
411120	Zand ontgraven uit ophoging, voorbelasting.	m3	7.100,00V		
4112	<u>Grond ontgraven</u>				
411210	Grond ontgraven uit cunet.	m3	375,00V		
411220	Grond ontgraven uit bestaande watergang.	m3	300,00V		
411230	Grond ontgraven uit nieuwe watergang.	m3	520,00V		
411240	Baggerspecie ontgraven uit ophoging.	m3	825,00V		
415	<b>GROND VERVOEREN</b>				
4151	<u>Zand vervoeren</u>				
415110	Zand vervoeren vanaf depot inclusief laden.	m3	2.170,00V		
415120	Zand vervoeren binnen werkgebied.	m3	7.330,00V		
4152	<u>Grond vervoeren</u>				
415210	Grond vervoeren vanaf depot inclusief laden.	m3	12.000,00V		
415220	Grond vervoeren binnen werkgebied.	m3	1.195,00V		
415230	Baggerspecie vervoeren naar depot.	m3	825,00V		
416	<b>GROND VERWERKEN</b>				
4161	<u>Zand verwerken</u>				
416110	Zand verwerken in ophoging, bouwweg.	m3	100,00V		
416120	Zand verwerken in ophoging, hor drainage.	m3	100,00V		
416130	Zand verwerken in ophoging.	m3	9.300,00V		
4162	<u>Grond verwerken</u>				
416210	Grond verwerken in watergang.	m3	1.700,00V		
416220	Grond verwerken in ophoging.	m3	10.800,00V		
416230	Grond verwerken in bekleding.	m3	650,00V		
417	<b>CULTUURTECHNISCH GRONDWERK</b>				
4175	<u>Opschonen watergang</u>				
417510	Opschonen watergang.	m	175,00V		
417520	Opschonen watergang.	m	270,00V		
418	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK</b>				
4181	<u>In- en uitmeten voorbelasting</u>				
418110	Inmeten bestaande situatie.	EUR		N	
418120	Uitmeten nieuwe situatie.	EUR		N	
42	<b>BEMALING EN DRAINAGE</b>				
422	<b>VERTICALE DRAINAGE</b>				
4221	<u>Aanbrengen verticale drainage</u>				
422110	Aanbr. kunststofdrains vert. drainage, tot -9.50	m	1.500,00V		
422120	Aanbr. kunststofdrains vert. drainage, tot -9.50	m	1.600,00V		
422130	Aanbr. kunststofdrains vert. drainage, tot -10.00	m	1.800,00V		
423	<b>HORIZONTALE DRAINAGE</b>				
4231	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	675,00V		
43	<b>RIOLERING</b>				
434	<b>DUIKERS</b>				
4341	<u>Verwijderen duiker</u>				
434110	Verwijderen stalen duiker 600 mm.	m	36,00V		
4342	<u>Demonteren duikers</u>				
434210	Demonteren stalen duiker 600 mm.	m	78,00V		
4343	<u>Aanbrengen duikers</u>				
434310	Aanbrengen stalen duiker 600 mm.	m	78,00V		
441	<b>KABELS EN LEIDINGEN</b>				
4411	<u>Grondwerk t.b.v. verwijderen kabels en leidingen</u>				
441110	Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. sleuf.	m	260,00V		
4412	<u>Verwijderen gasleiding</u>				
441210	Verwijderen kunststofbuis, gasleiding.	m	220,00V		
4413	<u>Verwijderen waterleiding</u>				
441310	Verwijderen kunststofbuis, waterleiding.	m	190,00V		
4414	<u>Verwijderen kabel telecommunicatie</u>				
441410	Verwijderen grondkabel, telecom.	m	220,00V		
453	<b>OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
4532	<u>Verwijderen bouwwegen</u>				
453220	Verwijderen funderingslaag, bouwweg.	m2	180,00V		
454	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
4541	<u>Vervoeren steenmengsel</u>				
454110	Vervoeren steenmengsel vanaf brekerij.	ton	110,00V		
4542	<u>Aanbrengen bouwwegen</u>				
454210	Aanbr. hydr. geb. verhardingslaag, bouwweg.	m2	185,00A		
461	<b>ZAKBAKEN</b>				
4611	<u>Plaatsen zakbaken</u>				
461110	Plaatsen zakbaken.	st	12,00V		
461120	Verlengen zakbaken.	m	24,00V		
461130	Inmeten zakbaken.	EUR	N		
471	<b>VOORZIENINGEN TEGEN VERSTUIVING</b>				
4714	<u>Afstrooien oppervlakken ophoging</u>				
471410	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	4.400,00V		
4715	<u>Inzaaien oppervlakken ophoging</u>				
471510	Zaaien bovenzijde ophoging.	are	86,20V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
471520	Zaaien taluds buitenzijde ophoging.	are	36,00V		
4716	<u>Onderhoud gras</u>				
471610	Maaien grasveld bovenzijde ophoging.	are	517,20V		
471620	Maaien grasveld taluds buitenzijde ophoging.	are	216,00V		
48	<b>TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN</b>				
481	<b>BESCHOEIING</b>				
4812	<u>Aanbrengen beschoeiing</u>				
481210	Aanbrengen beschoeiing, 0,80 m hoog.	m	90,00A		
8	<b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>WOONRIJP MAKEN DEELGEBIED 6.2 FASE 2 EN 3</b>				
815	<b>WERKTERREIN</b>				
8151	<u>Toepassen tijdelijke afrastering</u>				
815110	Toepassen bouwhek om opslagterrein	m	80,00V		
8152	<u>Aanbrengen rijplaten</u>				
815210	Aan- en afvoer rijplaten	st	20,00V		
815220	Aanbrengen rijplaten	m	100,00V		
815230	Verplaatsen rijplaten	st	20,00V		
815240	Instandhouden rijplaten.	st/w	540,00V		
815250	Verwijderen rijplaten	m	100,00V		
8153	<u>Toepassen loopplanken</u>				
815310	Aan- en afvoer loopschotten t.b.v. voetgangers	st	15,00V		
815320	Aanbrengen loopschotten t.b.v. voetgangers.	m	30,00V		
815330	Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers.	keer	5,00V		
815340	Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers.	st/w	405,00V		
815350	Verwijderen loopschotten t.b.v. voetgangers.	m	30,00V		
817	<b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN</b>				
8171	<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>				
817110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
817120	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg	EUR	N		
818	<b>HERSTELWERKZAAMHEDEN</b>				
8181	<u>Herstraten elementenverhardingen</u>				
818110	Herstraten betontegels.	m2	20,00V		
8182	<u>Opnieuw stellen kantopsluitingen</u>				
818210	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton	m	20,00V		
818220	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	20,00V		
8183	<u>Opbreken elementenverhardingen</u>				
818310	Opbreken betonstraatstenen	m2	250,00V		
8184	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
818410	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	225,00V		
818420	Formatteren betonstraatstenen.	m2	220,00V		
818430	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	225,00V		
818440	Afwerken zandbed.	m2	250,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8185	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
818510	Aanbrengen betonstraatstenen, keperverband	m2	250,00A		
82	<b>WOONRIJPMAKEN DEELGEBIED 6.3 FASE 3</b>				
825	<b>WERKTERREIN</b>				
8251	<u>Toepassen tijdelijke afrastering</u>				
825110	Toepassen bouwhek om opslagterrein	m	80,00V		
8252	<u>Aanbrengen rijplaten</u>				
825210	Aan- en afvoer rijplaten	st	20,00V		
825220	Aanbrengen rijplaten	m	100,00V		
825230	Verplaatsen rijplaten	st	20,00V		
825240	Instandhouden rijplaten.	st/w	180,00V		
825250	Verwijderen rijplaten	m	100,00V		
827	<b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN</b>				
8271	<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>				
827110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
83	<b>GROOTGRONDVERZET DEELGEBIED 6.1</b>				
833	<b>DRAINAGE</b>				
8331	<u>Doorspuiten drainage</u>				
833110	Doorspuiten van horizontale drainage.	keer	3,00V		
836	<b>WERKTERREIN</b>				
8361	<u>Aanbrengen rijplaten</u>				
836110	Aan- en afvoer rijplaten	st	20,00V		
836120	Aanbrengen rijplaten	m	100,00V		
836130	Verplaatsen rijplaten	st	20,00V		
836140	Instandhouden rijplaten.	st/w	320,00V		
836150	Verwijderen rijplaten	m	100,00V		
8362	<u>Toepassen bouwhek</u>				
836210	Toepassen bouwhek.	m	200,00V		
837	<b>BEBORDING</b>				
8371	<u>Toepassen waarschuwingsborden</u>				
837110	Toepassen waarschuwingsborden.	st	6,00V		
84	<b>GROOTGRONDVERZET DEELGEBIED 6.2 FASE 4</b>				
843	<b>DRAINAGE</b>				
8431	<u>Doorspuiten drainage</u>				
843110	Doorspuiten van horizontale drainage.	keer	4,00V		
845	<b>WERKTERREIN</b>				
8451	<u>Aanbrengen rijplaten</u>				
845110	Aan- en afvoer rijplaten	st	20,00V		
845120	Aanbrengen rijplaten	m	100,00V		
845130	Verplaatsen rijplaten	st	20,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
845140	Instandhouden rijplaten.	st/w	320,00V		
845150	Verwijderen rijplaten	m	100,00V		
8452	<u>Toepassen bouwhek</u>				
845210	Toepassen bouwhek.	m	200,00V		
846	<b>BEBORDING</b>				
8461	<u>Toepassen waarschuwborden</u>				
846110	Toepassen waarschuwborden.	st	6,00V		
85	<b>ZAND- EN SLIBDEPOT</b>				
851	<b>AANLEG ZANDDEPOT</b>				
8511	<u>Zand ontgraven en vervoeren</u>				
851110	Zand ontgraven en vervoeren.	m3	24.700,00V		
852	<b>AANLEG SLIBDEPOT</b>				
8521	<u>Grond ontgraven</u>				
852110	Grond ontgraven uit greppel.	m3	775,00V		
8522	<u>Grond verwerken</u>				
852210	Grond verwerken in kade.	m3	775,00V		
8523	<u>Grond vervoeren</u>				
852310	Grond vervoeren naar depot.	m3	1.965,00V		
853	<b>VERWIJDEREN SLIBDEPOT</b>				
8531	<u>Grond ontgraven</u>				
853110	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	775,00V		
8532	<u>Grond verwerken</u>				
853210	Grond verwerken in greppel.	m3	775,00V		
854	<b>OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN VAN ASFALT</b>				
8541	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
854120	Zagen verharding dik 70 mm.	m	6,00V		
8542	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
854210	Opbr. asfaltverh. dik 0,07 m, 3,00 m en groter.	m2	1.320,00V		
8543	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken asfaltverharding</u>				
854310	Onderzoek asfaltkernen op teerhoudendheid.	st	3,00V		
855	<b>WERKTERREIN</b>				
8551	<u>Toepassen rijplaten</u>				
855110	Aan- en afvoeren rijplaten.	st	20,00V		
855120	Aanbrengen rijplaten	m	100,00V		
855130	Verplaatsen rijplaten	st	20,00V		
855140	Instandhouden rijplaten.	st/w	320,00V		
855150	Verwijderen rijplaten.	m	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8552	<u>Toepassen bouwhek</u>				
855210	Toepassen bouwhek.	m	500,00V		
856	<b>BEBORDING</b>				
8561	<u>Toepassen waarschuwborden</u>				
856110	Toepassen waarschuwborden.	st	25,00V		
86	<b>DEELGEBIED 6 WERKZAAMHEDEN 2012 - 2013</b>				
861	<b>DRAINAGE</b>				
8611	<u>Graven proefsleuven</u>				
861110	Graven proefsleuven.	st	20,00V		
862	<b>KABELS EN LEIDINGEN</b>				
8621	<u>Graven proefsleuven</u>				
862110	Graven proefsleuven.	st	10,00V		
8622	<u>Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen</u>				
862210	Treffen van voorzieningen t.b.v. bestaande K&L.	EUR	N		
863	<b>FLORA- EN FAUNAWET</b>				
8631	<u>Maatregelen i.v.m. flora- en faunawet</u>				
863110	Nemen maatregelen i.v.m. flora- en faunawet.	EUR	N		
864	<b>BERICHTGEVING</b>				
8641	<u>Berichtgeving</u>				
864110	Bezorgen bewonersbrieven.	keer	600,00N		
865	<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>				
8651	<u>Ter beschikking stellen personeel</u>				
865110	Ter beschikking stellen van werknemer	uur	1,00V		
865120	T.b.s. werknemer.	uur	100,00V		
865130	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
8652	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
865210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	200,00V		
865220	T.b.s. vrachtauto.	uur	200,00V		
865230	T.b.s. wiellader.	uur	200,00V		
865240	T.b.s. dumper.	uur	200,00V		
865250	T.b.s. veeg-zuigwagen.	uur	200,00V		
8653	<u>Ter beschikking stellen gereedschap</u>				
865310	Gebruik gereedschap.	EUR	N		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
<b>91</b>	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	..... EUR .....				
910020	..... EUR .....				
910030	..... EUR .....				
910040	..... EUR .....				
910050	..... EUR .....				
918880	Overige eenmalige kosten EUR .....				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR .....	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
<b>95</b>	<b>STELPOSTEN</b>				
951110	Stelpost acceptatiekosten.	EUR	10.000,00V		
951120	Stelpost opschonen terrein.	EUR	10.000,00V		
951130	Stelpost opschonen terrein, asbest.	EUR	10.000,00V		
<b>96</b>	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
960030	Bijdrage VISI-systematiek (0,15 %) aan GW-R'dam	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				