

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

omschrijving tekeningen en tabellen	nummer	datum
Woonrijpmaken deelgebied 6.2 fase 2 en 3		
- Bestaande situatie	68-W-1516	06-02-2012
- Nieuwe situatie	68-W-1517	06-02-2012
- Profielen	68-W-1518	06-02-2012
- Aanleg huis- en kolkaansluitingen	68-R -1519	06-02-2012
- Lokatie lichtmasten	68-OV-1508	06-02-2012
Woonrijpmaken deelgebied 6.3 fase 3		
- Bestaande situatie	68-W-1497	06-02-2012
- Nieuwe situatie	68-W-1498	06-02-2012
- Maatvoering en asfalt	68-W-1499	06-02-2012
- Profielen	68-W-1500	06-02-2012
- Riool en huis- en kolkaansluitingen	68-R -1501	06-02-2012
- Lokatie lichtmasten	68-OV-1490	06-02-2012
Grootgrondverzet deelgebied 6.1		
- Bestaande situatie	68-G-1521	06-02-2012
- Aanbrengen horizontale- en verticale drainage	68-G-1522	06-02-2012
- Aanbrengen voorbelasting	68-G-1523	06-02-2012
- Profielen	68-G-1524	06-02-2012
Grootgrondverzet deelgebied 6.2 fase 4		
- Bestaande situatie	68-G-1510	06-02-2012
- Aanbrengen horizontale- en verticale drainage	68-G-1511	06-02-2012
- Aanbrengen voorbelasting	68-G-1512	06-02-2012
- Profielen 1 t/m 3	68-G-1513	06-02-2012
- Profielen 4, 5, 6 en 7	68-G-1514	06-02-2012

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
115110		Bestekspost gewijzigd				
115110	220201	Grond vervoeren.	m3	2.440,00 V		
		Betreft: zand vervoeren naar depot				
		Vrijgekomen bij bestekspostnrs. 111110, 111210,				
		111220, 111310 t/m 111340, 117210, 117220, 132111				
		132121, 132131, 135511, 136114 en 136214				
		Grondsoort: zand	m3		2.440,00 I	
		Inclusief verwerken in depot				
		Hoogte depot 2,00 m				
		Taluds 1 : 2				
		Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch				
		profiel van ontgraving				
		9.	Vervoeren naar depot op een vervoersafstand van				
		2 km				
215110		Bestekspost gewijzigd				
215110	220201	Grond vervoeren.	m3	2.400,00 V		
		Betreft: zand vervoeren naar depot				
		Vrijgekomen bij bestekspostnrs. 211210, 211310,				
		211320, 211510, 211520 en 217210				
		Grondsoort: zand				
		Inclusief verwerken in depot				
		Hoogte depot 2,00 m				
		Taluds 1 : 2				
		Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch				
		profiel van ontgraving				
		9.	Vervoeren naar depot op een vervoersafstand van				
		2 km				
255230		Bestekspost gewijzigd				
255230	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	10,00 A		
		Betreft: trottoirbanden Laan van het Surrealisme				
		t.p.v. te verwijderen inrit				
		2.	Op zandbed				
		. .9. . . .	Profiel 280/300 x 250 mm				
		Kleur: antraciet				
		- Rechte band L = 1,00 m	st		10,00 T	
		Pasmaken d.m.v. zagen				
		Onbruikbare materialen vervoeren naar brekerij				
		aan de Maassluisdijk 103 te Vlaardingen				
258110		Bestekspost gewijzigd				
258110	320141	Volledig verwijderen van een markering.	m2	13,00 A		
		Betreft lengtemarkering				
		7.	Lengtemarkering				
		Ononderbroken streep breedte 0,10 m	m2		13,00 I	
		.2.	Van thermoplastisch markeringsmateriaal				
		. .3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . .4. . .	Verwijderen door middel van waterstralen				
	9. .	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
		opdrachtgever geen waarde te hebben				
434210		Bestekspost gewijzigd				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
434210	251699	Demonteren stalen duiker.	m	78,00	V	
		Betreft in depot demonteren stalen buizen t.b.v.				
		transport naar plaats van verwerking				
		Stalen buis				
		Nominale middellijn 600 mm				
		Gerekend is met een buislengte van 6 m				
		Verbinding d.m.v. flenzen				
		Bevestigingsmiddelen:				
		- bout en moer M22 incl. volgring	set			200,00 I
		- neopreen pakking	st			12,00 I
		Bevestigingsmiddelen geschikt voor hergebruik				
		verwerken volgens bestekspostnr. 434312				
		- bout en moer M22 incl. volgring	set			40,00 I
		Overige vrijkomende materialen worden geacht voor				
		de opdrachtgever geen waarde te hebben				
434312		Bestekspost gewijzigd				
434312	255199	Aanbrengen stalen duiker.	m			78,00 I
		Inclusief laden op middelen van vervoer en				
		aanvoeren vanaf depot op een				
		vervoersafstand van 2 km				
		Inclusief aanbrengen bevestigingsmiddelen				
		Stalen buis	m			78,00 T
		Nominale middellijn 600 mm				
		Gerekend is met een buislengte van 6 m				
		Verbinding d.m.v. flenzen				
		Bevestigingsmiddelen:				
		- bout en moer M22 incl. volgring, vrijgekomen in	set			40,00 I
		bestekspostnr. 434210				
		- bout en moer M22 x 90 incl. volgring	set			200,00 L
		- neopreen pakking	st			12,00 L
833110		Bestekspost gewijzigd				
833110	253799	Doorspuiten van horizontale drainage.	keer	3,00	V	
		Betreft horizontale drainage aangebracht in				
		deelgebied 6.1				
		Doorspuiten drainage op aangeven directie				
		Inclusief het in stand houden van				
		doorspuitvoorzieningen				
843110		Bestekspost gewijzigd				
843110	253799	Doorspuiten van horizontale drainage.	keer	4,00	V	
		Betreft horizontale drainage aangebracht in				
		deelgebied 6.2				
		Doorspuiten drainage op aangeven directie				
		Inclusief het in stand houden van				
		doorspuitvoorzieningen				
864110		Bestekspost gewijzigd				
864110	620199	Bezorgen bewonersbrieven.	keer	4,00	N	
		Betreft bezorgen brieven inclusief bijlagen ter				
		inlichting van gevestigden aan en in de buurt van				
		deelgebied 6.2, 6.3 en de Wollefoffenweg				
		Brieven en bijlagen worden aan de aannemer ter				
		hand gesteld door directie				
		2 weken voor aanvang van de werkzaamheden				
		ca. 150 st per keer				
		Bewonersbrieven en bijlagen vouwen, in envelop	set			600,00 T
		stoppen en rondbezorgen				
		Gerekend is met 1 brief en 1 bijlage per envelop				
		De aannemer draagt zorg voor een goede bezorging				
		en levert bezorglijst aan aan directie				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
9		STAARTPOSTEN				
951110		Bestekspost gewijzigd				
951110	610501	Stelpost.	EUR	25.000,00	V	
		Betreft stelpost acceptatiekosten				
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		zake van:				
	 1.	Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01				
						

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

- 01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen bodemsaneringsverzekering af.