



Behoort bij bestek nr. 1-013-12

Gemaal Molenplein, Meidoornsingel 178 te Rotterdam
Totaalrenovatie

Rotterdam, 28 februari 2012

NOTA VAN INLICHTINGEN

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-013-12 betreffende:

Het franco leveren en installeren van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie en de benodigde bouwkundige aanpassingen van rioolgemaal Molenplein in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek in de gemeente Rotterdam.

berichten wij u het volgende:

A. Betreffende de bijlagen

Bijlage "Offerte verzekering elektrische aansluiting gemaal Molenplein"

De bijlage komt te vervallen.

B. Betreffende het bestek

Betreffende § 2.1.5 Bijlagen

De tekst

"Offerte verzekering elektrische aansluiting gemaal Molenplein, d.d. 14-06-2010;"
komt te vervallen.

Betreffende § 5.6.2 Coördinatie plicht

De tekst

"De aannemer heeft een coördinatie en afstemmingsplicht met Stedin met betrekking tot het realiseren van de 10kV-ruimte."
komt te vervallen.

Betreffende § 8.2 Elektrische energievoorziening

De tekst in de paragraaf dient te worden vervangen door onderstaande tekst:

"De stroomtrafo's voor de meting van de netbeheerder dienen te worden vervangen. Tijdens deze wijziging is er geen energie voorziening in het gemaal aanwezig. Deze vervanging van de stroomtrafo's valt mogelijk in de periode dat de aannemer met werkzaamheden bezig is in het gemaal. Tijdens de werkzaamheden van de ombouw van de stroomtrafo's dient de aannemer zelf voor energie te zorgen."

Betreffende § 8.22 Opmerkingen t.b.v. de stroomkringschema's


De tekst in de paragraaf dient te worden vervangen door onderstaande tekst:

Ten aanzien van het bij het bestek gevoegde stuurstroopschema zijn de volgende aandachtspunten van belang. De aannemer dient het stuurstroopschema aan te passen zodat het geschikt is voor gemaal Molenplein.

Enige opmerkingen:

- Naam Westersingel wijzigen in Molenplein;
- Naam projectleider wijzigen in J. Hendriks;
- "LEL-installatie" verwijderen;
- Volgorde panelen:
Paneel 1 → generatorvoeding + voeding, Paneel 2 → Pomp 1, Paneel 3 → Pomp 2,
Paneel 4 → Pomp 3, Paneel 5 → PLC, Paneel 6 → Algemeen
- Kabels aanpassen aan energievraag gebruikers (zie bekabeling installatie);
- Toevoegen bij de pompen de vetsmeerpompen zie E-schema's Pretorialaan (indien van toepassing);
- Schakelruimte heater vervalt;
- De I/O die vermeld staat in het functioneel ontwerp dient aangehouden te worden in de E-schema's;
- Aanvullende kabellijst;
- Blokschema aanpassen;

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN
(voor deze)



ing. B. Oosterom
plv. Hoofd Afdeling aanbestedingszaken