
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: BE1159-100-100

1. Algemeen

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
125010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
125010	257511		Rioolput reinigen.	st	63,00	F
			Aard te reinigen oppervlak: variabel			
		2.	Afmetingen putdeksel:variabel			
		.2.	Reinigen putwanden en putbodem			
		. .1. . . .	Puthoogte: tot 1,5 m			
		. . .2. . .	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2			
		2. .	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020			
125020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
125020	257511		Rioolput reinigen.	st	110,00	F
			Aard te reinigen oppervlak: variabel			
		2.	Afmetingen putdeksel:variabel			
		.2.	Reinigen putwanden en putbodem			
		. .2. . . .	Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m			
		. . .2. . .	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2			
		2. .	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020			
125030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
125030	257511		Rioolput reinigen.	st	47,00	F
			Aard te reinigen oppervlak: beton/ metselwerk			
		2.	Afmetingen putdeksel:variabel			
		.2.	Reinigen putwanden en putbodem			
		. .9. . . .	Puthoogte: 3,5m en groter			
		. . .2. . .	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2			
		2. .	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020			
212060			Bestekspost vervalt:			
212060	257105		Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.	m	468,00	F
			Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera met rondom registrerende			
			lens, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en digitaal worden			
			vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip			
			Inclusief classificatie van de opnamen conform NEN 3399 op later tijdstip.			
			Grootste putafstand: 150 m			
			Materiaalsoort riolering: beton			
			Afmeting(en) riolering: Ø=500 tm 800 mm.			
			Ei vormige buizen van 350/525 tm 600/ 900mm			
		3.	Riolering gereinigd en in bedrijf			
		1. .	Opnamen aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010			
		9	Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010			
212070			Bestekspost vervalt:			
						

RAW0009-93790

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
212070	257105		Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera met rondom registrerende lens, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip Inclusief classificatie van de opnamen conform NEN 3399 op later tijdstip. Grootste putafstand: 50 m Materiaalsoort riolering: beton Afmeting(en) riolering: Ø=900 tm 1250 mm. 3. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Opnamen aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010 .9 Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010	m	440,00	F
212080			Bestekspost vervalt:			
212080	257105		Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera met rondom registrerende lens, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip Inclusief classificatie van de opnamen conform NEN 3399 op later tijdstip. Grootste putafstand: 150 m Materiaalsoort riolering: beton Afmeting(en) riolering: Ø=900 tm 1250 mm. 3. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Opnamen aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010 .9 Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010	m	110,00	F
212090			Bestekspost vervalt:			
212090	257105		Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera met rondom registrerende lens, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip Inclusief classificatie van de opnamen conform NEN 3399 op later tijdstip. Grootste putafstand: 50 m Materiaalsoort riolering: beton Afmeting(en) riolering: Ø=1500 mm. 3. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Opnamen aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010 .9 Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010	m	50,00	F
212100			Bestekspost vervalt:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
212100	257105		Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera met rondom registrerende lens, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip Inclusief classificatie van de opnamen conform NEN 3399 op later tijdstip. Grootste putafstand: 150 m Materiaalsoort riolering: beton Afmeting(en) riolering: Ø=1500 mm. 3. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Opnamen aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010 .9 Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010	m	51,00	F
212110			Bestekspost vervalt:			
212110	257105		Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera met rondom registrerende lens, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip Inclusief classificatie van de opnamen conform NEN 3399 op later tijdstip. Grootste putafstand: 50 m Materiaalsoort riolering: beton Afmeting(en) riolering: koker max. 1000x1000 mm 3. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Opnamen aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010 .9 Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010	m	50,00	F
212120			Bestekspost vervalt:			
212120	257105		Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera met rondom registrerende lens, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip Inclusief classificatie van de opnamen conform NEN 3399 op later tijdstip. Grootste putafstand: 50 m Materiaalsoort riolering: beton Afmeting(en) riolering: koker max. 1500x2000 mm 3. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Opnamen aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010 .9 Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010	m	50,00	F
212130			Bestekspost vervalt:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
212130	257105		Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera met rondom registrerende lens, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip Inclusief classificatie van de opnamen conform NEN 3399 op later tijdstip. Grootste putafstand: 150 m Materiaalsoort riolering: beton Afmeting(en) riolering: koker max. 1500x2000 mm 3. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Opnamen aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010 .9 Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010	m	51,00	F
212140			Bestekspost vervalt:			
212140	257105		Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera met rondom registrerende lens, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip Inclusief classificatie van de opnamen conform NEN 3399 op later tijdstip. Grootste putafstand: 150 m Materiaalsoort riolering: beton Afmeting(en) riolering: koker max. 3500x3500 mm 3. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Opnamen aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010 .9 Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010	m	51,00	F
213010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
213010	257102		Uitvoeren put-video inspectie. Betreft opnamen van de op de put aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd Tevens dienen er opnames van de put zelf gemaakt te worden (wanden, stroomprofiel, deksel) Inclusief classificatie van de opnamen conform NEN 3399. Gemiddeld 3 aansluitingen per put Opnametijd 10 seconden per aansluiting 3. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Puthoogte: tot 1,5 m .1. Opnamen aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010. .4 Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010	put	14,00	F
213020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
213020	257102		Uitvoeren put-video inspectie. Betreft opnamen van de op de put aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd Tevens dienen er opnames van de put zelf gemaakt te worden (wanden, stroomprofiel, deksel). Inclusief classificatie van de opnamen conform NEN 3399. Gemiddeld 3 aansluitingen per put Opnametijd 10 seconden per aansluiting 3. Riolering gereinigd en in bedrijf .2. Puthoogte: van 1,5 tot 3,0 m .1. Opnamen aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010. .4 Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010	put	23,00	F
213030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
213030	257102		Uitvoeren put-video inspectie. Betreft opnamen van de op de put aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd Tevens dienen er opnames van de put zelf gemaakt te worden (wanden, stroomprofiel, deksel). Inclusief classificatie van de opnamen conform NEN 3399. Gemiddeld 3 aansluitingen per put Opnametijd 10 seconden per aansluiting 3. Riolering gereinigd en in bedrijf .9. Puthoogte: 3,5m en groter .1. Opnamen aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010. .4 Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren op DVD volgens bestekspost 840010	put	10,00	F
310010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
310010	257599		Verwijderen riool vreemd materiaal. Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1 In buizen diam.< 315 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Riool vreemd materiaal verwijderen middels frezen. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st m	11,00	F
310020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			11,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
310020	257599		Verwijderen riool vreemd materiaal	st	3,00	F
			Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal			
			Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1			
			In buizen diam.< 315 mm.	m		3,00 I
			Situering: volgens inspectie.			
			Grootste putafstand 150m.			
			Riool vreemd materiaal verwijderen middels			
			frezen.			
			De aannemer dient rekening te houden met circa. 1			
			meter freeswerk per stuk (freeslocatie).			
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
			onder hoge druk en vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 830010 of 830020 . De			
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
			verrekend te worden.			
310030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
310030	257599		Verwijderen riool vreemd materiaal	st	5,00	F
			Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal			
			Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1			
			In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm.	m		5,00 I
			Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm			
			Situering: volgens inspectie.			
			Grootste putafstand 50m.			
			Riool vreemd materiaal verwijderen middels			
			frezen.			
			De aannemer dient rekening te houden met circa. 1			
			meter freeswerk per stuk (freeslocatie).			
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
			onder hoge druk en vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
			verrekend te worden.			
310040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
310040	257599		Verwijderen riool vreemd materiaal	st	2,00	F
			Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal			
			Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1			
			In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm.	m		2,00 I
			Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm			
			Situering: volgens inspectie.			
			Grootste putafstand 150m.			
			Riool vreemd materiaal verwijderen middels			
			frezen.			
			De aannemer dient rekening te houden met circa. 1			
			meter freeswerk per stuk (freeslocatie).			
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
			onder hoge druk en vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
			verrekend te worden.			
310050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
310050	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal	st	2,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm.	m			2,00 I
		.	Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm				
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 50m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	frezen.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
		.					
310060		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
		.					
310060	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm.	m			1,00 I
		.	Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm				
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 150m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	frezen.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
		.					
310070		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
		.					
310070	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal.	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In buizen diam. Ø=900 tm 1250 mm.	m			1,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 50m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	frezen.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
		.					
310080		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
310080	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In buizen diam. Ø=900 tm 1250 mm.	m			1,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 150m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	frezen.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
310090		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
310090	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In buizen diam. Ø=1500 mm.	m			1,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 50m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	frezen.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
310100		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
310100	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In buizen diam. Ø=1500 mm.	m			1,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 150m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	frezen.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
310110		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
310110	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal.	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In kokers 1000x1000 mm.	m			1,00
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 50m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	frezen.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
310120		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
310120	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In kokers 1500x2000 mm.	m			1,00
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 50m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	frezen.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
310130		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
310130	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In kokers 1500x2000 mm.	m			1,00
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 150m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	frezen.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
310140		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
310140	257599		Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F	
			Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
			Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
			In kokers 3500x3500 mm.	m			1,00 I
			Situering: volgens inspectie.				
			Grootste putafstand 150m.				
			Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
			frezen.				
			De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
			meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
			onder hoge druk en vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
			verrekend te worden.				
311010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
311010	257599		Verwijderen van instekende inlaten.	st	11,00	F	
			Betreft: verwijderen van instekende inlaten				
			Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1				
			In buizen diam.< 315 mm.	m			11,00 I
			Situering: volgens inspectie.				
			Grootste putafstand 50m.				
			Instekende inlaten verwijderen middels frezen.				
			Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.				
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
			onder hoge druk en vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
			verrekend te worden.				
311020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
311020	257599		Verwijderen van instekende inlaten.	st	3,00	F	
			Betreft: verwijderen van instekende inlaten				
			Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1				
			In buizen diam.< 315 mm.	m			3,00 I
			Situering: volgens inspectie.				
			Grootste putafstand 150m.				
			Instekende inlaten verwijderen middels frezen.				
			Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.				
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
			onder hoge druk en vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 830010 of 830020 . De				
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
			verrekend te worden.				
311030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
311030	257599		Verwijderen van instekende inlaten.	st	5,00	F	
			Betreft: verwijderen van instekende inlaten				
			Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1				
			In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm.	m			5,00 I
			Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm				
			Situering: volgens inspectie.				
			Grootste putafstand 50m.				
			Instekende inlaten verwijderen middels frezen.				
			Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.				
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
			onder hoge druk en vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
			verrekend te worden.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
311040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
311040	257599		Verwijderen van instekende inlaten.	st	2,00 F	
			Betreft: verwijderen van instekende inlaten			
			Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1			
			In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm.	m		2,00 I
			Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm			
			Situering: volgens inspectie.			
			Grootste putafstand 150m.			
			Instekende inlaten verwijderen middels frezen.			
			Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.			
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
			onder hoge druk en vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
			verrekend te worden.			
311050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
311050	257599		Verwijderen van instekende inlaten.	st	2,00 F	
			Betreft: verwijderen van instekende inlaten			
			Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1			
			In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm.	m		2,00 I
			Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm			
			Situering: volgens inspectie.			
			Grootste putafstand 50m.			
			Instekende inlaten verwijderen middels frezen.			
			Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.			
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
			onder hoge druk en vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
			verrekend te worden.			
311060			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
311060	257599		Verwijderen van instekende inlaten.	st	1,00 F	
			Betreft: verwijderen van instekende inlaten			
			Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1			
			In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm.	m		1,00 I
			Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm			
			Situering: volgens inspectie.			
			Grootste putafstand 150m.			
			Instekende inlaten verwijderen middels frezen.			
			Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.			
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
			onder hoge druk en vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
			verrekend te worden.			
311070			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
311070	257599	.	Verwijderen van instekende inlaten.	st	1,00	F
		.	Betreft: verwijderen van instekende inlaten			
		.	Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1			
		.	In buizen diam. Ø=900 tm 1250 mm.	m		1,00
		.	Situering: volgens inspectie.			
		.	Grootste putafstand 50m.			
		.	Instekende inlaten verwijderen middels frezen.			
		.	Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.			
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
		.	verrekend te worden.			
311080		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
311080	257599	.	Verwijderen van instekende inlaten.	st	1,00	F
		.	Betreft: verwijderen van instekende inlaten			
		.	Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1			
		.	In buizen diam. Ø=900 tm 1250 mm.	m		1,00
		.	Situering: volgens inspectie.			
		.	Grootste putafstand 150m.			
		.	Instekende inlaten verwijderen middels frezen.			
		.	Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.			
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
		.	verrekend te worden.			
311090		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
311090	257599	.	Verwijderen van instekende inlaten.	st	1,00	F
		.	Betreft: verwijderen van instekende inlaten			
		.	Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1			
		.	In buizen diam. Ø=1500 mm.	m		1,00
		.	Situering: volgens inspectie.			
		.	Grootste putafstand 50m.			
		.	Instekende inlaten verwijderen middels frezen.			
		.	Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.			
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
		.	verrekend te worden.			
311100		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
311100	257599	.	Verwijderen van instekende inlaten.	st	1,00	F
		.	Betreft: verwijderen van instekende inlaten			
		.	Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1			
		.	In buizen diam. Ø=1500 mm.	m		1,00
		.	Situering: volgens inspectie.			
		.	Grootste putafstand 150m.			
		.	Instekende inlaten verwijderen middels frezen.			
		.	Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.			
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
		.	verrekend te worden.			
311110		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKSP POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
311110	257599	.	Verwijderen van instekende inlaten.	st	1,00	F
		.	Betreft: verwijderen van instekende inlaten			
		.	Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1			
		.	In kokers 1000x1000 mm.	m		1,00
		.	Situering: volgens inspectie.			
		.	Grootste putafstand 50m.			
		.	Instekende inlaten verwijderen middels frezen.			
		.	Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.			
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
		.	verrekend te worden.			
311120		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
311120	257599	.	Verwijderen van instekende inlaten.	st	1,00	F
		.	Betreft: verwijderen van instekende inlaten			
		.	Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1			
		.	In kokers 1500x2000 mm.	m		1,00
		.	Situering: volgens inspectie.			
		.	Grootste putafstand 50m.			
		.	Instekende inlaten verwijderen middels frezen.			
		.	Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.			
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
		.	verrekend te worden.			
311130		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
311130	257599	.	Verwijderen van instekende inlaten.	st	1,00	F
		.	Betreft: verwijderen van instekende inlaten			
		.	Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1			
		.	In kokers 1500x2000 mm.	m		1,00
		.	Situering: volgens inspectie.			
		.	Grootste putafstand 150m.			
		.	Instekende inlaten verwijderen middels frezen.			
		.	Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.			
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
		.	verrekend te worden.			
311140		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
311140	257599	.	Verwijderen van instekende inlaten.	st	1,00	F
		.	Betreft: verwijderen van instekende inlaten			
		.	Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1			
		.	In kokers 3500x3500 mm.	m		1,00
		.	Situering: volgens inspectie.			
		.	Grootste putafstand 150m.			
		.	Instekende inlaten verwijderen middels frezen.			
		.	Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.			
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
		.	verrekend te worden.			
320010		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
320010	257599		Verwijderen riool vreemd materiaal. Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1 In buizen diam.< 315 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Riool vreemd materiaal verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	6,00 F	6,00 I
320020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
320020	257599		Verwijderen riool vreemd materiaal Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1 In buizen diam.< 315 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 150m. Riool vreemd materiaal verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020 . De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	2,00 F	2,00 I
320030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
320030	257599		Verwijderen riool vreemd materiaal Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1 In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm. Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Riool vreemd materiaal verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	3,00 F	3,00 I
320040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFINIE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
320040	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal			
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1			
		.	In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm.	m		1,00
		.	Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm			
		.	Situering: volgens inspectie.			
		.	Grootste putafstand 150m.			
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels			
		.	waterjetten.			
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1			
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).			
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
		.	verrekend te worden.			
320050		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
320050	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal			
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1			
		.	In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm.	m		1,00
		.	Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm			
		.	Situering: volgens inspectie.			
		.	Grootste putafstand 50m.			
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels			
		.	waterjetten.			
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1			
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).			
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
		.	verrekend te worden.			
320060		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
320060	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal			
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1			
		.	In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm.	m		1,00
		.	Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm			
		.	Situering: volgens inspectie.			
		.	Grootste putafstand 150m.			
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels			
		.	waterjetten.			
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1			
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).			
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
		.	verrekend te worden.			
320070		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
320070	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal.	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In buizen diam. Ø=900 tm 1250 mm.	m			1,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 50m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	waterjetten.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
320080		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
320080	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In buizen diam. Ø=900 tm 1250 mm.	m			1,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 150m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	waterjetten.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
320090		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
320090	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In buizen diam. Ø=1500 mm.	m			1,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 50m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	waterjetten.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
320100		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
320100	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In buizen diam. Ø=1500 mm.	m			1,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 150m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	waterjetten.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
320110		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
320110	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal.	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In kokers 1000x1000 mm.	m			1,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 50m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	waterjetten.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
320120		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
320120	257599	.	Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
		.	In kokers 1500x2000 mm.	m			1,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 50m.				
		.	Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
		.	waterjetten.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
320130		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
320130	257599		Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F	
			Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
			Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
			In kokers 1500x2000 mm.	m			1,00 I
			Situering: volgens inspectie.				
			Grootste putafstand 150m.				
			Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
			waterjetten.				
			De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
			meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
			onder hoge druk en vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
			verrekend te worden.				
320140			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
320140	257599		Verwijderen riool vreemd materiaal	st	1,00	F	
			Betreft: verwijderen van riool vreemd materiaal				
			Volgens toestandsaspect BBE code A en B klasse 1				
			In kokers 3500x3500 mm.	m			1,00 I
			Situering: volgens inspectie.				
			Grootste putafstand 150m.				
			Riool vreemd materiaal verwijderen middels				
			waterjetten.				
			De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
			meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
			onder hoge druk en vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
			verrekend te worden.				
321010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
321010	257599		Verwijderen van instekende inlaten.	st	6,00	F	
			Betreft: verwijderen van instekende inlaten				
			Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1				
			In buizen diam.< 315 mm.	m			6,00 I
			Situering: volgens inspectie.				
			Grootste putafstand 50m.				
			Instekende inlaten verwijderen middels				
			waterjetten.				
			Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.				
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
			onder hoge druk en vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
			verrekend te worden.				
321020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321020	257599		Verwijderen van instekende inlaten.	st	2,00	F	
			Betreft: verwijderen van instekende inlaten				
			Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1				
			In buizen diam.< 315 mm.	m			2,00
			Situering: volgens inspectie.				
			Grootste putafstand 150m.				
			Instekende inlaten verwijderen middels				
			waterjetten.				
			Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.				
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
			onder hoge druk en vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
			verrekend te worden.				
321030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
							
321030	257599		Verwijderen van instekende inlaten.	st	3,00	F	
			Betreft: verwijderen van instekende inlaten				
			Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1				
			In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm.	m			3,00
			Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm				
			Situering: volgens inspectie.				
			Grootste putafstand 50m.				
			Instekende inlaten verwijderen middels				
			waterjetten.				
			Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.				
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
			onder hoge druk en vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
			verrekend te worden.				
321040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
							
321040	257599		Verwijderen van instekende inlaten.	st	1,00	F	
			Betreft: verwijderen van instekende inlaten				
			Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1				
			In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm.	m			1,00
			Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm				
			Situering: volgens inspectie.				
			Grootste putafstand 150m.				
			Instekende inlaten verwijderen middels				
			waterjetten.				
			Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.				
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
			onder hoge druk en vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
			verrekend te worden.				
321050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321050	257599		Verwijderen van instekende inlaten.	st		1,00	F	
			Betreft: verwijderen van instekende inlaten					
			Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1					
			In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm.	m				1,00 I
			Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm					
			Situering: volgens inspectie.					
			Grootste putafstand 50m.					
			Instekende inlaten verwijderen middels					
			waterjetten.					
			Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.					
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging					
			onder hoge druk en vervoeren volgens					
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De					
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post					
			verrekend te worden.					
321060			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:					
321060	257599		Verwijderen van instekende inlaten.	st		1,00	F	
			Betreft: verwijderen van instekende inlaten					
			Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1					
			In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm.	m				1,00 I
			Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm					
			Situering: volgens inspectie.					
			Grootste putafstand 150m.					
			Instekende inlaten verwijderen middels					
			waterjetten.					
			Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.					
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging					
			onder hoge druk en vervoeren volgens					
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De					
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post					
			verrekend te worden.					
321070			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:					
321070	257599		Verwijderen van instekende inlaten.	st		1,00	F	
			Betreft: verwijderen van instekende inlaten					
			Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1					
			In buizen diam. Ø=900 tm 1000 mm.	m				1,00 I
			Situering: volgens inspectie.					
			Grootste putafstand 50m.					
			Instekende inlaten verwijderen middels					
			waterjetten.					
			Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.					
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging					
			onder hoge druk en vervoeren volgens					
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De					
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post					
			verrekend te worden.					
321080			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321080	257599	.	Verwijderen van instekende inlaten.	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van instekende inlaten				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1				
		.	In buizen diam. Ø=900 tm 1000 mm.	m			1,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 150m.				
		.	Instekende inlaten verwijderen middels				
		.	waterjetten.				
		.	Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
321110		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
321110	257599	.	Verwijderen van instekende inlaten.	st	1,00	F	
		.	Betreft: verwijderen van instekende inlaten				
		.	Volgens toestandsaspect BBE code D en F klasse 1				
		.	In kokers 1000x1000 mm.	m			1,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 50m.				
		.	Instekende inlaten verwijderen middels				
		.	waterjetten.				
		.	Rekening houdend met 50% PVC en 50% gres inlaten.				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
322010		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
322010	257599	.	Verwijderen van wortels/ indringend	st	6,00	F	
		.	afdichtingsmateriaal.				
		.	Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die				
		.	10% van de buisdoorsnede belemmeren				
		.	Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 2				
		.	In buizen diam.< 315 mm.	m			6,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 50m.				
		.	Obstakels verwijderen middels waterjetten.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
322020		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
322020	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 2 In buizen diam. < 315 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 150m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	2,00 F	
322030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
322030	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 2 In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm. Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	3,00 F	
322040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
322040	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 2 In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm. Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 150m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	1,00 F	
322050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
322050	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 2 In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm. Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	1,00 F	
322060			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
322060	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 2 In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm. Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 150m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	1,00 F	
				m		1,00 I
322070			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
322070	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 2 In buizen diam. Ø=900 tm 1000 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	1,00 F	
				m		1,00 I
322080			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
322080	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 2 In buizen diam. Ø=900 tm 1000 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 150m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	1,00 F	
322110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
322110	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 2 In kokers 1000x1000 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	1,00 F	
323010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
323010	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10 to 25% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 3 In buizen diam.< 315 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	6,00 F	
323020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
323020	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10 tot 25% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 3 In buizen diam. < 315 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 150m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	2,00 F	
323030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
323030	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10 tot 25% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 3 In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm. Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	3,00 F	
323040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
323040	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10 tot 25% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 3 In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm. Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 150m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	1,00 F	
323050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
323050	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10 tot 25% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 3 In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm. Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	1,00 F	
323060			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
323060	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10 tot 25% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 3 In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm. Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 150m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	1,00 F	
323070			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
323070	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10 tot 25% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 3 In buizen diam. Ø=900 tm 1000 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	1,00 F	
323080			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
323080	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10 tot 25% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 3 In buizen diam. Ø=900 tm 1000 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 150m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	1,00 F	
323110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
323110	257599		Verwijderen van wortels/ indringend afdichtingsmateriaal. Betreft: verwijderen van wortels uit voegen die 10 tot 25% van de buisdoorsnede belemmeren Volgens toestandsaspect BBA code A en C klasse 3 In kokers 1000x1000 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	1,00 F	
324010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
324010	257599		Verwijderen van vaste massa en/ of objecten Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten. Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 1 In buizen diam.< 315 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	6,00 F	
324020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

RAW0009-93790

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
324020	257599		Verwijderen van vaste massa en/ of objecten Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten. Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 1 In buizen diam.< 315 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 150m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	2,00 F	
324030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m		2,00 I
324030	257599		Verwijderen van vaste massa en/ of objecten Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten. Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 1 In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm. Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	3,00 F	
324040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m		3,00 I
324040	257599		Verwijderen van vaste massa en/ of objecten Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten. Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 1 In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm. Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 150m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	1,00 F	
324050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
324050	257599		Verwijderen van vaste massa en/ of objecten	st	1,00	F	
			Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten.				
			Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 1				
			In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm.	m			1,00
			Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm				
			Situering: volgens inspectie.				
			Grootste putafstand 50m.				
			Obstakels verwijderen middels waterjetten.				
			De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
			meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
			onder hoge druk en vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
			verrekend te worden.				
324060			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
324060	257599		Verwijderen van vaste massa en/ of objecten	st	1,00	F	
			Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten.				
			Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 1				
			In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm.	m			1,00
			Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm				
			Situering: volgens inspectie.				
			Grootste putafstand 150m.				
			Obstakels verwijderen middels waterjetten.				
			De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
			meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
			onder hoge druk en vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
			verrekend te worden.				
324070			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
324070	257599		Verwijderen van vaste massa en/ of objecten	st	1,00	F	
			Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten.				
			Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 1				
			In buizen diam. Ø=900 tm 1000mm	m			1,00
			Situering: volgens inspectie.				
			Grootste putafstand 50m.				
			Obstakels verwijderen middels waterjetten.				
			De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
			meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
			onder hoge druk en vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
			verrekend te worden.				
324080			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
324080	257599	.	Verwijderen van vaste massa en/ of objecten	st	1,00	F	
		.	Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten.				
		.	Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 1				
		.	In buizen diam. Ø=900 tm 1000 mm.	m			1,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 150m.				
		.	Obstakels verwijderen middels waterjetten.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
324110		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
324110	257599	.	Verwijderen van vaste massa en/ of objecten	st	1,00	F	
		.	Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten.				
		.	Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 1				
		.	In kokers 1000x1000 mm.	m			1,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 50m.				
		.	Obstakels verwijderen middels waterjetten.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
325010		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
325010	257599	.	Verwijderen van vaste massa en/ of objecten	st	6,00	F	
		.	Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten.				
		.	Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 2				
		.	In buizen diam.< 315 mm.	m			6,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 50m.				
		.	Obstakels verwijderen middels waterjetten.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				
325020		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
325020	257599	.	Verwijderen van vaste massa en/ of objecten	st	2,00	F	
		.	Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten.				
		.	Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 2				
		.	In buizen diam.< 315 mm.	m			2,00 I
		.	Situering: volgens inspectie.				
		.	Grootste putafstand 150m.				
		.	Obstakels verwijderen middels waterjetten.				
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1				
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).				
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging				
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De				
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post				
		.	verrekend te worden.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
325030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
325030	257599		Verwijderen van vaste massa en/ of objecten	st	3,00 F	
			Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten.			
			Volgens toestandaspect BBB code B en Z klasse 2			
			In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm.	m		3,00 I
			Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm			
			Situering: volgens inspectie.			
			Grootste putafstand 50m.			
			Obstakels verwijderen middels waterjetten.			
			De aannemer dient rekening te houden met circa. 1			
			meter freeswerk per stuk (freeslocatie).			
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
			onder hoge druk en vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
			verrekend te worden.			
325040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
325040	257599		Verwijderen van vaste massa en/ of objecten	st	1,00 F	
			Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten.			
			Volgens toestandaspect BBB code B en Z klasse 2			
			In buizen diam. Ø=315 tm 500 mm.	m		1,00 I
			Ei vormige buizen 300/450 mm tm 400/600mm			
			Situering: volgens inspectie.			
			Grootste putafstand 150m.			
			Obstakels verwijderen middels waterjetten.			
			De aannemer dient rekening te houden met circa. 1			
			meter freeswerk per stuk (freeslocatie).			
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
			onder hoge druk en vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
			verrekend te worden.			
325050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
325050	257599		Verwijderen van vaste massa en/ of objecten	st	1,00 F	
			Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten.			
			Volgens toestandaspect BBB code B en Z klasse 2			
			In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm.	m		1,00 I
			Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm			
			Situering: volgens inspectie.			
			Grootste putafstand 50m.			
			Obstakels verwijderen middels waterjetten.			
			De aannemer dient rekening te houden met circa. 1			
			meter freeswerk per stuk (freeslocatie).			
			Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
			onder hoge druk en vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
			acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
			verrekend te worden.			
325060			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
325060	257599	.	Verwijderen van vaste massa en/ of objecten	st	1,00	F
		.	Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten.			
		.	Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 2			
		.	In buizen diam. Ø=600 tm 800 mm.	m		1,00
		.	Ei vormige buizen van 500/750 tm 600/ 900mm			
		.	Situering: volgens inspectie.			
		.	Grootste putafstand 150m.			
		.	Obstakels verwijderen middels waterjetten.			
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1			
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).			
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
		.	verrekend te worden.			
325070		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
325070	257599	.	Verwijderen van vaste massa en/ of objecten	st	1,00	F
		.	Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten.			
		.	Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 2			
		.	In buizen diam. Ø=900 tm 1000 mm.	m		1,00
		.	Situering: volgens inspectie.			
		.	Grootste putafstand 50m.			
		.	Obstakels verwijderen middels waterjetten.			
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1			
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).			
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
		.	verrekend te worden.			
325080		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
325080	257599	.	Verwijderen van vaste massa en/ of objecten	st	1,00	F
		.	Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten.			
		.	Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 2			
		.	In buizen diam. Ø=900 tm 1000 mm.	m		1,00
		.	Situering: volgens inspectie.			
		.	Grootste putafstand 150m.			
		.	Obstakels verwijderen middels waterjetten.			
		.	De aannemer dient rekening te houden met circa. 1			
		.	meter freeswerk per stuk (freeslocatie).			
		.	Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging			
		.	onder hoge druk en vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr. 830010 of 830020. De			
		.	acceptatiekosten dienen tevens op deze post			
		.	verrekend te worden.			
325110		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
325110	257599		Verwijderen van vaste massa en/ of objecten Betreft: aanwezige vaste massa en/ of objecten. Volgens toestandsaspect BBB code B en Z klasse 2 In kokers 1000x1000 mm. Situering: volgens inspectie. Grootste putafstand 50m. Obstakels verwijderen middels waterjetten. De aannemer dient rekening te houden met circa. 1 meter freeswerk per stuk (freeslocatie). Vrijkomende materialen verwijderen door reiniging onder hoge druk en vervoeren volgens bestekspostnr. 830010 of 830020. De acceptatiekosten dienen tevens op deze post verrekend te worden.	st	1,00	F
510010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
510010	257599		GPS inmeting kolken Betreft: het inmeten middels GPS van alle in de gemeente Meerssen voorkomende kolken. Situering: gehele gemeente Meerssen Straat-, trottoir- en combikolken. Afwijking tussen inmeting en locatie buiten in het veld mag minimaal 20cm zijn. De aannemer dient de inmeting digitaal te verwerken in de ter beschikking gestelde GBKN ondergrond en de inmeting als .DXF leveren.	st	620,00	F
520010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
520010	257521		Reinigen kolken. Situering: gehele gemeente Meerssen Straat-, trottoir- en combikolken 9. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg .1. Machinaal reinigen	st	10.140,00	F
520020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
520020	257521		Reinigen kolken. Situering: gehele gemeente Meerssen Straat-, trottoir- en combikolken 9. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg .1. Handmatig reinigen .2.	st	1.860,00	F
880110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
880110	610199		Opstellen hoeveelhedenstaat t.b.v. deelopdracht Inclusief buiten opname. Een deelopdracht speelt zich af in een topografisch gebied met hemelsbreed een straal van 500 m1. Ten behoeve van op te stellen hoeveelhedenstaat dient de aannemer zelf de werktekeningen op te stellen aan de hand van de door de OG ter beschikking gestelde digitale GBKN ondergrond. Voor gestelde eisen en omschrijvingen aan de inschrijfstaat deelopdrachten wordt verwezen naar artikel 01.01.12 in deel 3 van deze overeenkomst.	keer	52,00	F

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 13 Raamovereenkomst : verstrekken deelopdrachten

- 02 Lid vervalt en wordt vervangen door:
Nadat het overleg volgens lid 01 heeft plaatsgevonden, zal de aannemer een buitenopname doen en een hoeveelhedenstaat opmaken, omvattende:
- deelopdrachtnummer en omschrijving;
 - de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden;
 - een opgave van de resultaatsverplichtingen (werkzaamheden) waarin de in de overeenkomst opgenomen resultaatsverplichting niet voorzien en daarop te verwerken hoeveelheden;
 - een opgave van de kosten die eventueel ten laste komen van de stelposten;
 - onderbouwde uittrekstaat incl. toelichting waarop duidelijk blijkt hoe de in sub b, c en d bedoelde hoeveelheden respectievelijk kosten zijn bepaald;
 - de som van de deelopdrachten berekend volgens artikel 01.21.08 van de Standaard 2015.
 - Naam en contactpersoon eventueel in te zetten onderaannemer.

01 01 15 Dagboek, lijsten, rapporten

- 01 Lid vervalt en wordt vervangen door:
Met inachtneming van paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer aan de directie alle door haar gewenste weekgegevens digitaal (in MS Excel) betreffende:
- de vordering en de stand van het werk per locatie;
 - de onwerkbare dagen;
 - bestekswijzigingen, meer en minderwerk, verwerkte hoeveelheden en stelposten met vermelding van de status;
 - het bij de uitvoering van het werk ingezette personeel en materieel per deelopdracht;
 - de aan- en afgevoerde en verwerkte bouwstoffen, gespecificeerd per deelopdracht.

25 Technische bepalingen leidingwerk

25 35 Bijbehorende verplichtingen rioolreiniging

25 35 01 Afvoeren slib

- 03 Lid vervalt en wordt vervangen door:
De storkosten worden verrekend volgens besteksposten 830010 en 830020.

25 42 Eisen en uitvoering rioolinspectie

25 42 02 Foto's en videoopname

- 03 Lid vervalt en wordt vervangen door:
De specificatie voor het maken van 3-d kogelbeeldopname zijn:
- " Maximaal interval tussen opname 5cm., dit geldt zowel voor de voor- alsmede voor de achterlens van het camerasysteem
 - " Minimale resolutie cameraelektronica 1392x1040 pixels
 - " Maximale bewegingsonscherpte 0,2 mm
 - " Indien metingen tbv ovaliteit of binnendiameter worden toegepast (al dan niet dmv de inzet van hulpapparatuur) is de maximale afwijking van 0,5%

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	40
01 Algemeen en administratief	41
01 01 Algemene bepalingen	41
25 Technische bepalingen leidingwerk	41
25 35 Bijbehorende verplichtingen rioolreiniging	41
25 42 Eisen en uitvoering rioolinspectie	41