

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Stedebouwkundig adviesbureau Witpaard- partners (contactpersoon dhr. J. Drenth) heeft EcoGroen Advies BV een quickscan natuurtoets uitgevoerd ten behoeve van plannen voor de realisatie van een bedrijventerrein aan de Oosterpararrelweg te Staphorst. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep op de aanwezige natuurwaarden zijn getoetst aan de Flora- en faunawet en vigerend gebiedsgericht natuurbeleid.

Het onderzoek is gebaseerd op een éénmalig veldbezoek op 12 september 2006 en een inventarisatie van bekende verspreidingsgegevens.

Gebiedsgericht natuurbeleid

Op basis van de ligging en aard van de locatie en de ruimtelijke ingrepen kan geconcludeerd worden dat zij geen negatieve effecten hebben op de in de omgeving aanwezige Habitatrictlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden, Beschermde natuurmonumenten of PEHS. Ook ligt het plangebied niet in of nabij een door de provincie aangewezen 'ganzengebied en/of gebied voor andere wintergasten'.

Aangetroffen en te verwachten soorten

Het plangebied bestaat o.a. uit maïsland, graslanden, enkele gebouwen en verspreid door het gebied staan enkele bomen en struiken. Permanent oppervlaktewater ontbreekt.

Hieronder worden de bevindingen in het kort weergegeven:

- In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten of plantensoorten van de Rode Lijst aangetroffen of te verwachten;
- Potentiële vaste verblijfplaatsen van vleermuizen (Tabel 3 FF-wet) zijn aanwezig in de aanwezige woningen. Als deze bebouwing gesloopt wordt, dient aanvullend vleermuizenonderzoek te worden uitgevoerd. Schade aan migratieroutes en foerageergebied zal niet optreden;
- Met name langs de perceelranden zijn vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende, laag beschermde (Tabel 1 FF-wet) zoogdiersoorten aangetoond of te verwachten;
- De verspreid in het plangebied aanwezige bomen en struiken vormen broedgebied voor vogels van bos en struweel. Het agrarische gebied vormt broedgebied voor weidevogels als Scholekster, Kievit, Graspieper, Patrijs, Wulp en Gele kwikstaart. Zowel Graspieper, Gele kwikstaart en Patrijs zijn opgenomen op de Rode Lijst. Er zijn verder geen sporen aangetroffen van vogels met een vaste verblijfplaats (o.a. uilen, spechten, zwaluwen, roofvogels en Roek);
- Amfibieën zijn bij het veldonderzoek niet aangetroffen. Mogelijk vormt het plangebied beperkt overwinteringsgebied voor laag beschermde soorten als Bruine kikker, Kleine watersalamander en Gewone pad;
- Binnen het plangebied zijn geen reptielen, vissen of beschermde ongewervelde dieren aangetoond.

Vrijstelling en mitigerende maatregelen

- Schade aan vleermuizen dient te worden voorkomen. Als de aanwezige bebouwing in het herinrichtingsplan wordt opgenomen, zal geen schade aan vleermuizen optreden en is aanvullend vleermuizenonderzoek niet noodzakelijk. Als de bebouwing gesloopt wordt, dient aanvullend vleermuizenonderzoek te worden uitgevoerd;
- Werkzaamheden die broedbiotopen van alle aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in elk geval op te starten in de periode voor 15 maart en na 15 juli. Overigens wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum;
- Voor de in het plangebied voorkomende algemene kleine landzoogdieren en mogelijk aanwezige amfibieën (Tabel 1 FF-wet) geldt automatisch vrijstelling en is geen ontheffing nodig. Om schade aan kleine landzoogdieren te minimaliseren is het wenselijk - indien de planning van de activiteiten dit toelaat - het bouwrijp maken van het plangebied zoveel mogelijk uit te voeren in de periode september- oktober. In deze periode zijn ook amfibieën relatief weinig kwetsbaar.