

Behoort bij: 1-020-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
11	GRONDWERKEN SANERINGSLOCATIES				
111	GRONDWERKEN SANERING FAIROAKSBAAN				
1111	<u>Verwijderen fundering</u>				
111110	Grondverzet funderingslaag (ontgraven/vervoeren).	ton	2.850,00V		
1112	<u>Grond ontgraven.</u>				
111210	Grondverzet vlekken (ontgraven en vervoeren).	ton	780,00V		
111220	Grondverzet cunetten (ontgr/in depot verwerken).	m3	275,00V		
1113	<u>Grond verwerken.</u>				
111310	Grondverzet depot locatie (vervoeren/verwerken).	m3	135,00V		
111320	Grondverzet depot locatie (vervoeren/verwerken).	m3	140,00V		
111330	Grondverzet depot Polder 16H (vervoeren/verwerken)	m3	275,00V		
111340	Grondverzet trechterzand (vervoeren en verwerken).	ton	2.650,00V		
112	GRONDWERKEN SANERING WATERGANG B2/B3				
1121	<u>Verwijderen fundering</u>				
112110	Grondverzet funderingslaag (ontgraven/vervoeren).	m3	1.100,00V		
1122	<u>Grond ontgraven.</u>				
112210	Grondverzet sterk (ontgr./verv. /in depot verw.)	m3	1.500,00V		
112220	Grondverzet licht (ontgr/in depot verwerken).	m3	830,00V		
1123	<u>Grond verwerken.</u>				
112310	Grondverzet depot locatie (vervoeren/verwerken).	m3	830,00V		
112320	Grondverzet depot P16H (vervoeren en verwerken).	m3	1.955,00V		
12	BEMALING EN WATERREINIGING SANERINGSLOC				
121	BEMALING EN WATERREINIGING FAIROAKSBAAN				
1211	<u>Open bemaling.</u>				
121110	Aanbrengen open bemaling.	EUR	N		
121120	Instandhouden open bemaling.	dag	15,00V		
121130	Verwijderen open bemaling.	EUR	N		
1212	<u>Waterreiniginginstallatie.</u>				
121210	Aanbrengen waterreiniginginstallatie.	EUR	N		
121220	Instandhouden waterreiniginginstallatie.	dag	15,00V		
121230	Verwijderen waterreinigings-installatie.	EUR	N		
122	BEMALING EN WATERREINIGING WATERGANG B2/				
1221	<u>Open bemaling.</u>				
122110	Aanbrengen open bemaling.	EUR	N		
122120	Instandhouden open bemaling.	dag	10,00V		
122130	Verwijderen open bemaling.	EUR	N		
1222	<u>Waterreiniginginstallatie.</u>				
122210	Aanbrengen waterreiniginginstallatie.	EUR	N		
122220	Instandhouden waterreiniginginstallatie.	dag	10,00V		
122230	Verwijderen waterreinigings-installatie.	EUR	N		
13	VOORZIENINGEN SANERINGSLOCATIES				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131	VOORZIENINGEN FAIROAKSBAAN				
1311	<u>Drainage</u>				
131110	Aanbrengen drains; Ø 80 mm.	m	70,00V		
131120	Aanbrengen drainput.	st	1,00V		
131130	Aanbrengen hekwerk t.b.v. afscherming drainput	EUR	N		
1312	<u>Folie</u>				
131210	Grondwaterscheiding in het verticale vlak	m	60,00V		
14	VOORBELASTING FAIROAKSBAAN RW3B				
140	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1401	<u>Schonen terrein</u>				
140110	Schonen terrein.	EUR	N		
1402	<u>Maaien gewas</u>				
140210	Maaien gewas.	are	60,00V		
140220	Klepelen gewas.	are	60,00V		
141	GRONDWERK VOORBELASTING				
1411	<u>Grond ontgraven</u>				
141110	Grond ontgraven uit cunet.	m3	2.500,00V		
1412	<u>Grond aanvullen</u>				
141210	Grond verwerken in voorbelasting.	m3	5.250,00V		
1413	<u>Grond vervoeren</u>				
141310	Grond vervoeren afvoer afstand 0 - 5 km.	m3	1.650,00V		
141320	Grond vervoeren afvoer afstand 5 - 15 km.	m3	850,00V		
141330	Grond vervoeren aanvoer afstand 0 - 5 km.	m3	1.750,00V		
141340	Grond vervoeren aanvoer trechter.	m3	3.500,00V		
142	DRAINAGE VOORBELASTING				
1421	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
142110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	560,00V		
142120	Aanbrengen PVC-buis.	m	32,00A		
142130	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	4,00V		
143	ZAKBAKENS VOORBELASTING				
1431	<u>Aanbrengen zakbakens</u>				
143110	Plaatsen zakbaken.	st	3,00A		
15	VOORBELASTING REIJSEDAAL				
151	BAGGEREN WATERGANG				
1511	<u>Baggeren</u>				
151110	Grond ontgraven uit te verruimen watergang.	m3	120,00V		
152	DEMPEN WATERGANG				
1521	<u>Dempen watergang</u>				
152110	Grond verwerken in demping watergang.	m3	1.200,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1531	<u>Schonen terrein</u>				
153110	Schonen terrein.	EUR		N	
1532	<u>Maaien gewas</u>				
153210	Maaien gewas.	are	110,00V		
153220	Klepelen gewas.	are	110,00V		
154	GRONDWERK VOORBELASTING				
1541	<u>Grond aanvullen</u>				
154110	Grond verwerken in voorbelasting.	m3	18.300,00V		
1542	<u>Grond vervoeren</u>				
154210	Grond vervoeren aanvoer afstand 0 - 5 km.	m3	1.200,00V		
154220	Grond vervoeren aanvoer afstand 0 - 5 km.	m3	6.100,00V		
154230	Grond vervoeren aanvoer trechter.	m3	12.200,00V		
155	ZAKBAKENS VOORBELASTING				
1551	<u>Aanbrengen zakbakens</u>				
155110	Plaatsen zakbaken.	st	3,00A		
16	GRONDWERK B2/B3 BUITEN EN/OF NA SANERING				
161	GRONDWERK WATERGANG				
1611	<u>Grond ontgraven uit watergang</u>				
161110	Grond ontgraven uit watergang.	m3	535,00V		
162	GRONDWERK BEPLANTING				
1621	<u>Grond ontgraven</u>				
162110	Grond ontgraven uit cunet bekleding gras.	m3	165,00V		
162120	Grond ontgraven uit cunet bekleding plantvakken.	m3	75,00V		
1622	<u>Grond verwerken</u>				
162210	Grond verwerken in bekleding gras.	m3	430,00V		
162220	Grond verwerken in bekleding plantvakken.	m3	155,00V		
1623	<u>Grond vervoeren</u>				
162310	Grond vervoeren aanvoer afstand 0 - 5 km.	m3	195,00V		
162320	Grond vervoeren aanvoer afstand 5 - 15 km.	m3	390,00V		
162330	Grond vervoeren afvoer afstand 0 - 5 km.	m3	250,00V		
162340	Grond vervoeren afvoer afstand 5 - 15 km.	m3	525,00V		
1624	<u>Grond bewerken</u>				
162410	Diepspitten gras.	are	14,50V		
162420	Egaliseren gras.	are	14,50V		
162430	Diepspitten beplantingsvakken.	are	3,10V		
162440	Egaliseren beplantingsvakken.	are	3,10V		
162450	Eggen.	are	3,10V		
162460	Zaaien grasstroken en -taluds.	are	14,50V		
162470	Maaien grasstroken en -taluds., 1e + 2e maaibeurt.	are	29,00V		
5	VERHARDINGEN				
51	OPBREKEN VERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512	OPBREKEN VERHARDINGEN B2/B3				
5121	<u>Opbreken elementenverhardingen</u>				
512110	Opbreken betontegels.	m2	1.250,00V		
512120	Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00V		
5122	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
512210	Opbreken betonbanden trottoirbanden.	m	175,00V		
512220	Opbreken betonbanden opsluitbanden.	m	175,00V		
5123	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
512310	Opbreken asfaltverharding.	m2	3.300,00V		
513	OPBREKEN VERHARDINGEN REIJSEDAAL				
5131	<u>Opbreken halfverharding</u>				
513110	Verwijderen funderingslaag.	m2	460,00V		
7	TERREININRICHTING				
71	VERWIJDEREN TERREININRICHTING				
712	VERWIJDEREN TERREININRICHTING B2/B3				
7121	<u>Verwijderen hekwerken en ballenvangers</u>				
712110	Verwijderen afrastering staanders.	m	5,00V		
712120	Verwijderen afrastering gaashekwerk.	m	150,00V		
712130	Verwijderen afrastering ballenvangers.	m	120,00V		
712140	Verwijderen hek poorten.	st	2,00V		
7122	<u>Verwijderen lichtmasten</u>				
712210	Verwijderen verlichtingsobject 4,00 meter masten..	st	8,00V		
712220	Verwijderen verlichtingsobject 12,00 meter masten.	st	4,00V		
7123	<u>Verwijderen afvalbakken</u>				
712310	Verwijderen afvalbakken.	st	4,00V		
7124	<u>Verwijderen funderingen</u>				
712410	Slopen palen.	st	20,00V		
7125	<u>Verwijderen overige elementen</u>				
712510	Verwijderen pompput.	st	1,00A		
713	VERWIJDEREN TERREININRICHTING REIJSEDAAL				
7131	<u>Verwijderen beschoeiing</u>				
713110	Verwijderen beschoeiing.	m	250,00V		
72	AANBRENGEN TERREININRICHTING				
721	BESCHOEIING				
7211	<u>Aanbrengen beschoeiing</u>				
721110	Aanbrengen beschoeiing.	m	195,00A		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	WERKTERREIN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8123	<u>Stamommanteling</u>				
812310	Toepassen stamommanteling.	st	20,00V		
83	DIRECTIEBEHOEFTE				
831010	Gebruik gereedschap.	EUR	N		
84	TER BESCHIKKING STELLEN				
8410	<u>Ter beschikking stelling werknemers</u>				
841010	T.b.s. werknemer.	uur	80,00V		
8420	<u>Ter beschikking stelling materieel</u>				
842010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
842020	T.b.s. wiellader.	uur	80,00V		
842030	T.b.s. vrachtauto.	uur	80,00V		
87	SANERINGSWERKZAAMHEDEN				
871	VOORZIENINGEN SANERINGSWERKZAAMHEDEN				
8711	<u>Afrastering.</u>				
871110	Aanbrengen tijdelijke afrastering Fairoaksbaan.	EUR	N		
871120	T.b.s. tijdelijke afrastering Fairoaksbaan	dag	15,00V		
871130	Toepassen borden.	EUR	N		
871140	Verwijderen tijdelijke afrastering Fairoaksbaan	EUR	N		
871150	Aanbrengen tijdelijke afrastering Watergang B2/B3	EUR	N		
871160	T.b.s. tijdelijke afrastering Watergang B2/B3	dag	15,00V		
871170	Verwijderen tijdelijke afrastering Watergang B2/B3	EUR	N		
872	REGIE-UREN SANERINGSWERKZAAMHEDEN				
8721	<u>Ter beschikking stellen werknemers.</u>				
872110	T.b.s. werknemer.	uur	8,00V		
8722	<u>Ter beschikking stellen materieel.</u>				
872210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	8,00V		
872220	T.b.s. vrachtauto.	uur	8,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvr. bouwplaatsinrichting. EUR				
910020	Saneringsunit. EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost. EUR		5.000,00V		
951110	Stelpost, veiligheidsmaatregelen p-132. EUR		1.500,00V		
951120	Stelpost, leveren hekwerk EUR		1.500,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR			N	
960020	Bijdrage VISI-systematiek (0,15 %) aan GW-R'dam EUR			N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				