LEGENDA

Straatbaksteen Paviona, dikformaat, keperverband	TB 180/200x250mm — Trottoirband 180/200x250mm, kleur: hardsteen 026	Boomvoorziening, stalen hoekprofiel
Straatbaksteen Paviona, dikformaat, elleboogverband	TB 260/300x360mm — Trottoirband 260/300x360mm, kleur: hardsteen 026	Talud
Straatbaksteen Paviona, waalformaat, halfsteensverband	OB 100x200mm — Opsluitband 100x200mm, kleur: hardsteen 026	sk — Straatkolk type: S1300/80 GBI
Betontegels 300x300x45mm kleur: grijs	Scheiding verharding	sk — Straatkolk type: S3333
Halfverharding, DurEko-mix	Waterlijn	tk — Trottoirkolk type: T1281/90 GBI
Bestaande asfaltverharding	Insteeklijn	tk — Trottoirkolk: TRK3020
Molgoot, straatbaksteen Paviona, DF, 7 streklagen	Beschoeiing	ip — Inspectieput RWA
Groen	Haag	ip — Inspectieput DWA
Water	Brug (door derden)	lg — Aquaway draingoot Multi V+100
Drempel	Kadastrale grens	lm — Locatie lichtmast
	Geleideband	Duiker
	Verlaagde band	Dam
	Rijrichting	Afschot
	n.t.b. parkeerindeling	+0.30 — Hoogte
		Toekomstige inrichting Madepolder/Madesteinweg
		Bestaande situatie
		≈ — Water

Noot:
- Inritten Boomaweg aansluiten op bestaande kavels.
  Bij een negatief afschot dient er een Aquagoot toegepast te worden.

ALGEMENE OPMERKINGEN:
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
Lengtematen in meters
Handmatige wijzigingen zijn niet toegestaan

Wijz.nr.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gecontroleerd
2	10-12-15	NOTA VAN INLICHTINGEN VERWERKT	S.t.V.	F.Y.
1	20-11-15	STATUS: DEFINITIEF	S.t.V.	F.T.
0	10-11-15	INRICHTINGSPLAN	S.t.V.	F.T.

Opdrachtgever
GEM VROONDAAL C.V.

Project
VROONDAAL ZUID FASE 1A
TE DEN HAAG

Fase
BESTEK WOONRIJP MAKEN

Onderdeel
INRICHTINGSPLAN, DEEL 1 VAN 4

Tekeningnummer
W15-11120-BT-03-1

Projectleider: F.T.
Bladnummer / van: 1 van 4
Formaat: A1-1261
Schaal: 1:250
Status: DEFINITIEF
Wijzigingsnummer: 2
Documentnummer: W15-11120-BT-03-1

waalpartners civil engineering
Tel: +31 174 62 77 91
Postbus 373, 2670 AK, Naaldwijk
www.waalpartners.nl
info@waalpartners.nl

File : ...\W15-11120-BT-03_Inrichting.dgn