

Nr.	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Bestek/beschrijvend document	Par. 7.11 pag. 30	Zijn er gemalen die niet tijdelijk buiten bedrijf kunnen worden gehaald? Indien ja, kunt u aangeven welke gemalen dit zijn.	Alle gemalen zijn tijdelijk uit te schakelen echter de duur is afhankelijk van soort en weersomstandigheden. Dit is niet per definitie aan te geven.
2	Bestek/beschrijvend document	Par. 7.6 pag. 28	Moeten de luiken minimaal 1 keer in de contractperiode van 15 jaar vervangen worden? Ook als deze nog in goede staat verkeren?	Nee, er is besloten dat de luiken buiten de standaard 1x vervanging komen te vallen. Mochten deze toch slecht zijn dan zal dit buiten dit contract om vervangen worden. Dit omdat betreffende onderdeel van een gemaal in mindere mate direct verband heeft met de bedrijfszekerheid van het gemaal, en zo ook met de door de aannemer te verlenen garantie.
3	Bestek/beschrijvend document	Par. 7.6 pag. 28	Behoren coatingswerkzaamheden binnen dit contract?	Nee, er is besloten dat coating werkzaamheden buiten de standaard 1x vervanging komen te vallen. Mocht dit toch nodig zijn, dan zal dit buiten dit contract om gerealiseerd worden. Dit omdat betreffende onderdeel van een gemaal in mindere mate direct verband heeft met de bedrijfszekerheid van het gemaal, en zo ook met de door de aannemer te verlenen garantie.
4	Bestek/beschrijvend document	Par. 7.6 pag. 28	Hoe gaat de gemeente om met putten die in slechte staat verkeren?	Mocht reparatie van de put aan de orde zijn, dan zal dit buiten dit contract om gerealiseerd worden. Dit omdat betreffende onderdeel van een gemaal in mindere mate direct verband heeft met de bedrijfszekerheid van het gemaal, en zo ook met de door de aannemer te verlenen garantie.
5	Bestek/beschrijvend document	Par. 7.6 pag. 28	Behoren de werkzaamheden aan de pompput binnen dit contract? Denk aan vervangen pompput, vervangen dekplaat, etc.	Er is besloten dat werkzaamheden aan de pompput buiten de standaard 1x vervanging komen te vallen. Mocht dit toch nodig zijn, dan zal dit buiten dit contract om gerealiseerd worden. Dit omdat betreffende onderdeel van een gemaal in mindere mate direct verband heeft met de bedrijfszekerheid van het gemaal, en zo ook met de door de aannemer te verlenen garantie.
6	Bestek/beschrijvend document	5.9 rapportage	De gemeente maakt nu gebruik van XDM, maar laat de keuze vrij aan de aannemer. Is het wel zo wenselijk dat de opdrachtgever naast de huidige XDM, ook nog een ander rapportage systeem in gebruik neemt?	De gemeente gebruikt nu XDM en is daar tevreden mee. Echter, aannemer mag een voorstel doen in zijn werkplan onder K3 hoe zijn werkwijze zal zijn.
7	Bestek/beschrijvend document	PVE hoofdstuk 7	Dient in situaties waar asfalt moet worden gezaagd (bijv. voor vervangen muurdoorvoer, luik en/of mantelbuis) na de werkzaamheden het asfalt weer worden hersteld met nieuw asfalt?	Nee. Ter plaatse van asfalt grijze bss aanbrengen.
8	Bestek/beschrijvend document	Par. 7.5.7 pag. 28	Kabellengte van grondkabels bij randvoorzieningen kunnen honderden meters zijn. Valt het vervangen van deze grondkabels binnen het contract?	Nee, grondkabel vervangen valt buiten het contract. Mochten hierdoor problemen veroorzaakt worden dan dient dit door de aannemer duidelijk inzichtelijk gemaakt te worden en zal dit buiten dit contract om opgelost worden.
9	Bestek/beschrijvend document	Par. 7.1 pag. 18	Wij moeten ervanuit gaan dat alle onderdelen 1 keer in de 15 jaar vervangen dienen te worden. Dit is tegenstrijdig met beoordelingspunt "onnodig vervangen van materialen/onderdelen" in hoofdstuk 8. Mogen wij ervanuit gaan dat onderdelen niet 1 keer in de 15 jaar vervangen hoeven te worden als deze onderdelen een kwaliteitsnormering [BRL-K14020/01] hebben van "goed" en "redelijk"? Indien wij toch alle onderdelen 1 keer in de 15 jaar moeten vervangen hoe gaan jullie dan om met het beoordelingspunt onnodig vervangen van materialen/onderdelen?	Het onnodig vervangen van onderdelen zoals omschreven in hoofdstuk 8 kan komen te vervallen als negatief beoordelingspunt omdat dit niet strookt met het concept 'all in onderhoud' waarbij alle kosten sowieso voor rekening van de aannemer zijn. Dit contract betreft het BRL onderhoud en (minimaal) één renovatie in ene, met voordeel voor de aannemer dat hij (binnen de richtlijnen) zelf kan bepalen wanneer hij de renovatie uitvoert om zo de kosten voor correctief onderhoud voor zichzelf te minimaliseren. Bij een renovatie-ronde wordt doorgaans al eerder vervangen i.v.m. de nieuwe gewenste levensduur van 15 jaar
10	Bestek/beschrijvend document	4.2 en 4.3	Waarom is bij rioolgemalen enkelpomps een besturingsunit met telemetrie verplicht en bij meerpomps gemalen juist weer niet?	Dit is niet correct. Besturingsunit met telemetrie is in principe zowel bij enkelpomps, als bij meerpomps gemalen verplicht.
11	Eisen en criteria	2.2.3 CERTIFICATEN / DIPLOMA'S	Gezien de omvang van het werk en de diversiteit aan elektrotechnische, mechanische, civiele en bouwkundige werkzaamheden. Inclusief reinigen enzovoorts. Lijkt het ons beter dat de aannemer volgens VCA** (hoofdaannemer) is gecertificeerd om veilig werken te garanderen.	Dit achten wij niet noodzakelijk
12	Eisen en criteria	Eisen en criteria - oplossen storingen	Wie is verantwoordelijk voor het oplossen van externe storingen zoals: Verstopte persleidingen Verstopte toevoerleidingen Voedingskabel storingen	Deze werkzaamheden vallen buiten het contract zolang de storingen zich buiten de muurdoorvoer van de put bevindt. Voor de stroomvoorziening is het energiebedrijf verantwoordelijk tot en met de stroommeter.
13	Eisen en criteria	Eisen en criteria - storingen externe oorzaken e.d.	Hoe wordt omgegaan met storingen veroorzaakt door externe oorzaken, zoals: Verstopte persleidingen Verstopte toevoerleidingen Voedingskabel storingen	Als de aannemer duidelijk en inzichtelijk kan maken dat genoemde oorzaken ten grondslag liggen aan de storing, kan hij gemaakte kosten na goedkeuring indienen als meerwerk.
14	Eisen en criteria	Eisen en Criteria Spindels	Hoe dient met het vervangen van spindelafsluiters omgegaan te worden?	Spindel afsluiters van de inkomende leidingen worden in principe niet vervangen. Indien versleten of niet meer gangbaar dienen ze verwijderd te worden.
15	Eisen en criteria	Eisen en Criteria luiken	Hoe dient met het vervangen van luiken omgegaan te worden?	Zie het antwoord op vraag 2
16	Eisen en criteria	Blz 287.6.2.Valroosters	Dienen de valrooster opgenomen te zijn in de prijs?	Ja, dit zijn werkzaamheden die volledig door de aannemer uitgevoerd moeten worden en geen meerwerk tot gevolg mogen hebben. Ze vallen onder de onderdelen die eens in de 15 jaar vervangen dienen te worden. Benodigde informatie is uit de foto's van de nulopname te halen.
17	Bestek/beschrijvend document	Blz 207.4Mechanische onderdelen	Wat wordt precies bedoeld met : Persleiding in gemaal, eindigend buiten de put bij het (opnieuw) aansluiten op de (bestaande) persleiding? Is bij alle gemalen duidelijk wat er buiten de put vervangen dient te worden en hoe er aangesloten dient te worden op de bestaande persleiding? Is het duidelijk wat voor soort persleidingen aanwezig zijn? Zo niet, kunt u deze informatie alsnog verstrekken? Algemeen: Ons advies is om de werkgrens binnen het gemaal te houden en voor het vervangen van muurdoorvoerstukken en/of onderdelen buiten de put een stelpost op te nemen. Kunt u dit zo in het bestek opnemen?	Persleiding in gemaal is de leiding van pomp tot en met het muurdoorvoerstuk. Het vervangen van het muurdoorvoerstuk behoort tot de werkzaamheden. De kosten voor de koppeling tussen de muurdoorvoerstuk en bestaande persleiding kunnen worden verekend op de bijgevoegde stelpost (zie bijgevoegd en gewijzigd prijzenblad).

18	Bestek/beschrijvend document	Blz 165.11Werkgrens persleiding	U geeft aan dat de werkgrens tot 3 meter buiten de put is. Is het 100% duidelijk om welke componenten dit gaat (soort, materiaal, drukklasse, diameters) ? Dienen alle componenten ook gerenoveerd te worden?	Zie antwoord vraag 17. Werkgrens blijft gehandhaafd. Werkgrens heeft o.a. betrekking op het gebied dat bij werkzaamheden gebruikte mag worden voor o.a. opslag etc.
19	Eisen en criteria	Blz 155.6NEN3140 keuring	Hier staat de opmerking: Alle gemalen dienen elke 5 jaar volgens de NEN 3140 gekeurd te worden. Bij einde contract dient de keuring niet ouder dan één jaar te zijn. Dit betekent in jaar 14 de laatste keuring. Kunt u toelichten hoe dit werkt bij een keuring van 1 x per 5 jaar in een periode van 15 jaar?	Er mag altijd vaker worden gekeurd. Deze eis wordt echter bijgesteld naar de volgende: Bij einde contract dient de keuring niet ouder dan <u>drie</u> jaar te zijn.
20	Eisen en criteria	Blz 15 5.6NEN3140 keuring	Klopt het dat de staat van de installaties op NEN3140 gebied niet bekend is? Zo ja. Hoe kunt u dan van de aannemer verwachten dit te begroten?	Indien er als gevolg van de NEN3140-keuring werkzaamheden verricht dienen te worden, dan worden deze herstelpunten buiten het contract opgelost in de eerste 5 jaar. Daarna zijn herstelkosten agv de NEN3140 keuring voor rekening opdrachtnemer.
21	Bestek/beschrijvend document	Blz 103.611 up to date houden van certificaten	Dienen niet gecertificeerde hijskettingen vervangen te worden?	Zie PVE: In plaats van vervangen mag de aannemer hijskettingen laten herkeuren.
22	Bewijslast	Blz 72.2.3.2 Monteurs	Dient de inschrijver de BRL gecertificeerde monteurs geregistreerd te hebben bij KIWA. Zo ja, dient de inschrijver dit ook aan te tonen?	Ja
23	Bewijslast	Blz 72.2.3.2 Monteurs	Dient de inschrijver middels een overzicht aan te tonen dat de in te zetten monteurs voldoen aan de opleidingseisen en ervaringen zoals deze voorgeschreven zijn in de BRL?	Ja
24	Bestek/beschrijvend document	Blz 4 1 inleiding	Hoe gaat de opdrachtgever er mee om indien de praktijk afwijkt van de nulmeting?	De nulmeting is recent uitgevoerd. Mocht er toch een afwijking zijn zal hier in redelijk overleg een oplossing voor worden gezocht (E.e.a. door vergelijking met soortgelijke installaties).
25	Bestek/beschrijvend document	Blz 4 1 Inleiding	Hier staat: Het heeft tot doel het preventief onderhoud, het oplossen van 2de lijns storingen en de vervanging van de materialen en onderdelen op te dragen aan de aannemer. Wie lost de eerstelijns storingen op?	De gemeente zelf.
26	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 4	Aangezien het renoveren en onderhouden van de gemalen niet lineair verloopt is het niet mogelijk om de jaarprijs x 15 als totaalprijs te benoemen. Ons advies is om de 15 jaren separaat te vermelden. Ook het investeringsplan vraagt om deze benadering ivm de vermogensopbouw. Kunt u de inschrijfstaat hierop aanpassen?	Ja, het prijzenblad is aangepast en bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.
27	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 7_Revisieschema	Bijlage 7 revisieschema is niet compleet ingevuld. Er ontbreken jaartallen van zowel aanleg, pompen, besturing en revisiejaren. Enkele voorbeelden: 1) bij gemaal 202 staat geen revisiejaar vermeld. 2) bij gemaal 211 staat geen jaartal bij aanleg, pompen, besturing een ook geen datum bij revisie. Verzoek deze gegevens alsnog aan te leveren of een benadering.	Voor toestand en mogelijk vervangingsplanning is de 0-meting leidend waarbij het revisieschema ter indicatie is bijgevoegd.
28	Bestek/beschrijvend document	Par. 7.4 pag. 20	Er moet worden gekoppeld op de persleiding tot buiten de put. Wat zijn de materialen van de terreinpersleiding die wij tegen kunnen komen?	Zie vraag 17. Werkgrens binnen het gemaal.
29	Bestek/beschrijvend document	Par. 7.3.3 pag. 19	...of vervangen voetbocht koppeling, zie projectbladen in bijlage 1. Welke bijlage wordt hier bedoeld?	Dit is niet correct, dit moet zijn: "De toe te passen diameters zijn in principe gelijk als voor de renovatie". Zie hiervoor de nulopname.
30	Bestek/beschrijvend document	Par. 6 pag. 17	Wij ontvangen graag terugkoppeling van de gemeente indien storingen zijn opgelost door de gemeente (1e lijns) zonder tussenkomen van de aannemer. Wij vragen dit omdat wij 15 jaar de installaties op niveau moeten houden conform de K14020/01[A1] incl. de bijbehorende kosten. Hoe gaat u deze storingen aan ons terugkoppelen?	Dit is een terechte vraag. Het heeft de voorkeur dat de gemeente dit zelf kan doen in het systeem wat de aannemer zelf aandraagt in zijn werkplan onder K3.
31	Bestek/beschrijvend document	Par. 6.3 pag. 17	Op welke wijze moeten storingen worden gerapporteerd richting de opdrachtgever?	Dit mag de aannemer zelf aangeven in zijn werkplan onder K3
32	Bestek/beschrijvend document	Par. 5.3 pag. 14	Wanneer beneden de 10 Mohm wordt gemeten moet de isolatiewaarde ook op de pomp worden gemeten. Hoe moeten wij dit meten? (pompkabel afknippen)?	Hier wordt mee bedoeld boven aan de pompkabel
33	Bestek/beschrijvend document	Par. 4.6 pag. 12	Beheer van de hoofdpst voert gemeente Venlo zelf uit. Krijgt de aannemer toegang tot de hoofdpst? Dit is wenselijk bij het oplossen van storingen.	De aannemer krijgt toegang tot de hoofdpst.
34	Bestek/beschrijvend document	Par. 3.7 pag. 10	Met het contract dat u voor ogen heeft worden 1e lijns storingen opgepakt door de opdrachtgever. Worden bij het oplossen door de gemeente de materialen die incl. leverantie materialen door de opdrachtgever opgelost?	De gemeente zal zelf nooit onderdelen vervangen. Hooguit resetten en eventueel ontstoppen.
35	Bestek/beschrijvend document	Par. 3.5 pag. 10	Gemeente draagt zelf zorg voor de periodieke reiniging van de betreffende installaties. Wanneer worden deze uitgevoerd en in welke frequentie per installatie?	De gemalen worden 1x per jaar gereinigd in de maand augustus.
36	Bestek/beschrijvend document	Par. 3.2 pag. 8	Het is niet duidelijk wanneer de betaling gaat plaatsvinden. Volgens paragraaf 3.1 vindt betaling plaats in maandelijkse termijnen achteraf, op basis van door de directie geaccordeerde hoeveelheden en getekende werkbonnen. Terwijl in de inschrijfstaat eenheidsprijzen per installatie per jaar worden afgegeven. Mogen wij ervanuit gaan dat maandelijks 1/12 van het jaarbedrag vermeld op de inschrijfstaat wordt betaald? Indien dit niet het geval is graag duidelijk toelichten hoe betaling plaats gaat vinden in relatie met de ingediende eenheidsprijzen.	Facturering vindt plaats per maand op basis van de door de directie geaccordeerde werkelijke hoeveelheden en getekende werkbonnen. Indien in één of meerdere maanden van een kalenderjaar geen werkzaamheden zijn uitgevoerd (u krijgt immers de vrijheid aan de hand van het investeringsplan), worden geen facturen ingediend. Zie ook het antwoord op vraag 26.
37	Bestek/beschrijvend document	Par. 2.2.3.2 pag. 7	Kunt u aangeven waar wij bij de inschrijving de namen en beroepskwalificaties van de personen die met de uitvoering van de werkzaamheden (kunnen) worden belast bekend moeten worden gemaakt?	Deze informatie kunt u bijvoegen bij " <i>bestand B_657810_[bedrijfsnaam]</i> " (zie ook paragraaf 3.5, onderdeel 2). Voeg deze info bij voorkeur bij als 1 pdf-document.
38	Bestek/beschrijvend document	0-meting overzicht	0-meting overzicht: er ontbreken maatvoeringen en typen aanduidingen in het overzicht, zijn deze voorhanden ?	Nee.
39	Bestek/beschrijvend document	0-meting overzicht	0-meting overzicht: cellen waar geen waardering is ingevuld, wil dit zeggen dat het component dan niet aanwezig is ?	Nee, dat is slechts het geval als er 'geen' staat. Raadpleeg bij twijfel de foto's.

40	Bestek/beschrijvend document	Programma van eïssen pagina 4	Programma van eïssen pagina 4, de aannemer doet 2e lijns storingen ? wat is de definitief van 2e lijns storingen ? wie doet 1e lijns storingen ? is de oplosser van 1e lijnsstoringen gekwalificeerd ? wat gebeurt er als de oplosser van 1e lijns storingen schade veroorzaakt aan de installatie ?	2e lijns storingen kan alles zijn. Echter, aannemer hoeft geen telefoontjes van bewoners aan te nemen of de hoofdpst actief te monitoren. Gemeente zal zelf vaak wel proberen te resetten of evt. te onstoppen. U kunt er vanuit gaan dat de gemeente zelf geen schade veroorzaakt. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan komt dit uiteraard voor rekening van gemeente zelf
41	Bestek/beschrijvend document	PvE hoofdstuk 5.11	PvE hoofdstuk 5.11: is er een overzicht met type verhardingen, bereikbaarheid en mogelijke grondwaterstand ter plaatse van de eventueel te vervangen muurdoorvoeren ?	Nee, zie het antwoord op vraag 17. GWS staat onder de muurdoorvoerstukken.
42	Bestek/beschrijvend document	PvE hoofdstuk 5.6	PvE hoofdstuk 5.6: zijn de laatste NEN3140 keuringsrapporten beschikbaar ?	Nee, zie het antwoord op vraag 20
43	Bestek/beschrijvend document	PvE hoofdstuk 4.6	PvE hoofdstuk 4.6: is er toegang tot de hoofdpst voor de aannemer ?	Zie het antwoord op vraag 33
44	Bestek/beschrijvend document	PvE hoofdstuk 3.6	PvE hoofdstuk 3.6: zijn er geen pompen aanwezig zwaarder dan 250 KG ?	Ja, dit zijn de spoelpompen in de bergbezinkvoorzieningen. Deze worden door de gemeente in overleg met opdrachtnemer gelicht.
45	Bestek/beschrijvend document	Hoofdstuk 2.1 pagina 8, OA, 0 meting	Hoofdstuk 2.1 pagina 8, OA, 0 meting : zijn er gegevens van de persleidingen voorhanden ? is hier ook regelmatig onderhoud aan uitgevoerd ? is er voldoende afvoercapaciteit beschikbaar ?	Deze gegevens zijn niet voorhanden. Inschrijver dient er bij zijn inschrijving van uit te gaan dat de persleiding in goede conditie is er dat er voldoende afvoercapaciteit beschikbaar is.
46	Bestek/beschrijvend document	Hoofdstuk 2.1 pagina 8 OA	Hoofdstuk 2.1 pagina 8 OA wat zijn de uitgangspunten voor een "all-in onderhoud" wat is de verwachte levensduur van de installaties geteld in draaiuren ?	Dit mag de aannemer zelf inschatten. Hij is altijd vrij de renovatie die bij dit contract inzit naar voren te trekken. In de huidige situatie voldeed eens in de 15 jaar renoveren.
47	Planning	aankondiging	We hebben uw aanvraag op 09-12-2015 kunnen downloaden van Tendermed daarna hebben we een week kunnen kijken naar de stukken en de teksten kunnen bestuderen. In onze branche is een sluiting met de feestdagen gebruikelijk. We kunnen eigenlijk pas na 04-01-2016 starten met het uitwerken van de gegevens en het aanvragen van prijzen bij onze leveranciers. U vraagt ons in te dienen: Referenties, een volledig gedetailleerd werkplan met daarin opgenomen een investeringsplan, MVO gedeelte, communicatieplan, een volledige offerte. Een aanbestedingsdatum van 25 januari (3 werkweken) lijkt ons een erg korte periode om dit verantwoord te kunnen uitwerken. Verzoek dan ook om de aanbestedingsdatum uit te stellen.	Uw verzoek wordt niet gehonoreerd. De inschrijvingsdatum blijft gehandhaaft.
48	Bestek/beschrijvend document	Offerteaanvraag par. 1.5	In de offerteaanvraag onder paragraaf 1.5 geeft u aan dat de potentiële inschrijver aandacht dient te schenken aan de concept raamovereenkomst en de algemene inkoopvoorwaarden. Beiden zijn niet als document bij de aanbesteding te vinden. Graag alsnog toevoegen	Uw constatering is terecht. Het betreft een omissie. Beide documenten zijn niet van toepassing. De overeenkomst is een korte opdrachtbevestiging waarbij alle relevante documenten (zoals de offerteaanvraag, programma van eisen, offerte opdrachtnemer etc.) van toepassing zijn. De Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Venlo zijn niet van toepassing op deze opdracht.
49	Bestek/beschrijvend document	PVE - Inleiding	In de inleiding van het programma van eisen staat dat de opdrachtnemer 2e lijns storingen dient uit te voeren. Wie voert de 1e lijnsstoringen uit en wat wordt verstaan onder 1e lijnsstoringen?	Zie het antwoord op vraag 40
50	Bestek/beschrijvend document	PVE - Inleiding	Op welke wijze informeert de gemeente de opdrachtnemer indien er vanuit de gemeente werkzaamheden aan de gemalen zijn uitgevoerd of storingen zijn verholpen?	Zie vraag 30
51	Bestek/beschrijvend document	PVE - Inleiding	1e lijns storingen worden door de gemeente zelf uitgevoerd. In hoeverre is de opdrachtnemer aansprakelijk voor de gevolgschade welke mogelijk plaatsvindt na het oppakken van een eerstelijns storing door de gemeente	Zie het antwoord op vraag 40
52	Bestek/beschrijvend document	n.a.	De nulmeting geeft een overzicht van de huidige toestand van de gemalen. Wij halen hier echter geen gemaalspecifieke informatie uit zoals bijvoorbeeld de mate van vervuiling. Deze heeft echter een grote invloed de slijtage van de pompen in de gemalen. Hoe dienen we dit te interpreteren en hoe gaan wij als opdrachtnemer om met deze verhoogde risico's	Vervuiling welke in de putten komt wordt normaal gesproken verpompt. Vervuiling welke verstoppingen veroorzaken worden door de 1ste lijn storingen verholpen. Er zijn geen gemalen die extreem meer vervuiling hebben als andere.
53	Bestek/beschrijvend document	n.a.	Graag ontvangen wij een overzicht waarin is aangegeven bij welke gemalen er verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn	Voor normaal onderhoud en renovatie zijn geen extra specifieke maatregelen nodig m.u.v. gemaal 211 Nijmeegeseweg.
54	Bestek/beschrijvend document	PVE Par 4.7	In paragraaf 4.7 van het programma van eisen stelt u dat "de aannemer heeft voorafgaand aan de prijsaanbieding kennis genomen van de ligging en de bereikbaarheid van alle installaties en het huidige kwaliteitsniveau van de installaties. Hoe verwacht de opdrachtgever dat de aannemer dit oppakt? Op basis van de bijgeleverde foto's is een totaaloverzicht van de werkplek en de bereikbaarheid ervan niet afdoende	Alle gemalen zijn via de openbare weg te bereiken en bezichtigen. Ten aanzien van het huidige kwaliteitsniveau is de 0-meting het uitgangspunt.
55	Planning	n.a.	Gezien de complexiteit en grootte van de aanbesteding en de relatief korte tijdsduur tussen beantwoording van vragen en de definitieve inschrijfdatum verzoeken wij u de definitieve inschrijfdatum uit te stellen met minimaal 4 weken	Zie het antwoord op vraag 47.
56	Bestek/beschrijvend document	Par 2.2 offerteaanvraag	De genoemde boete in paragraaf 2.2 van 10.000,- die de aannemer dient te betalen indien hij het contract wilt beëindigen staat in onze ogen in geen verhouding tot de looptijd en het totale aanbestedingsbedrag. Dit kan leiden tot speculatie met betrekking tot de boete. Graag zouden wij dit bedrag aangepast zien	Deze boete is bedoeld om kosten te dekken die de gemeente moet maken indien de aannemer voortijdig (eenzijdig) het contract wil beëindigen en de gemeente daardoor genoodzaakt is een nieuwe aanbesteding uit te voeren. Deze boete staat volledig los van eventuele boetes die opgelegd kunnen worden voor het niet voldoen aan de eisen.
57	Bestek/beschrijvend document	Par 7.5.6	In paragraaf 7.5.6 spreekt u over 1 merk/type niveauschakelaar namelijk ENM10. Ook deze zouden wij graag gespecificeerd zien naar functionaliteit en niet naar merk en type	Aannemer mag een gelijkwaardig en uitwisselbaar onderdeel aanbieden.
58	Bestek/beschrijvend document	Par 7.5.5	In paragraaf 7.5.5 schrijft u een specifiek type, wij zouden graag zien dat u dit verandert in een product waarbij u de gevraagde functionele eigenschappen beschrijft	Aannemer mag een gelijkwaardig en uitwisselbaar onderdeel aanbieden
59	Bestek/beschrijvend document	Par 7.5.4.3	In paragraaf 7.5.4.3 vraagt u dusdanig veel productkenmerken dat er van functionele eigenschappen geen sprake is en er naar 1 type toe wordt gespecificeerd. Graag zien wij dat u niet de kenmerken maar de functionele eigenschappen van een gevraagd scherm omschrijft	Aannemer mag een gelijkwaardig en uitwisselbaar onderdeel aanbieden

60	Bestek/beschrijvend document	Pve 7.5.4.1	In paragraaf 7.5.4.1 schrijft u ten alle tijden de APP900 voor indien er niet gekozen wordt voor een Flygt pomp. Ik wil u er op wijzen dat het specifiek noemen van een merk in aanbestedingen onder het aanbestedingreglement werken, de ARW 2013, in beginsel niet is toegestaan, ook niet onder vermelding van 'of gelijkwaardig'. Wij maken uitdrukkelijk bezwaar tegen deze wijze van specificeren. Technische specificaties dienen te worden geformuleerd door verwijzing naar Europese dan wel nationale normen, dan wel in termen van prestatie-eisen en functionele eisen. Wij verzoeken u de benodigde besturing van de installatie dienovereenkomstig te specificeren. Mocht u zich desondanks beperken tot het antwoord dat gelijkwaardige fabricaten zijn toegestaan, dan verzoeken wij u nauwkeurig aan te geven welke eisen in het kader van de gelijkwaardigheid relevant zijn.	Aannemer mag een gelijkwaardig en uitwisselbaar onderdeel aanbieden. Extra specificatie: de gemeente Venlo hecht veel waarde aan de functionaliteit dat de gemaalcomputer zelf: -het inslagpeil automatisch wijzigt waardoor er geen vetkraag in de put ontstaat; - het uitslagpeil automatisch verlaagd zodat extra vervuiling (drijfvuil) mee wordt verpompt; - bij een mogelijk verstopping de waaier omgekeerd laat draaien hierdoor wordt vaak een storing/verstopping voorkomen. Deze benoemde functionaliteiten heeft bij reeds toegepaste gemalen merkbaar het aantal storing verlaagd. De betreffende passage van het PvE is aangepast en bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.
61	Bestek/beschrijvend document	Par 7.5.1 en 7.7	In paragraaf 7.5.1. en 7.7 geeft u aan dat alle installaties werkend dienen te worden geconfigureerd en geleverd op de hoofdpost van de gemeente (Aqua View ++). Dit systeem wordt beheerd door 1 leverancier welke hierdoor een aanzienlijk voordeel zou kunnen genieten in de aanbesteding. Graag zien wij dat dit buiten de aanbesteding om verrekend kan worden om zodoende geen concurrentieel voordeel te laten ontstaan	Aannemer is vrij met een volwaardig alternatief te komen.
62	Bestek/beschrijvend document	Programma van eisen par. 2.2.2	U vraagt geen specifiek certificaat bij de harpsluitingen, wij nemen aan dat hier ook een certificaat bij moet conform Machinerichtlijn (2006/42/EG) zoals genoemd in paragraaf 2.2.2?	Dit is correct.
63	Bestek/beschrijvend document	Programma van eisen Paragraaf 2.2.2	U vraagt bij de ketting een veiligheidscertificaat; wij gaan er dus van uit dat dit moet voldoen aan de Machinerichtlijn (2006/42/EG) zoals genoemd in paragraaf 2.2.2?	Dit is correct.
64	Bestek/beschrijvend document	n.a.	Wij constateren dat duurzaamheid, cradle2cradle principe, milieu, innovatie en milieuvervuiling zeer belangrijk zijn binnen het gemeentelijk beleid. Vooruitlopend op het Europees beleid met betrekking tot deze zaken willen wij voorstellen om een minimale eis van IE3 motoren bij levering van nieuwe pompen in het bestek op te nemen.	Dit is geen minimale eis. Echter, wel een punt wat u kunt aangeven in het werkplan onder K2.
65	Bestek/beschrijvend document	NEN3140 keuring paragraaf 5.6 pagina 15	Paragraaf 5.6 pagina 15; wij achten het niet redelijk dat de gevolgbkosten naar aanleiding van de uit te voeren eerste NEN3140 keuring volledig bij de aannemer liggen. Het is voor de aannemer niet mogelijk om een reële inschatting te maken gezien er geen bekende status van de huidige installatie is. Als voorbeeld; zijn van alle kasten de elektrische schema's en tekeningen aanwezig? Dit is een vereiste voor de keuring echter voor ons niet in te schatten hoe dit ervoor staat. Is het mogelijk de gevolgbkosten n.a.v. de 1e NEN 3140 keuring buiten de inschrijfsom te laten?	Zie het antwoord op vraag 20
66	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 5.1 en 5.2	Aanvulling op vraag 27	De gemalen 313 - 409 - 312 - 413 - 812 - 843 - 839 - 848 - 858 - 867 - 917 - 223 - 219 en 218 zijn eind 2015 gerenoveerd. In bijlage 5.1 en 5.2 (0-meting) zijn de betreffende gemalen opgenomen in de oude staat. De toestand van de gemalen zoals aangegeven in de 0-meting is dus niet correct. In bijlage 7 "revisieschema" zijn de gemalen als mogelijke renovatiejaar opgenomen in 2031. Zie ook het antwoord op vraag 67.
67	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 7_Revisieschema	Betreffende de ontvangen mail van 22-01-2016 geeft u aan dat gemalen 409 - 312 - 413 - 812 - 843 - 839 - 848 - 858 - 867 - 917 - 223 - 219 en 218 verkeerd zijn opgenomen in de 0-meting en pas als mogelijk renovatiejaar 2031 zijn opgenomen in bijlage 7. Moeten we renovatie van deze gemalen wel of niet meenemen in de prijsaanbieding gezien het feit dat 2031 buiten de contractperiode valt. Moeten we deze gemalen helemaal niet meenemen in de aanbieding ?	Onze excuses voor de ontstane verwarring. De genoemde gemalen moeten wel worden meegenomen in de prijsaanbieding. Opgenomen revisies in 2030 en 2031 zijn foutief weergegeven en moeten naar voren schuiven. De gecorrigeerde bijlage 7 is bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen 2.
68	Offerteaanvraag	Paragraaf 3.2 Planning	Aanvulling van de Aanbestedende dienst	Als gevolg van de vanochtend gepubliceerde aanvulling op nota van inlichtingen 1 en de daarop volgende vragen inzake de termijn van inschrijving, is besloten de uiterste termijn voor het indienen van uw inschrijving te verplaatsen van maandag 25 januari 2016 naar maandag 1 februari 2016, uiterlijk 12:00 uur.